

| CURVA ABC DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |                         |             |             |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| <b>OBRA:</b> COBERTURA DE QUADRA - ESCOLA VICE-PREFEITO JURACI MARHIONI<br><b>DESCRIÇÃO:</b> COBERTURA PADRÃO FNDE<br><b>LOCAL:</b> RUA AMAZONAS 610 JARDIM AMAZONAS - ITAQUAQUECETUBA/SP<br><b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA<br><b>UNIDADE:</b><br><b>VALOR POR UNIDADE:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | DATA: 09/06/2026 |                         |             | BDI: 22,47% |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | <b>FORTE</b>     | <b>VERSÃO</b>           | <b>HORA</b> | <b>MÊS</b>  | <b>REF.</b> |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | DNIT             | 2026/01                 | -           | -           | 04/2026     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | SINAPI           | 2026/04 SEM DESONERAÇÃO | 115,01%     | 71,18%      | 05/2026     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | SIURB            | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37%     | 98,72%      | 04/2026     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         | CDHU             | 201 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23%     | -           | 04/2026     |    |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | FORTE  | UNIDADE | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO          | PREÇO TOTAL | %           | ACUMUL. %   | CL |
| 06.001.030 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA                                                                                                                                                                                               | SIURB  | KG      | 17.490,00        | 15,32                   | 328.112,40  | 19,88       | 19,88       | A  |
| 93565                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | SINAPI | MES     | 6,00             | 24741,89                | 181.808,34  | 11,02       | 30,90       | A  |
| 03.060.002 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL                                                                                                                                                                                          | SIURB  | KG      | 3.200,77         | 28,93                   | 113.403,28  | 6,87        | 37,77       | A  |
| 00040819                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                    | SINAPI | MES     | 6,00             | 13146,43                | 96.602,58   | 5,85        | 43,62       | A  |
| 06.002.048 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES                                                                                                                                 | SIURB  | M2      | 704,07           | 101,16                  | 87.227,23   | 5,29        | 48,91       | A  |
| 02.001.082 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM                                                                                                                                                                                                 | SIURB  | M       | 540,00           | 114,38                  | 75.643,20   | 4,58        | 53,49       | A  |
| 100761                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE                                                                        | SINAPI | M2      | 874,34           | 61,83                   | 66.205,02   | 4,01        | 57,50       | A  |
| 102494                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                                                                                                                                                   | SINAPI | M2      | 523,32           | 76,85                   | 49.254,88   | 2,98        | 60,48       | A  |
| 06.002.048 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES (FECHAMENTO LATERAL)                                                                                                            | SIURB  | M2      | 294,70           | 101,16                  | 36.510,38   | 2,21        | 62,70       | A  |
| 96535                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                 | SINAPI | M2      | 173,76           | 162,12                  | 34.500,05   | 2,09        | 64,79       | A  |
| 04.001.098 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                          | SIURB  | M3      | 14,15            | 1971,14                 | 34.158,95   | 2,07        | 66,86       | A  |
| 33.01.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                             | CDHU   | M2      | 584,25           | 44                      | 31.485,23   | 1,91        | 68,76       | A  |
| 102364                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | SINAPI | M2      | 130,54           | 190,59                  | 30.470,65   | 1,85        | 70,61       | A  |
| 87630                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAMADA REGULARIZADORA COM PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3CM                                                                                                                                                                                       | SINAPI | M2      | 584,25           | 42,52                   | 30.421,90   | 1,84        | 72,45       | A  |
| 06.002.045 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM (FECHAMENTO LATERAL)                                                                                                                                            | SIURB  | M2      | 259,00           | 89,31                   | 28.329,42   | 1,72        | 74,17       | A  |
| 41.12.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W                                                                                                                                                    | CDHU   | UN      | 20,00            | 997,63                  | 24.436,00   | 1,48        | 75,65       | A  |
| 100762                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                             | SINAPI | M2      | 298,67           | 63,26                   | 23.137,96   | 1,40        | 77,05       | A  |
| 14.04.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM                                                                                                                                                                                                 | CDHU   | M2      | 207,20           | 86,34                   | 21.909,33   | 1,33        | 78,38       | A  |
| 100752                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020                                                                                                          | SINAPI | M2      | 298,67           | 57,82                   | 21.148,82   | 1,28        | 79,66       | A  |
| 92919                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BLOCOS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                            | SINAPI | KG      | 1.576,00         | 10,74                   | 20.724,40   | 1,26        | 80,92       | B  |
| 01.001.007 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA                                                                                                                                                         | SIURB  | M3      | 90,71            | 167,65                  | 18.624,58   | 1,13        | 82,05       | B  |
| 17.003.063 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS                                                                                                                                                                        | SIURB  | UN      | 2,00             | 7.281,12                | 17.834,38   | 1,08        | 83,13       | B  |
| 94965                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                                       | SINAPI | M3      | 23,04            | 495,45                  | 13.980,21   | 0,85        | 83,97       | B  |
| 02.10.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | CDHU   | M2      | 584,25           | 17,83                   | 12.760,02   | 0,77        | 84,75       | B  |
| 16.03.465                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PODA DE CONSERVAÇÃO / ADEQUAÇÃO PARA ARVORES TOPO DA COPA COM ALTURA SUPERIOR A 10M                                                                                                                                                             | FDE    | UN      | 5,00             | 2.081,69                | 12.747,25   | 0,77        | 85,52       | B  |
| 17.02.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EMBOÇO COMUM                                                                                                                                                                                                                                    | CDHU   | M2      | 414,40           | 24,76                   | 12.564,61   | 0,76        | 86,28       | B  |
| 17.004.001 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LIMPEZA GERAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                           | SIURB  | M2      | 656,25           | 15,53                   | 12.481,88   | 0,76        | 87,04       | B  |
| 02.002.010 (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SONDAGEM DO TERRENO                                                                                                                                                                                                                             | SIURB  | M       | 54,00            | 181,90                  | 12.029,58   | 0,73        | 87,77       | B  |
| 98458                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                    | SINAPI | M2      | 96,21            | 100,25                  | 11.812,66   | 0,72        | 88,48       | B  |
| 32.17.030                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO                                                                                                                                                                     | CDHU   | M2      | 584,25           | 15,47                   | 11.071,54   | 0,67        | 89,15       | B  |
| 02.08.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA                                                                                                                                                                                                                | CDHU   | M2      | 10,00            | 889,60                  | 10.894,90   | 0,66        | 89,81       | B  |
| 09.006.095 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2                                                                                                                                                                                                   | SIURB  | M       | 110,00           | 73,89                   | 9.953,90    | 0,60        | 90,42       | B  |
| 17.05.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA                                                                                                                                                                               | CDHU   | M3      | 7,48             | 1.084,31                | 9.933,07    | 0,60        | 91,02       | B  |
| 15.001.015 (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA                                                                                                                                                                                           | SIURB  | M2      | 414,40           | 19,17                   | 9.730,11    | 0,59        | 91,61       | B  |

|                |                                                                                                                                                                                                        |        |       |        |          |          |      |       |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|------|-------|---|
| 98557          | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                                            | SINAPI | M2    | 159,74 | 45,20    | 8.843,21 | 0,54 | 92,14 | B |
| 17.003.061 (E) | CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES, INCLUSIVE REDES                                                                                                                                                           | SIURB  | UN    | 2,00   | 3.588,28 | 8.789,14 | 0,53 | 92,67 | B |
| 93358          | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M                                                                                                                                 | SINAPI | M3    | 57,18  | 122,78   | 8.598,16 | 0,52 | 93,20 | B |
| 00010778       | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                            | SINAPI | MES   | 6,00   | 1.160,93 | 8.530,74 | 0,52 | 93,71 | B |
| 17.02.220      | REBOCO                                                                                                                                                                                                 | CDHU   | M2    | 414,40 | 14,61    | 7.413,62 | 0,45 | 94,16 | B |
| 94228          | CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM                                                                                                                                                 | SINAPI | M     | 64,32  | 91,09    | 7.175,54 | 0,43 | 94,60 | B |
| 00010775       | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                           | SINAPI | MES   | 6,00   | 928,75   | 6.824,64 | 0,41 | 95,01 | C |
| 37.24.044      | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V                                                                                                                                              | CDHU   | UN    | 2,00   | 2711,27  | 6.640,98 | 0,40 | 95,41 | C |
| 17.003.060 (E) | CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDES E ANTENAS                                                                                                                                     | SIURB  | UN    | 1,00   | 4336,35  | 5.310,73 | 0,32 | 95,73 | C |
| 17.030.001 (E) | PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO                                                                                                                                      | SIURB  | UN    | 1,00   | 4051,43  | 4.961,79 | 0,30 | 96,04 | C |
| 92917          | VIGAS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO                                                                                                                     | SINAPI | KG    | 305,00 | 12,78    | 4.773,25 | 0,29 | 96,32 | C |
| 17.02.020      | CHAPISCO                                                                                                                                                                                               | CDHU   | M2    | 414,40 | 7,79     | 3.953,38 | 0,24 | 96,56 | C |
| 09.002.012 (E) | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"                                                                                                                                           | SIURB  | M     | 70,00  | 43,63    | 3.740,10 | 0,23 | 96,79 | C |
| 08.027.000 (I) | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO                                                                                                                                       | SIURB  | M3    | 5,40   | 541,13   | 3.578,69 | 0,22 | 97,01 | C |
| 11.003.013 (E) | REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA                                                                                                                                                               | SIURB  | M2    | 85,68  | 25,15    | 2.638,94 | 0,16 | 97,17 | C |
| 92431          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                            | SINAPI | M2    | 30,60  | 70,06    | 2.625,48 | 0,16 | 97,33 | C |
| 04.50.001      | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS                                                                                                                               | FDE    | M3    | 20,71  | 103,36   | 2.621,47 | 0,16 | 97,49 | C |
| 54.01.210      | BASE DE BRITA GRADUADA                                                                                                                                                                                 | CDHU   | M3    | 7,48   | 280,27   | 2.567,51 | 0,16 | 97,64 | C |
| 93358          | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                   | SINAPI | M3    | 16,50  | 122,78   | 2.481,11 | 0,15 | 97,79 | C |
| 89580          | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                | SINAPI | M     | 22,00  | 83,52    | 2.250,38 | 0,14 | 97,93 | C |
| 89591          | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                    | SINAPI | UN    | 12,00  | 147,49   | 2.167,56 | 0,13 | 98,06 | C |
| 97362          | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA                                                                                                                                                                     | SINAPI | UN    | 1,00   | 1634,37  | 2.001,61 | 0,12 | 98,18 | C |
| 91596          | ARMAÇÃO TELA Q-138. AF_06/2019                                                                                                                                                                         | SINAPI | KG    | 174,08 | 9,37     | 1.998,44 | 0,12 | 98,30 | C |
| 03.01.250      | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL                                                                                                 | CDHU   | M2    | 56,70  | 27,56    | 1.913,63 | 0,12 | 98,42 | C |
| 09.083.090 (E) | HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M                                                                                                                                                                         | SIURB  | UN    | 5,00   | 293,22   | 1.795,55 | 0,11 | 98,53 | C |
| 92915          | VIGAS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO                                                                                                                     | SINAPI | KG    | 84,00  | 17,34    | 1.784,16 | 0,11 | 98,63 | C |
| 91928          | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #4 MM²   | SINAPI | M     | 170,00 | 8,48     | 1.766,30 | 0,11 | 98,74 | C |
| 01.001.010 (E) | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                                                                                                         | SIURB  | M3XKM | 763,96 | 1,72     | 1.611,96 | 0,10 | 98,84 | C |
| 93382          | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA                                                                                                                                                         | SINAPI | M3    | 35,30  | 35,88    | 1.551,08 | 0,09 | 98,93 | C |
| 96619          | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM                                                                                                                                                       | SINAPI | M2    | 27,87  | 43,02    | 1.468,47 | 0,09 | 99,02 | C |
| 09.006.094 (E) | CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2                                                                                                                                                          | SIURB  | M     | 17,50  | 55,09    | 1.180,73 | 0,07 | 99,09 | C |
| 17.050.015 (E) | DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA                                                                                                                                                             | SIURB  | M2    | 314,50 | 2,92     | 1.125,91 | 0,07 | 99,16 | C |
| 37.13.630      | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                                                                                                                                 | CDHU   | UN    | 5,00   | 172,9    | 1.058,75 | 0,06 | 99,23 | C |
| 91176          | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE ¾"                                                                                                                                                                      | SINAPI | M     | 40,00  | 19,49    | 954,80   | 0,06 | 99,28 | C |
| 17.003.057 (E) | DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETEBOL                                                                                                                                   | SIURB  | UN    | 1,00   | 734,95   | 900,09   | 0,05 | 99,34 | C |
| 09.002.014 (E) | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"                                                                                                                                       | SIURB  | M     | 10,00  | 66,25    | 811,40   | 0,05 | 99,39 | C |
| 91926          | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #2,5 MM² | SINAPI | M     | 115,80 | 5,58     | 790,91   | 0,05 | 99,43 | C |
| 93382          | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                            | SINAPI | M3    | 16,50  | 35,88    | 725,01   | 0,04 | 99,48 | C |
| 17.003.056 (E) | DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTSAL                                                                                                                                        | SIURB  | UN    | 1,00   | 551,21   | 675,07   | 0,04 | 99,52 | C |
| 98443          | BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO                                                                                                                                                                      | SINAPI | M2    | 7,20   | 74,78    | 659,38   | 0,04 | 99,56 | C |
| 42.05.370      | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA                                                                                                                       | CDHU   | UN    | 1,00   | 483,52   | 592,17   | 0,04 | 99,60 | C |
| 98525          | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL                                                                                                                                            | SINAPI | M2    | 584,25 | 0,77     | 549,20   | 0,03 | 99,63 | C |
| 101878         | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES                                                                                                        | SINAPI | UN    | 1,00   | 437,83   | 536,21   | 0,03 | 99,66 | C |
| 02.01.200      | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA                                                                                                                                                                | CDHU   | M2    | 16,92  | 24,56    | 508,95   | 0,03 | 99,69 | C |
| 93008          | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                                    | SINAPI | M     | 19,00  | 20,49    | 476,71   | 0,03 | 99,72 | C |
| 4805755        | APILOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                     | DNIT   | M³    | 7,48   | 47,59    | 435,93   | 0,03 | 99,75 | C |
| 32.07.040      | JUNTA PLÁSTICA DE 3/4´ X 1/8´                                                                                                                                                                          | CDHU   | M     | 34,60  | 9,72     | 411,74   | 0,02 | 99,77 | C |
| 37.13.650      | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                                                                                                                                | CDHU   | UN    | 2,00   | 166,03   | 406,68   | 0,02 | 99,80 | C |
| 17.003.055 (E) | DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL                                                                                                                                      | SIURB  | UN    | 1,00   | 297,66   | 364,54   | 0,02 | 99,82 | C |

|                |                                                                                                                              |        |    |       |        |        |      |        |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|--------|---|
| 92695          | LUVA DE AÇO GALVANIZADO ¾"                                                                                                   | SINAPI | UN | 10,00 | 29,33  | 359,20 | 0,02 | 99,84  | C |
| 98111          | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                           | SINAPI | UN | 5,00  | 58,18  | 356,25 | 0,02 | 99,86  | C |
| 101617         | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                | SINAPI | M2 | 51,28 | 4,64   | 291,27 | 0,02 | 99,88  | C |
| 00011858       | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                 | SINAPI | UN | 5,00  | 45     | 275,55 | 0,02 | 99,90  | C |
| 97113          | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022                                               | SINAPI | M2 | 74,87 | 2,97   | 272,53 | 0,02 | 99,91  | C |
| 00011709       | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                           | SINAPI | UN | 4,00  | 48,82  | 239,16 | 0,01 | 99,93  | C |
| 98463          | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023         | SINAPI | UN | 5,00  | 33,84  | 207,20 | 0,01 | 99,94  | C |
| 37.17.060      | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS                                                                   | CDHU   | UN | 1,00  | 152,45 | 186,71 | 0,01 | 99,95  | C |
| 09.080.022 (E) | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2                                                                            | SIURB  | UN | 5,00  | 28,1   | 172,05 | 0,01 | 99,96  | C |
| 92662          | LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1"                                                                                                   | SINAPI | UN | 2,00  | 49,47  | 121,18 | 0,01 | 99,97  | C |
| 95811          | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE                                         | SINAPI | UN | 5,00  | 16,4   | 100,45 | 0,01 | 99,98  | C |
| 95814          | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | SINAPI | UN | 4,00  | 19,71  | 96,56  | 0,01 | 99,98  | C |
| 91176          | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"                                                                                            | SINAPI | M  | 4,00  | 19,49  | 95,48  | 0,01 | 99,99  | C |
| 92695          | ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U                                                                               | SINAPI | UN | 2,00  | 29,33  | 71,84  | 0,00 | 99,99  | C |
| 91997          | TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA                                                                                  | SINAPI | UN | 1,00  | 51,46  | 63,02  | 0,00 | 100,00 | C |
| 95817          | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026  | SINAPI | UN | 1,00  | 34,74  | 42,55  | 0,00 | 100,00 | C |