

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA 	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
	OBRA:	EMEB SANTINO_HAYASHI_R02					DATA :		08/07/2026		BDI :		22,47%			
	DESCRIÇÃO:	COBERTURA DA QUADRA COM APROVEITAMENTO DE CONTRAPISO - MODELO FNDE					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:	RUA DA GRANJA - ITAQUAQUECETUBA/SP					SINAPI		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		115,01%		71,18%		06/2026	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA					SIURB		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		157,37%		98,72%		04/2026	
							FDE		2026/04		122,00%		-		05/2026	
	UNIDADES:	584.0M2					CDHU		202 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		07/2026	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 2.793,31															

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
06.001.030 (E)	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	SIURB	KG	17.490,00	R\$ 18,76	R\$ 328.112,40	20,11	20,11	A
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	6,00	R\$ 30.301,39	R\$ 181.808,34	11,15	31,26	A
03.060.002 (E)	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL	SIURB	KG	3.200,77	R\$ 35,43	R\$ 113.403,28	6,95	38,21	A
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 16.100,43	R\$ 96.602,58	5,92	44,13	A
06.002.048 (E)	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	SIURB	M2	704,07	R\$ 123,89	R\$ 87.227,23	5,35	49,48	A
02.001.082 (E)	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM	SIURB	M	540,00	R\$ 140,08	R\$ 75.643,20	4,64	54,12	A
100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	874,34	R\$ 75,15	R\$ 65.706,65	4,03	58,14	A
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	584,25	R\$ 92,15	R\$ 53.838,64	3,30	61,44	A
09.009.035 (E)	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W	SIURB	UN	20,00	R\$ 1.849,30	R\$ 36.986,00	2,27	63,71	A
96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M2	173,76	R\$ 198,54	R\$ 34.498,31	2,11	65,83	A
33.01.050	ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO	CDHU	M2	584,25	R\$ 56,27	R\$ 32.875,75	2,02	67,84	A
87630	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	584,25	R\$ 52,69	R\$ 30.784,13	1,89	69,73	A
04.001.098 (E)	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	SIURB	M3	12,64	R\$ 2.414,06	R\$ 30.513,72	1,87	71,60	A
06.002.048 (E)	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES (FECHAMENTO LATERAL)	SIURB	M2	222,14	R\$ 123,89	R\$ 27.520,92	1,69	73,29	A
17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	CDHU	M3	18,72	R\$ 1.367,17	R\$ 25.593,42	1,57	74,86	A
100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	298,67	R\$ 77,07	R\$ 23.018,50	1,41	76,27	A
14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	CDHU	M2	207,30	R\$ 108,20	R\$ 22.429,86	1,37	77,64	A
102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	SINAPI	M2	93,29	R\$ 229,51	R\$ 21.410,99	1,31	78,95	A
92919	BLOCOS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	1.576,00	R\$ 13,50	R\$ 21.276,00	1,30	80,26	B
100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	298,67	R\$ 69,58	R\$ 20.781,46	1,27	81,53	B
17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	CDHU	M3	18,72	R\$ 1.011,92	R\$ 18.943,14	1,16	82,69	B
17.003.063 (E)	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS	SIURB	UN	2,00	R\$ 8.917,19	R\$ 17.834,38	1,09	83,79	B
06.002.045 (E)	TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM (FECHAMENTO LATERAL)	SIURB	M2	157,30	R\$ 109,38	R\$ 17.205,47	1,05	84,84	B
96974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	M	110,00	R\$ 137,14	R\$ 15.085,40	0,92	85,77	B
94965	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	23,04	R\$ 615,69	R\$ 14.185,50	0,87	86,64	B
02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	CDHU	M2	584,25	R\$ 22,35	R\$ 13.057,99	0,80	87,44	B
02.002.010 (I)	SONDAGEM DO TERRENO	SIURB	M	54,00	R\$ 222,77	R\$ 12.029,58	0,74	88,17	B
17.004.001 (E)	LIMPEZA GERAL DA OBRA	SIURB	M2	584,25	R\$ 19,02	R\$ 11.112,44	0,68	88,86	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	179,16	R\$ 56,48	R\$ 10.118,96	0,62	89,48	B
87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	187,27	R\$ 52,69	R\$ 9.867,26	0,60	90,08	B
16.80.097	ÇAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	FDE	UN	10,00	R\$ 936,94	R\$ 9.369,40	0,57	90,65	B
17.003.061 (E)	CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES, INCLUSIVE REDES	SIURB	UN	2,00	R\$ 4.394,57	R\$ 8.789,14	0,54	91,19	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M	SINAPI	M3	57,18	R\$ 150,37	R\$ 8.598,16	0,53	91,72	B
98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	SINAPI	M2	70,00	R\$ 120,98	R\$ 8.468,60	0,52	92,24	B
17.001.095 (E)	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	SIURB	M2	4,20	R\$ 1.934,74	R\$ 8.125,91	0,50	92,74	B
00010778	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 1.335,68	R\$ 8.014,08	0,49	93,23	B
94228	CALHA EM CHAPA METÁLICA Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	SINAPI	M	64,32	R\$ 109,19	R\$ 7.023,10	0,43	93,66	B

17.02.120	EMBOÇO COMUM	CDHU	M2	207,30	R\$ 31,38	R\$ 6.505,07	0,40	94,06	B
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	MES	6,00	R\$ 1.068,55	R\$ 6.411,30	0,39	94,45	B
03.01.250	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	CDHU	M2	187,27	R\$ 34,18	R\$ 6.400,89	0,39	94,84	B
17.003.060 (E)	CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDES E ANTENAS	SIURB	UN	1,00	R\$ 5.310,73	R\$ 5.310,73	0,33	95,17	C
17.030.001 (E)	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	SIURB	UN	1,00	R\$ 4.961,79	R\$ 4.961,79	0,30	95,47	C
92917	VIGAS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	305,00	R\$ 15,99	R\$ 4.876,95	0,30	95,77	C
15.001.015 (E)	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	SIURB	M2	207,30	R\$ 23,48	R\$ 4.867,40	0,30	96,07	C
02.05.028	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA	FDE	M3	5,40	R\$ 765,84	R\$ 4.135,54	0,25	96,32	C
17.02.220	REBOCO	CDHU	M2	207,30	R\$ 18,73	R\$ 3.882,73	0,24	96,56	C
09.002.012 (E)	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"	SIURB	M	70,00	R\$ 53,43	R\$ 3.740,10	0,23	96,79	C
16.06.078	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	FDE	M2	6,00	R\$ 615,41	R\$ 3.692,46	0,23	97,02	C
2.15.42	TELA TELCON Q138 (PAINEL)	FDE	M2	187,27	R\$ 19,09	R\$ 3.574,98	0,22	97,24	C
12.02.007	REBOCO	FDE	M2	85,68	R\$ 37,46	R\$ 3.209,57	0,20	97,43	C
08.10.048	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO Ø 150MM (TIPO ABACAXI)	FDE	UN	4,00	R\$ 765,83	R\$ 3.063,32	0,19	97,62	C
91928	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #4 MM²	SINAPI	M	280,00	R\$ 10,39	R\$ 2.909,20	0,18	97,80	C
92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	30,60	R\$ 83,45	R\$ 2.553,57	0,16	97,96	C
93358	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO	SINAPI	M3	16,50	R\$ 150,37	R\$ 2.481,11	0,15	98,11	C
17.02.020	CHAPISCO	CDHU	M2	207,30	R\$ 9,92	R\$ 2.056,42	0,13	98,23	C
09.014.047 (E)	CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.033,76	R\$ 2.033,76	0,12	98,36	C
89849	TUBO DE PVC Ø150MM	SINAPI	M	22,00	R\$ 91,86	R\$ 2.020,92	0,12	98,48	C
96973	CABO DE COBRE NU 35MM²	SINAPI	M	17,50	R\$ 106,84	R\$ 1.869,70	0,11	98,60	C
92915	VIGAS - ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	KG	84,00	R\$ 21,54	R\$ 1.809,36	0,11	98,71	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	85,68	R\$ 18,21	R\$ 1.560,23	0,10	98,80	C
93382	REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	SINAPI	M3	35,30	R\$ 43,83	R\$ 1.547,20	0,09	98,90	C
96619	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM	SINAPI	M2	27,87	R\$ 53,05	R\$ 1.478,50	0,09	98,99	C
09.082.069 (E)	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W	SIURB	UN	10,00	R\$ 111,09	R\$ 1.110,90	0,07	99,06	C
32.07.040	JUNTA PLÁSTICA DE 3/4" X 1/8"	CDHU	M	86,16	R\$ 12,43	R\$ 1.070,97	0,07	99,12	C
91176	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE ¾"	SINAPI	M	40,00	R\$ 23,97	R\$ 958,80	0,06	99,18	C
17.003.057 (E)	DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETEBOL	SIURB	UN	1,00	R\$ 900,09	R\$ 900,09	0,06	99,24	C
09.002.014 (E)	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"	SIURB	M	10,00	R\$ 81,14	R\$ 811,40	0,05	99,29	C
17.050.015 (E)	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	SIURB	M2	223,78	R\$ 3,58	R\$ 801,13	0,05	99,34	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SINAPI	M3	16,50	R\$ 43,83	R\$ 723,20	0,04	99,38	C
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	187,27	R\$ 3,82	R\$ 715,37	0,04	99,42	C
17.003.056 (E)	DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTSAL	SIURB	UN	1,00	R\$ 675,07	R\$ 675,07	0,04	99,47	C
98443	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO	SINAPI	M2	7,20	R\$ 89,75	R\$ 646,20	0,04	99,51	C
42.05.370	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS DE EMBUTIR	CDHU	UN	1,00	R\$ 612,50	R\$ 612,50	0,04	99,54	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	SINAPI	M2	584,25	R\$ 0,93	R\$ 543,35	0,03	99,58	C
96985	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M	SINAPI	UN	5,00	R\$ 107,34	R\$ 536,70	0,03	99,61	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 524,56	R\$ 524,56	0,03	99,64	C
02.01.200	DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA	CDHU	M2	16,92	R\$ 30,87	R\$ 522,32	0,03	99,67	C
04.009.000 (I)	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	SIURB	M3	18,72	R\$ 26,00	R\$ 486,72	0,03	99,70	C
89744	JOELHO 90 - 150MM	SINAPI	UN	12,00	R\$ 40,38	R\$ 484,56	0,03	99,73	C
93008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM	SINAPI	M	19,00	R\$ 24,03	R\$ 456,57	0,03	99,76	C
09.017.002 (E)	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II	SIURB	UN	2,00	R\$ 211,89	R\$ 423,78	0,03	99,79	C
42.05.270	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	CDHU	UN	5,00	R\$ 78,76	R\$ 393,80	0,02	99,81	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPa EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	UN	5,00	R\$ 74,08	R\$ 370,40	0,02	99,83	C
17.003.055 (E)	DEMARCAÇÃO QUADRO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	SIURB	UN	1,00	R\$ 364,54	R\$ 364,54	0,02	99,86	C
92695	LUVA DE AÇO GALVANIZADO ¾"	SINAPI	UN	10,00	R\$ 36,31	R\$ 363,10	0,02	99,88	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 69,24	R\$ 346,20	0,02	99,90	C

101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	M2	51,28	R\$ 5,67	R\$ 290,76	0,02	99,92	C
37.17.130	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS	CDHU	UN	1,00	R\$ 261,69	R\$ 261,69	0,02	99,93	C
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 113,05	R\$ 226,10	0,01	99,95	C
09.080.022 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM²	SIURB	UN	5,00	R\$ 34,41	R\$ 172,05	0,01	99,96	C
92662	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1"	SINAPI	UN	2,00	R\$ 61,47	R\$ 122,94	0,01	99,97	C
95811	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LB DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	5,00	R\$ 19,97	R\$ 99,85	0,01	99,97	C
95814	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00	0,01	99,98	C
91176	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	SINAPI	M	4,00	R\$ 23,97	R\$ 95,88	0,01	99,98	C
92695	ABRAÇADEIRA DE FERRO MODULAR TIPO DUPLA TIPO U	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,31	R\$ 72,62	0,00	99,99	C
91997	TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 62,13	R\$ 62,13	0,00	99,99	C
42.05.160	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580	CDHU	UN	5,00	R\$ 11,93	R\$ 59,65	0,00	100,00	C
95817	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE ¾", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 42,29	R\$ 42,29	0,00	100,00	C
91926	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: #2,5 MM²	SINAPI	M	3,00	R\$ 6,82	R\$ 20,46	0,00	100,00	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 14,62	R\$ 14,62	0,00	100,00	C