RUA DA GRANJA

TELHA ONDULADA - OND-17 OU SIMILAR
AÇO PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA

TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA
FIBRA DE VIDRO

CALHA i= 1%

PROJEÇÃO DA CALHA

TELHA DE AÇO GALVANIZADO
ONDULADA

B 05

A 05

02 FACHADA

01 FACHADA

.81 .64 18.92 17.30 17.65 .80 .64 6.30 .98 7.32 30.16 28.15 30.90 .98 7.31 .98 6.30 1.01 .36 .37 1.01

COR	PLOT	ESP.
1	PRETO	0,1mm
2	PRETO	0,4mm
3	PRETO	0,3mm
4	PRETO	0,05mm
5	PRETO	0,2mm
6	PRETO	1,2mm
7	PRETO	0,6mm
8	PRETO	0,6mm
250	250	0,1mm
251	251	0,1mm
252	252	0,1mm
253	263	0,1mm
254	254	0,1mm
255	255	0,1mm

DEMAIS CORES LINHA e CONTORNO OBJETO COM ESPESSURA DE 0,1mm

3 PLANTA DE COBERTURA

1:75

QUADRO DE ÁREAS			
ÁREA DO TERRENO = 621,55 m²			
ÁREA OCUPADA COB.:	584,31m²	TAXA DE OCUPAÇÃO:	78,20%
ÁREA CONSTRUÍDA:	486,06m²	COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	1,27

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
R.00	JAN/2023	REVISÃO GERAL	

RGSE PROJETOS E ENGENHARIA
PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Parque Domingos Luís, 207 - Jardim São Paulo, São Paulo - SP.
[redacted]

TÍTULO:
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA

FOLHA: 03/05

PROJETO:
PLANTA DE COBERTURA - EMEB SANTINO HAYASHI
RUA DA GRANJA - ITAQUAQUECETUBA - SP

DESENHO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:	ART:	ESCALA:	REVISÃO:
CAROLYNE FIORINI	ARQ. E ENGª CINTIA H. SICITO	[redacted]		1:75	00

FORMATO: A1