OBJETO: RUA SAN GENARO - CONTENÇÃO
REFERÊNCIA:
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
B.D.I 23,38%

CURVA ABC

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
11.05.060	CPOS/CDHU	CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA	11,05	m³	653,1	966,02	630.907,66	39,35	39,35
93961	SINAPI	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024	Execução de Grampo para Solo Grampeado	M	695,0	280,73	195.107,35	12,17	51,51
91082	SINAPI	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024	Concreto Projetado	m²	278,0	275,16	76.494,48	4,77	56,28
54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	54,01	m³	208,53	344,16	71.767,68	4,48	60,76
54.03.210	CPOS/CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	54,03	m³	36,855	1.900,18	70.031,13	4,37	65,13
54.03.200	CPOS/CDHU	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER	54,03	m³	36,855	1.508,04	55.578,81	3,47	68,59
104492	SINAPI	ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023	Galerias com Aduelas de Concreto	M	7,0	7.089,20	49.624,40	3,09	71,69
20003061	SIURB	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	Edificação	UN	10,0	4.872,41	48.724,10	3,04	74,73
49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	49,12	UN	5,0	7.102,33	35.511,65	2,21	76,94
46.12.160	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	46,12	M	58,95	573,76	33.823,15	2,11	79,05
6018002	SIURB INFRA	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	Infraestrutura	UN	4,0	7.940,57	31.762,28	1,98	81,03
03.07.010	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	3,07	m²	695,1	34,54	24.008,75	1,50	82,53
54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	54,01	m²	695,1	30,01	20.859,95	1,30	83,83
05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	5,09	m³	436,579	38,11	16.638,02	1,04	84,87
54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	54,06	M	220,0	74,18	16.319,60	1,02	85,89
05.10.026	CPOS/CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20° KM	5,1	M3XKM	6.563,18	2,28	14.964,05	0,93	86,82
11.18.150	CPOS/CDHU	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MANUAL	11,18	m³	44,23825	333,87	14.769,82	0,92	87,74
11.18.140	CPOS/CDHU	LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO	11,18	m³	40,0	326,24	13.049,60	0,81	88,55

OBJETO: RUA SAN GENARO - CONTENÇÃO
REFERÊNCIA:
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
B.D.I 23,38%

CURVA ABC

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

54.06.170	CPOS/CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	54,06	m³	11,55	1.106,50	12.780,07	0,80	89,35
08.05.100	CPOS/CDHU	DRENO COM PEDRA BRITADA	8,05	m³	57,39	218,11	12.517,33	0,78	90,13
54.03.230	CPOS/CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	54,03	m²	1.390,2	8,20	11.399,64	0,71	90,84
54.03.240	CPOS/CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	54,03	m²	695,1	16,01	11.128,55	0,69	91,54
103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	5,25	2.065,03	10.841,40	0,68	92,21
02.01.180	CPOS/CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	2,01	UNMES	6,0	1.541,43	9.248,58	0,58	92,79
5077007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	Infraestrutura	M3XKM	1.990,17	3,83	7.622,35	0,48	93,26
10.02.020	CPOS/CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	10,02	KG	631,8	11,94	7.543,69	0,47	93,74
02.02.150	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	2,02	UNMES	6,0	1.199,36	7.196,16	0,45	94,18
02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	2,08	m²	6,0	1.128,23	6.769,38	0,42	94,61
11.01.130	CPOS/CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	11,01	m³	10,5395	640,79	6.753,60	0,42	95,03
101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante	M	36,0	184,53	6.643,08	0,41	95,44
7011000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-60	Infraestrutura	KG	495,2	12,75	6.313,80	0,39	95,84
6019000	SIURB INFRA	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	Infraestrutura	M	4,0	1.502,16	6.008,64	0,37	96,21
4031000	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	Infraestrutura	m³	148,5	39,29	5.834,56	0,36	96,57
95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	43,5	121,91	5.303,08	0,33	96,90
14.11.271	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A	14,11	m²	26,4	199,48	5.266,27	0,33	97,23
07.02.040	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	7,02	m³	315,11	15,69	4.944,07	0,31	97,54
1004075	SIURB	MANTA GEOTÊXTIL	Edificação	m²	342,95	13,75	4.715,56	0,29	97,84
46.12.270	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	46,12	M	20,0	191,51	3.830,20	0,24	98,07
05.09.006	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	5,09	T	52,1325	58,98	3.074,77	0,19	98,27

OBJETO: RUA SAN GENARO - CONTENÇÃO
REFERÊNCIA:
SINAPI - 12/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo
B.D.I 23,38%

CURVA ABC

PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA
RECONSTRUÇÃO DA NOSSA CIDADE. AMOR POR NOSSA GENTE.

8049000	SIURB INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Infraestrutura	m³	11,55	260,73	3.011,43	0,19	98,45
2005006	SIURB	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	Edificação	m³	3,39	779,63	2.642,94	0,16	98,62
49.06.410	CPOS/CDHU	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN)	49,06	UN	4,0	652,35	2.609,40	0,16	98,78
14.11.261	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A	14,11	m²	15,99	162,26	2.594,53	0,16	98,94
05.08.120	CPOS/CDHU	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM	5,08	m³	34,65	69,00	2.390,85	0,15	99,09
1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	Edificação	m³	108,42	21,17	2.295,25	0,14	99,24
3003008	SIURB	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	Edificação	m³	2,8	802,00	2.245,60	0,14	99,38
5077001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	Infraestrutura	m³	73,71	25,49	1.878,86	0,12	99,49
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	Lastro	m³	1,8375	892,02	1.639,08	0,10	99,59
01.23.070	CPOS/CDHU	DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO	1,23	M	220,0	6,87	1.511,40	0,09	99,69
8014001	SIURB INFRA	FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO	Infraestrutura	m²	14,0	104,70	1.465,80	0,09	99,78
102724	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	Drenos	UN	30,0	41,23	1.236,90	0,08	99,86
08.06.040	CPOS/CDHU	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	8,06	M	20,0	35,13	702,60	0,04	99,90
4033000	SIURB INFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	Infraestrutura	m²	278,0	2,10	583,80	0,04	99,94
07.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	7,11	m³	62,682	8,84	554,10	0,03	99,97
8040000	SIURB INFRA	REBOCO	Infraestrutura	m²	11,25	30,36	341,55	0,02	99,99
17.02.020	CPOS/CDHU	CHAPISCO	17,02	m²	11,25	8,85	99,56	0,01	100,00

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO ALBERTO PIASCENTINI SOUZA
Data: 01/06/2026 15:23:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO ALBERTO PIASCENTINI SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
[redacted]

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO [redacted]
Assinado de forma digital por RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO [redacted]
Dados: 2026.06.03 11:42:15 -03'00'

RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Total sem BDI	**1.299.697,22**
Total do BDI	**303.783,67**
Total Geral	**1.603.480,89**