

**ANEXO V**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA</b>										
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos										Fonte: SIURB      jan/26 Sinap      mar/26
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO PARA:</b>										
Material: Execução de serviços de Serralheria, Drenagem e Pavimentação em Concreto										BDI=      data:
LOCAL: Rua Av. Fernando V. Rossi – Pedreira e Rua Jaguaribe, próximo a nº 80 – Vila São Carlos – neste município										24,18%      17/03/2026
<b>ÍTEM</b>										
código	fonte	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Unit. (R\$)	Período Atualização	Índice Atualização/ INPC	Preço Atualizado			
1	1	<b>RETIRADAS E DEMOLIÇÕES</b>								<b>R\$ 8.076,99</b>
1	08-051-000	INFRA DE MOLICÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	14,619	444,92	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 552,50	<b>R\$ 8.076,99</b>	
1	2	<b>BOCA DE LEÃO EM GRADES REFORÇADAS</b>								<b>R\$ 131.447,18</b>
1	06-065-008	INFRA INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	Unid	14	4282,7	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 5.318,26	<b>R\$ 74.455,64</b>	
1		<b>DIAGONAIS</b>								
1	43082	SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	3614,611	11,14	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 13,83	<b>R\$ 49.990,07</b>	
1		<b>MONTANTES</b>								

<b>PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA</b>										
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos										Fonte: SIURB      jan/26 Sinap      mar/26
<b>ORÇAMENTO ESTIMADO PARA:</b>										
Material: Execução de serviços de Serralheria, Drenagem e Pavimentação em Concreto										BDI=      data:
LOCAL: Rua Av. Fernando V. Rossi – Pedreira e Rua Jaguaribe, próximo a nº 80 – Vila São Carlos – neste município										24,18%      17/03/2026
<b>ÍTEM</b>										
código	fonte	DESCRIÇÃO	QUANT.	Valor Unit. (R\$)	Período Atualização	Índice Atualização/ INPC	Preço Atualizado			
	43082	SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	506,253	11,14	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 13,83	<b>R\$ 7.001,47</b>	
	3	<b>GUIAS E VALETAS EM CALHAS DE FERRO</b>								<b>R\$ 73.762,11</b>
	43082	SINAPI GUIA U METÁLICA EM PERFIL DOBRADO EM AÇO COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	404,2512	11,14	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 13,83	<b>R\$ 5.590,79</b>	
	08-051-000	INFRA CORTE DE PERFIL DE AÇO 10"	Unid	182	223,17	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 277,13	<b>R\$ 50.437,66</b>	
	98753	SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4"	m	40,02	356,84	JAN A OUT/2025	0,00%	R\$ 443,12	<b>R\$ 17.733,66</b>	

