

## CURVA ABC

| COD.    | ÍNDICE     | COD. 01   | ITENS   | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | BDI 1 | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL    | RELAÇÃO DE CUSTO | ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO |
|---------|------------|-----------|---|---------|------------|------------------------|-------|------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|
| 3.3.2.  | CDHU       | 22.06.130 | Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica   | M2      | 398,54     | R\$ 414,57             | BDI 1 | R\$ 511,50             | R\$ 203.853,21 | 16,2365%         | 16,24%    | A             |
| 3.1.1.  | SIURB EDIF | 17001082  | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M)   | M       | 111,00     | R\$ 1.072,24           | BDI 1 | R\$ 1.322,93           | R\$ 146.845,23 | 11,6960%         | 27,93%    | A             |
| 3.3.1.  | CDHU       | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF  | M2      | 120,00     | R\$ 875,18             | BDI 1 | R\$ 1.079,80           | R\$ 129.576,00 | 10,3205%         | 38,25%    | A             |
| 3.2.1.  | CDHU       | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura  | KG      | 2.889,60   | R\$ 31,03              | BDI 1 | R\$ 38,28              | R\$ 110.613,89 | 8,8102%          | 47,06%    | A             |
| 3.5.    | SINAPI     |           | Acabamentos e Equipamentos  | -       | -          | R\$ -                  | BDI 1 | R\$ -                  | R\$ 87.386,00  | 6,9601%          | 54,02%    | A             |
| 3.1.5.  | SINAPI-I   | 4710      | PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2      | 244,20     | R\$ 255,82             | BDI 1 | R\$ 315,63             | R\$ 77.076,85  | 6,1390%          | 60,16%    | A             |
| 3.6.1.  |            |           | Hidráulica  | UN      | 1,00       | R\$ 53.159,71          | BDI 1 | R\$ 65.588,45          | R\$ 65.588,45  | 5,2240%          | 65,39%    | B             |
| 3.1.7.  | CDHU       | 32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm  | M2      | 244,20     | R\$ 151,58             | BDI 1 | R\$ 187,02             | R\$ 45.670,28  | 3,6376%          | 69,02%    | B             |
| 3.6.2.  |            |           | Elétrica  | UN      | 1,00       | R\$ 31.895,82          | BDI 1 | R\$ 39.353,06          | R\$ 39.353,06  | 3,1344%          | 72,16%    | B             |
| 1.1.4.  | SIURB EDIF | 1005002   | TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM   | M2      | 294,00     | R\$ 95,05              | BDI 1 | R\$ 117,27             | R\$ 34.477,38  | 2,7461%          | 74,90%    | B             |
| 3.2.2.  | SINAPI-I   | 41087     | SOLDADOR (MENSALISTA)   | MES     | 5,00       | R\$ 5.124,92           | BDI 1 | R\$ 6.323,13           | R\$ 31.615,65  | 2,5181%          | 77,42%    | B             |
| 3.5.2.  | CDHU       | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum  | M3      | 98,70      | R\$ 240,45             | BDI 1 | R\$ 296,67             | R\$ 29.281,33  | 2,3322%          | 79,75%    | B             |
| 1.1.5.  | SINAPI-I   | 33939     | ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)  | H       | 180,00     | R\$ 122,41             | BDI 1 | R\$ 151,03             | R\$ 27.185,40  | 2,1653%          | 81,92%    | B             |
| 1.2.5.  | CDHU       | 05.09.006 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte   | T       | 300,78     | R\$ 47,55              | BDI 1 | R\$ 58,67              | R\$ 17.646,76  | 1,4055%          | 83,33%    | B             |
| 3.5.9.  | CDHU       | 34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm  | M2      | 9,00       | R\$ 1.534,25           | BDI 1 | R\$ 1.892,96           | R\$ 17.036,64  | 1,3569%          | 84,68%    | B             |
| 3.5.3.  | SIURB EDIF | 17003089  | BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM   | M2      | 59,80      | R\$ 204,35             | BDI 1 | R\$ 252,13             | R\$ 15.077,37  | 1,2009%          | 85,88%    | B             |
| 1.2.2.  | CDHU       | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material  | M3      | 18,00      | R\$ 588,16             | BDI 1 | R\$ 725,67             | R\$ 13.062,06  | 1,0404%          | 86,92%    | B             |
| 3.5.1.  | SINAPI-I   | 4734      | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)  | M3      | 36,00      | R\$ 255,68             | BDI 1 | R\$ 315,46             | R\$ 11.356,56  | 0,9045%          | 87,83%    | B             |
| 1.1.3.  | CDHU       | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²  | MESES   | 6,00       | R\$ 1.484,27           | BDI 1 | R\$ 1.831,29           | R\$ 10.987,74  | 0,8752%          | 88,70%    | B             |
| 3.2.3.  | SIURB EDIF | 17003065  | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA  | M2      | 556,31     | R\$ 15,50              | BDI 1 | R\$ 19,12              | R\$ 10.636,65  | 0,8472%          | 89,55%    | B             |
| 3.5.8.  | CDHU       | 17.03.060 | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado)  | M2      | 119,60     | R\$ 61,39              | BDI 1 | R\$ 75,74              | R\$ 9.058,50   | 0,7215%          | 90,27%    | C             |
| 2.1.2.  | SINAPI-I   | 6081      | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)   | M3      | 131,60     | R\$ 54,26              | BDI 1 | R\$ 66,95              | R\$ 8.810,62   | 0,7017%          | 90,97%    | C             |
| 3.4.10. | CDHU       | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A  | M2      | 48,64      | R\$ 137,12             | BDI 1 | R\$ 169,18             | R\$ 8.228,92   | 0,6554%          | 91,63%    | C             |
| 1.2.4.  | CDHU       | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores a 10 <sup>o</sup> km até o 15 <sup>o</sup> km   | M3      | 125,33     | R\$ 52,95              | BDI 1 | R\$ 65,33              | R\$ 8.187,81   | 0,6521%          | 92,28%    | C             |
| 3.1.3.  | CDHU       | 17.02.120 | Emboço comum  | M2      | 244,20     | R\$ 24,63              | BDI 1 | R\$ 30,39              | R\$ 7.421,24   | 0,5911%          | 92,87%    | C             |
| 1.1.2.  | CDHU       | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²  | MESES   | 6,00       | R\$ 975,03             | BDI 1 | R\$ 1.202,99           | R\$ 7.217,94   | 0,5749%          | 93,45%    | C             |
| 3.4.15. | SINAPI     | 98562     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023  | M2      | 97,28      | R\$ 57,71              | BDI 1 | R\$ 71,20              | R\$ 6.926,34   | 0,5517%          | 94,00%    | C             |
| 4.2.1.  | CDHU       | 55.01.020 | Limpeza final da obra   | M2      | 329,00     | R\$ 15,90              | BDI 1 | R\$ 19,62              | R\$ 6.454,98   | 0,5141%          | 94,51%    | C             |
| 3.3.3.  | SICRO      | 5300994   | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 35 µm  | M2      | 398,54     | R\$ 11,07              | BDI 1 | R\$ 13,66              | R\$ 5.444,06   | 0,4336%          | 94,95%    | C             |
| 3.4.22. | CDHU       | 25.02.250 | Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto   | M2      | 4,20       | R\$ 1.000,84           | BDI 1 | R\$ 1.234,84           | R\$ 5.186,33   | 0,4131%          | 95,36%    | C             |

## CURVA ABC

|         |            |           |  |    |        |     |          |       |     |          |     |          |         |        |   |
|---------|------------|-----------|--|----|--------|-----|----------|-------|-----|----------|-----|----------|---------|--------|---|
| 3.4.16. | CDHU       | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado)   | M2 | 97,28  | R\$ | 42,79    | BDI 1 | R\$ | 52,79    | R\$ | 5.135,41 | 0,4090% | 95,77% | C |
| 3.5.7.  | SIURB EDIF | 17005011  | EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO  | UN | 64,00  | R\$ | 56,88    | BDI 1 | R\$ | 70,18    | R\$ | 4.491,52 | 0,3577% | 96,13% | C |
| 3.1.4.  | CDHU       | 17.02.220 | Reboco   | M2 | 244,20 | R\$ | 14,58    | BDI 1 | R\$ | 17,99    | R\$ | 4.393,16 | 0,3499% | 96,48% | C |
| 1.1.1.  | CDHU       | 02.08.020 | Placa de identificação para obra   | M2 | 3,75   | R\$ | 904,29   | BDI 1 | R\$ | 1.115,71 | R\$ | 4.183,91 | 0,3332% | 96,81% | C |
| 4.1.7.  | CDHU       | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm   | M  | 150,00 | R\$ | 21,35    | BDI 1 | R\$ | 26,34    | R\$ | 3.951,00 | 0,3147% | 97,12% | C |
| 3.4.23. | CDHU       | 25.01.500 | Caixa em alumínio anodizado fixo, sob medida - bronze/preto  | M2 | 2,50   | R\$ | 1.095,03 | BDI 1 | R\$ | 1.351,05 | R\$ | 3.377,63 | 0,2690% | 97,39% | C |
| 3.4.20. | SINAPI     | 97101     | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021   | M2 | 15,00  | R\$ | 162,91   | BDI 1 | R\$ | 201,00   | R\$ | 3.015,00 | 0,2401% | 97,63% | C |
| 3.4.14. | CDHU       | 17.02.120 | Emboço comum   | M2 | 97,28  | R\$ | 24,63    | BDI 1 | R\$ | 30,39    | R\$ | 2.956,34 | 0,2355% | 97,87% | C |
| 1.2.3.  | CDHU       | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km   | M3 | 125,33 | R\$ | 18,90    | BDI 1 | R\$ | 23,32    | R\$ | 2.922,70 | 0,2328% | 98,10% | C |
| 3.4.9.  | SINAPI     | 93205     | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024   | M  | 32,00  | R\$ | 70,26    | BDI 1 | R\$ | 86,69    | R\$ | 2.774,08 | 0,2210% | 98,32% | C |
| 4.1.2.  | SINAPI     | 101501    | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS    | UN | 1,00   | R\$ | 1.954,65 | BDI 1 | R\$ | 2.411,65 | R\$ | 2.411,65 | 0,1921% | 98,51% | C |
| 3.4.19. | CDHU       | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m   | M  | 16,00  | R\$ | 117,45   | BDI 1 | R\$ | 144,91   | R\$ | 2.318,56 | 0,1847% | 98,70% | C |
| 3.1.2.  | CDHU       | 17.02.020 | Chapisco   | M2 | 244,20 | R\$ | 7,67     | BDI 1 | R\$ | 9,46     | R\$ | 2.310,13 | 0,1840% | 98,88% | C |
| 4.1.1.  | SIURB EDIF | 9080004   | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN   | UN | 1,00   | R\$ | 1.585,28 | BDI 1 | R\$ | 1.955,92 | R\$ | 1.955,92 | 0,1558% | 99,04% | C |
| 3.4.17. | SINAPI     | 92541     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15,00  | R\$ | 103,85   | BDI 1 | R\$ | 128,13   | R\$ | 1.921,95 | 0,1531% | 99,19% | C |
| 3.4.18. | SINAPI     | 94195     | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2 | 15,00  | R\$ | 67,71    | BDI 1 | R\$ | 83,54    | R\$ | 1.253,10 | 0,0998% | 99,29% | C |
| 3.4.13. | CDHU       | 17.02.020 | Chapisco   | M2 | 97,28  | R\$ | 7,67     | BDI 1 | R\$ | 9,46     | R\$ | 920,27   | 0,0733% | 99,37% | C |
| 3.4.7.  | SINAPI     | 96542     | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                | M2 | 6,40   | R\$ | 113,05   | BDI 1 | R\$ | 139,48   | R\$ | 892,67   | 0,0711% | 99,44% | C |
| 4.1.3.  | CDHU       | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes   | UN | 1,00   | R\$ | 645,95   | BDI 1 | R\$ | 796,97   | R\$ | 796,97   | 0,0635% | 99,50% | C |
| 3.5.4.  | CDHU       | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm  | UN | 2,00   | R\$ | 293,14   | BDI 1 | R\$ | 361,68   | R\$ | 723,36   | 0,0576% | 99,56% | C |
| 4.1.6.  | CDHU       | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C   | M  | 150,00 | R\$ | 3,60     | BDI 1 | R\$ | 4,44     | R\$ | 666,00   | 0,0530% | 99,61% | C |
| 3.4.11. | CDHU       | 11.05.040 | Argamassa graute   | M3 | 0,98   | R\$ | 442,66   | BDI 1 | R\$ | 546,15   | R\$ | 535,23   | 0,0426% | 99,65% | C |
| 3.4.8.  | SINAPI     | 98557     | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023  | M2 | 8,80   | R\$ | 45,05    | BDI 1 | R\$ | 55,58    | R\$ | 489,10   | 0,0390% | 99,69% | C |
| 1.2.1.  | SIURB EDIF | 6060008   | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO   | KG | 160,65 | R\$ | 2,38     | BDI 1 | R\$ | 2,94     | R\$ | 472,31   | 0,0376% | 99,73% | C |
| 3.4.1.  | SIURB EDIF | 2001001   | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM   | M  | 6,00   | R\$ | 60,77    | BDI 1 | R\$ | 74,98    | R\$ | 449,88   | 0,0358% | 99,77% | C |
| 3.4.12. | CDHU       | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa  | KG | 33,32  | R\$ | 10,16    | BDI 1 | R\$ | 12,54    | R\$ | 417,83   | 0,0333% | 99,80% | C |
| 3.4.24. | SINAPI     | 105031    | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024   | M  | 7,00   | R\$ | 46,57    | BDI 1 | R\$ | 57,46    | R\$ | 402,22   | 0,0320% | 99,83% | C |
| 2.1.1.  | SICRO      | 5502985   | Limpeza mecanizada da camada vegetal   | M2 | 329,00 | R\$ | 0,79     | BDI 1 | R\$ | 0,97     | R\$ | 319,13   | 0,0254% | 99,86% | C |
| 4.1.11. | CDHU       | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W                   | UN | 1,00   | R\$ | 244,42   | BDI 1 | R\$ | 301,57   | R\$ | 301,57   | 0,0240% | 99,88% | C |
| 3.5.6.  | SINAPI     | 86909     | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                               | UN | 2,00   | R\$ | 117,70   | BDI 1 | R\$ | 145,22   | R\$ | 290,44   | 0,0231% | 99,90% | C |
| 4.1.12. | SIURB EDIF | 9009038   | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA   | UN | 1,00   | R\$ | 200,69   | BDI 1 | R\$ | 247,61   | R\$ | 247,61   | 0,0197% | 99,92% | C |
| 3.4.3.  | SINAPI     | 96537     | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024          | M2 | 0,96   | R\$ | 205,05   | BDI 1 | R\$ | 252,99   | R\$ | 242,87   | 0,0193% | 99,94% | C |

CURVA ABC

|              |            |           |  |    |       |     |        |       |     |        |            |                     |         |         |   |
|--------------|------------|-----------|--|----|-------|-----|--------|-------|-----|--------|------------|---------------------|---------|---------|---|
| 3.1.6.       | SINAPI-I   | 34353     | ARGAMASSA COLANTE AC II  | KG | 70,00 | R\$ | 1,49   | BDI 1 | R\$ | 1,84   | R\$        | 128,80              | 0,0103% | 99,95%  | C |
| 3.4.21.      | SIURB EDIF | 13002004  | ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ  | M2 | 15,00 | R\$ | 6,08   | BDI 1 | R\$ | 7,50   | R\$        | 112,50              | 0,0090% | 99,96%  | C |
| 3.4.6.       | SINAPI     | 96527     | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                     | M3 | 0,48  | R\$ | 144,12 | BDI 1 | R\$ | 177,82 | R\$        | 85,35               | 0,0068% | 99,97%  | C |
| 4.1.5.       | SINAPI     | 93663     | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 1,00  | R\$ | 58,34  | BDI 1 | R\$ | 71,98  | R\$        | 71,98               | 0,0057% | 99,97%  | C |
| 3.5.5.       | SINAPI-I   | 45334     | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                                | UN | 2,00  | R\$ | 28,48  | BDI 1 | R\$ | 35,14  | R\$        | 70,28               | 0,0056% | 99,98%  | C |
| 4.1.4.       | SINAPI     | 93660     | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN | 1,00  | R\$ | 53,23  | BDI 1 | R\$ | 65,68  | R\$        | 65,68               | 0,0052% | 99,99%  | C |
| 4.1.8.       | CDHU       | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa   | CJ | 1,00  | R\$ | 43,22  | BDI 1 | R\$ | 53,32  | R\$        | 53,32               | 0,0042% | 99,99%  | C |
| 3.4.5.       | SINAPI     | 96557     | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,05  | R\$ | 637,87 | BDI 1 | R\$ | 787,00 | R\$        | 39,35               | 0,0031% | 99,99%  | C |
| 4.1.10.      | CDHU       | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa  | CJ | 1,00  | R\$ | 31,65  | BDI 1 | R\$ | 39,05  | R\$        | 39,05               | 0,0031% | 100,00% | C |
| 4.1.9.       | CDHU       | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa  | CJ | 1,00  | R\$ | 29,12  | BDI 1 | R\$ | 35,93  | R\$        | 35,93               | 0,0029% | 100,00% | C |
| 3.4.2.       | SINAPI     | 96523     | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                       | M3 | 0,07  | R\$ | 130,77 | BDI 1 | R\$ | 161,34 | R\$        | 11,29               | 0,0009% | 100,00% | C |
| 3.4.4.       | SINAPI     | 96621     | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024                                      | M3 | 0,02  | R\$ | 220,04 | BDI 1 | R\$ | 271,49 | R\$        | 5,43                | 0,0004% | 100,00% | C |
| <b>TOTAL</b> |            |           |  |    |       |     |        |       |     |        | <b>R\$</b> | <b>1.255.521,73</b> |         |         |   |

Itaquaquecetuba - SP

terça-feira, 9 de dezembro de 2025

Mariany Araujo da Silva  
ARQUITETA

Rodrigo Santos do Nascimento  
Secretário Municipal de Obras