

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

CURVA ABC



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	Infraestrutura	m³	804,8988	872,16	702.000,54	19,97	19,97
5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	Infraestrutura	m³	268,2996	2.028,31	544.194,76	15,48	35,46
54.01.210	CPOS/CDH U	BASE DE BRITA GRADUADA	54,01	m³	1.071,0895	344,63	369.129,57	10,50	45,96
54.01.030	CPOS/CDH U	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	54,01	m²	7.032,32	35,97	252.952,55	7,20	53,16
5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	Infraestrutura	M	2.179,0	96,06	209.314,74	5,96	59,11
05.09.007	CPOS/CDH U	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	5,09	m³	4.012,8018	38,11	152.927,88	4,35	63,46
5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	Infraestrutura	m²	13.414,98	8,87	118.990,87	3,39	66,85
5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	Infraestrutura	m³	147,0825	790,72	116.301,07	3,31	70,16
1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	Edificação	M3XKM	30.352,1907	3,74	113.517,19	3,23	73,39
5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	Infraestrutura	m²	6.707,49	16,63	111.545,56	3,17	76,56
103925	SIURB SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	48,0	2.141,70	102.801,60	2,92	79,49
5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	Infraestrutura	m³	148,172	622,13	92.182,25	2,62	82,11
1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	Edificação	m³	4.283,2709	21,42	91.747,66	2,61	84,72
49.12.030	CPOS/CDH U	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPAS DE CONCRETO	49,12	UN	12,0	7.448,24	89.378,88	2,54	87,26
03.07.070	CPOS/CDH U	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	3,07	m²	4.468,33	12,30	54.960,46	1,56	88,83
54.04.350	CPOS/CDH U	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	54,04	m²	324,83	155,89	50.637,75	1,44	90,27
54.01.400	CPOS/CDH U	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	54,01	m²	1.445,68	30,12	43.543,88	1,24	91,51

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

CURVA ABC



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

2002006	SIURB	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	Edificação	m²	392,0	96,11	37.675,12	1,07	92,58
46.12.160	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	46,12	M	63,0	583,37	36.752,31	1,05	93,62
49.12.110	CPOS/CDHU	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	49,12	UN	4,0	8.624,30	34.497,20	0,98	94,61
5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	Infraestrutura	m³	1.073,1984	26,70	28.654,40	0,82	95,42
5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	Infraestrutura	M3XKM	6.492,85032	3,87	25.127,33	0,71	96,14
6065008	SIURB INFRA	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	Infraestrutura	UN	4,0	5.214,59	20.858,36	0,59	96,73
46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	46,12	M	25,0	591,98	14.799,50	0,42	97,15
5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	Infraestrutura	M3XKM	3.129,61725	3,90	12.205,51	0,35	97,50
02.02.130	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	2,02	UNMES	6,0	1.930,28	11.581,68	0,33	97,83
46.12.150	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	46,12	M	35,0	320,65	11.222,75	0,32	98,15
02.02.140	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	2,02	UNMES	6,0	1.856,12	11.136,72	0,32	98,46
54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	54,06	M	130,0	75,93	9.870,90	0,28	98,74
02.01.180	CPOS/CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	2,01	UNMES	6,0	1.541,44	9.248,64	0,26	99,01
17002029	SIURB	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	Edificação	m³	19,4898	346,45	6.752,24	0,19	99,20
02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	2,08	m²	4,5	1.141,15	5.135,18	0,15	99,35
11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	11,18	m³	18,9	270,24	5.107,54	0,15	99,49
49.12.120	CPOS/CDHU	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	49,12	M	4,8	961,15	4.613,52	0,13	99,62
07.02.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	7,02	m³	289,8	14,10	4.086,18	0,12	99,74
6020023	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Infraestrutura	UN	4,0	736,58	2.946,32	0,08	99,82
07.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	7,11	m³	248,23	9,24	2.293,65	0,07	99,89

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

CURVA ABC



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

6065024	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	Infraestrutura	UN	4,0	528,89	2.115,56	0,06	99,95
1001005	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	Edificação	m³	121,858	15,08	1.837,62	0,05	100,00

Total sem BDI	2.848.612,43
Total do BDI	666.033,04
Total Geral	3.514.645,47

RENATO FERNANDES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL