

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			Serviços iniciais		1,00		37.102,22	37.102,22
1.1			Canteiro de Apoio		1,00		37.102,22	37.102,22
1.1.1	02.02.130	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	6,00	1.564,50	1.930,28	11.581,68
1.1.2	02.02.140	CPOS/CDHU	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	unxmês	6,00	1.504,39	1.856,12	11.136,72
1.1.3	02.01.180	CPOS/CDHU	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	unxmês	6,00	1.249,34	1.541,44	9.248,64
1.1.4	02.08.020	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	4,50	924,91	1.141,15	5.135,18
2			Rua Guapiaçú		1,00		461.911,24	461.911,24
2.1			Drenagem superficial		1,00		73.667,19	73.667,19
2.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	216,24	24,41	30,12	6.513,15
2.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	70,28	17,36	21,42	1.505,35
2.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	534,11	3,03	3,74	1.997,58
2.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	70,28	30,89	38,11	2.678,29
2.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	21,62	504,24	622,13	13.452,94
2.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m³	21,47	640,88	790,72	16.972,80
2.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	318,00	77,86	96,06	30.547,08
2.2			Construção do pavimento asfáltico		1,00		388.244,05	388.244,05
2.2.1	03.07.070	CPOS/CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	1.031,56	9,97	12,30	12.688,19
2.2.2	1001005	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	51,58	12,22	15,08	777,80

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

2.2.3	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	m ²	1.031,56	29,15	35,97	37.105,21
2.2.4	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	536,41	17,36	21,42	11.489,93
2.2.5	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	4.076,73	3,03	3,74	15.246,95
2.2.6	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m ³	536,41	30,89	38,11	20.442,63
2.2.7	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	154,73	279,32	344,63	53.325,98
2.2.8	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m ³	123,79	706,89	872,16	107.962,24
2.2.9	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m ³	123,79	21,64	26,70	3.305,12
2.2.10	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	458,01	3,16	3,90	1.786,25
2.2.11	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1.031,56	13,48	16,63	17.154,84
2.2.12	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	2.063,12	7,19	8,87	18.299,87
2.2.13	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m ³	41,26	1.643,95	2.028,31	83.692,94
2.2.14	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m ³	41,26	21,64	26,70	1.101,71
2.2.15	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	998,55	3,14	3,87	3.864,39
3			Rua Itatinga		1,00		615.072,85	615.072,85
3.1			Drenagem superficial		1,00		105.635,99	105.635,99
3.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	310,08	24,41	30,12	9.339,61
3.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	100,78	17,36	21,42	2.158,62

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

3.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	765,90	3,03	3,74	2.864,46
3.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	100,78	30,89	38,11	3.840,57
3.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	31,01	504,24	622,13	19.291,01
3.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m³	30,78	640,88	790,72	24.338,36
3.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	456,00	77,86	96,06	43.803,36
3.2			Construção do pavimento asfáltico		1,00		509.436,86	509.436,86
3.2.1	03.07.070	CPOS/CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	995,98	9,97	12,30	12.250,55
3.2.2	1001005	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	49,80	12,22	15,08	750,97
3.2.3	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	1.364,79	29,15	35,97	49.091,50
3.2.4	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	709,69	17,36	21,42	15.201,58
3.2.5	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	5.393,65	3,03	3,74	20.172,25
3.2.6	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	709,69	30,89	38,11	27.046,32
3.2.7	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	204,72	279,32	344,63	70.552,14
3.2.8	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m³	163,77	706,89	872,16	142.837,83
3.2.9	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	163,77	21,64	26,70	4.372,79
3.2.10	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	757,46	3,16	3,90	2.954,09
3.2.11	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	1.364,79	13,48	16,63	22.696,46

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

3.2.12	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	2.729,58	7,19	8,87	24.211,37
3.2.13	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m ³	54,59	1.643,95	2.028,31	110.728,69
3.2.14	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m ³	54,59	21,64	26,70	1.457,60
3.2.15	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.321,12	3,14	3,87	5.112,72
4			Avenida Itanhaém		1,00		656.276,18	656.276,18
4.1			Drenagem superficial		1,00		96.138,02	96.138,02
4.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	282,20	24,41	30,12	8.499,86
4.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	91,72	17,36	21,42	1.964,54
4.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	697,03	3,03	3,74	2.606,91
4.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m ³	91,72	30,89	38,11	3.495,26
4.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m ³	28,22	504,24	622,13	17.556,51
4.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m ³	28,01	640,88	790,72	22.150,04
4.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	415,00	77,86	96,06	39.864,90
4.2			Construção da escada hidráulica		1,00		23.258,34	23.258,34
4.2.1	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m ³	6,00	1.735,86	2.141,70	12.850,20
4.2.2	46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	m	5,00	479,80	591,98	2.959,90
4.2.3	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00	6.036,83	7.448,24	7.448,24
4.3			Construção do pavimento asfáltico		1,00		536.879,82	536.879,82

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

4.3.1	03.07.070	CPOS/CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m ²	409,62	9,97	12,30	5.038,33
4.3.2	1001005	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	20,48	12,22	15,08	308,85
4.3.3	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m ²	1.463,02	29,15	35,97	52.624,83
4.3.4	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	760,77	17,36	21,42	16.295,70
4.3.5	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	5.781,86	3,03	3,74	21.624,14
4.3.6	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m ³	760,77	30,89	38,11	28.992,96
4.3.7	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	219,45	279,32	344,63	75.630,09
4.3.8	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) REICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m ³	175,56	706,89	872,16	153.118,50
4.3.9	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m ³	175,56	21,64	26,70	4.687,52
4.3.10	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	649,58	3,16	3,90	2.533,37
4.3.11	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m ²	1.463,02	13,48	16,63	24.330,02
4.3.12	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m ²	2.926,04	7,19	8,87	25.953,97
4.3.13	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m ³	58,52	1.643,95	2.028,31	118.698,32
4.3.14	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m ³	58,52	21,64	26,70	1.562,51
4.3.15	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.416,20	3,14	3,87	5.480,71
5			Rua Itapetininga		1,00		671.271,04	671.271,04
5.1			Drenagem superficial		1,00		95.211,39	95.211,39

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

5.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m ²	279,48	24,41	30,12	8.417,94
5.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	90,83	17,36	21,42	1.945,60
5.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	690,32	3,03	3,74	2.581,78
5.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m ³	90,83	30,89	38,11	3.461,57
5.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m ³	27,95	504,24	622,13	17.387,29
5.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m ³	27,74	640,88	790,72	21.936,55
5.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	411,00	77,86	96,06	39.480,66
5.2			Construção da escada hidráulica		1,00		23.258,34	23.258,34
5.2.1	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m ³	6,00	1.735,86	2.141,70	12.850,20
5.2.2	46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	m	5,00	479,80	591,98	2.959,90
5.2.3	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00	6.036,83	7.448,24	7.448,24
5.3			Construção de galeria		1,00		109.464,32	109.464,32
5.3.1	07.02.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m ³	153,88	11,43	14,10	2.169,71
5.3.2	07.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m ³	130,72	7,49	9,24	1.207,85
5.3.3	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	30,11	17,36	21,42	644,91
5.3.4	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	201,72	3,03	3,74	754,45
5.3.5	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m ³	30,11	30,89	38,11	1.147,42
5.3.6	2002006	SIURB	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	m ²	200,00	77,90	96,11	19.222,00

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

5.3.7	46.12.150	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	m	9,00	259,89	320,65	2.885,85
5.3.8	46.12.160	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	m	41,00	472,82	583,37	23.918,17
5.3.9	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	9,82	219,03	270,24	2.653,76
5.3.10	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	3,00	6.036,83	7.448,24	22.344,72
5.3.11	49.12.110	CPOS/CDHU	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	un	2,00	6.990,03	8.624,30	17.248,60
5.3.12	49.12.120	CPOS/CDHU	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	m	2,40	779,02	961,15	2.306,76
5.3.13	6020023	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	597,00	736,58	1.473,16
5.3.14	6065008	SIURB INFRA	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2,00	4.226,45	5.214,59	10.429,18
5.3.15	6065024	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	428,67	528,89	1.057,78
5.4			Construção do pavimento asfáltico		1,00		443.336,99	443.336,99
5.4.1	03.07.070	CPOS/CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	1.176,95	9,97	12,30	14.476,49
5.4.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	58,85	17,36	21,42	1.260,51
5.4.3	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	1.176,95	29,15	35,97	42.334,89
5.4.4	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	612,01	17,36	21,42	13.109,34
5.4.5	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	4.651,31	3,03	3,74	17.395,89
5.4.6	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	612,01	30,89	38,11	23.323,85
5.4.7	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	176,54	279,32	344,63	60.841,84

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

5.4.8	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m³	141,23	706,89	872,16	123.178,65
5.4.9	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	141,23	21,64	26,70	3.770,95
5.4.10	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	522,57	3,16	3,90	2.038,01
5.4.11	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	1.176,95	13,48	16,63	19.572,68
5.4.12	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	2.353,90	7,19	8,87	20.879,09
5.4.13	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m³	47,08	1.643,95	2.028,31	95.488,78
5.4.14	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	47,08	21,64	26,70	1.256,98
5.4.15	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.139,29	3,14	3,87	4.409,04
6			Rua Iracenopolis		1,00		500.852,16	500.852,16
6.1			Drenagem superficial		1,00		68.119,53	68.119,53
6.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	200,60	24,41	30,12	6.042,07
6.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	65,20	17,36	21,42	1.396,48
6.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	436,78	3,03	3,74	1.633,56
6.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	65,20	30,89	38,11	2.484,58
6.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	20,06	504,24	622,13	12.479,93
6.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m³	19,91	640,88	790,72	15.745,21
6.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	295,00	77,86	96,06	28.337,70
6.2			Construção da escada hidráulica		1,00		61.808,94	61.808,94

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

6.2.1	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m³	24,00	1.735,86	2.141,70	51.400,80
6.2.2	46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	m	5,00	479,80	591,98	2.959,90
6.2.3	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00	6.036,83	7.448,24	7.448,24
6.3			Construção de galeria		1,00		50.648,77	50.648,77
6.3.1	07.02.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m³	70,40	11,43	14,10	992,64
6.3.2	07.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m³	59,34	7,49	9,24	548,30
6.3.3	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	14,38	17,36	21,42	307,98
6.3.4	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	96,33	3,03	3,74	360,28
6.3.5	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	14,38	30,89	38,11	547,95
6.3.6	2002006	SIURB	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	m²	88,00	77,90	96,11	8.457,68
6.3.7	46.12.160	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	m	22,00	472,82	583,37	12.834,14
6.3.8	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	4,40	219,03	270,24	1.189,06
6.3.9	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	2,00	6.036,83	7.448,24	14.896,48
6.3.10	49.12.110	CPOS/CDHU	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	un	1,00	6.990,03	8.624,30	8.624,30
6.3.11	49.12.120	CPOS/CDHU	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	m	1,20	779,02	961,15	1.153,38
6.3.12	6020023	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1,00	597,00	736,58	736,58
6.4			Construção do pavimento asfáltico		1,00		320.274,92	320.274,92
6.4.1	03.07.070	CPOS/CDHU	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m²	854,22	9,97	12,30	10.506,91

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

6.4.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	42,71	17,36	21,42	914,85
6.4.3	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	m²	854,22	29,15	35,97	30.726,29
6.4.4	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	444,19	17,36	21,42	9.514,64
6.4.5	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.976,10	3,03	3,74	11.130,62
6.4.6	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	444,19	30,89	38,11	16.928,25
6.4.7	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	128,13	279,32	344,63	44.158,48
6.4.8	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m³	102,51	706,89	872,16	89.401,98
6.4.9	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	102,51	21,64	26,70	2.736,92
6.4.10	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	379,27	3,16	3,90	1.479,17
6.4.11	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	854,22	13,48	16,63	14.205,68
6.4.12	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.708,44	7,19	8,87	15.153,86
6.4.13	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m³	34,17	1.643,95	2.028,31	69.304,92
6.4.14	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	34,17	21,64	26,70	912,31
6.4.15	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	826,88	3,14	3,87	3.200,04
7			Rua Iporonga		1,00		144.011,02	144.011,02
7.1			Drenagem superficial		1,00		27.795,96	27.795,96
7.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	81,60	24,41	30,12	2.457,79

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

7.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	27,54	17,36	21,42	589,91
7.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	184,52	3,03	3,74	690,10
7.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	27,54	30,89	38,11	1.049,55
7.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	8,16	504,24	622,13	5.076,58
7.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m³	8,10	640,88	790,72	6.404,83
7.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	120,00	77,86	96,06	11.527,20
7.2			Construção da escada hidráulica		1,00		23.258,34	23.258,34
7.2.1	103925	SINAPI	ESCALADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m³	6,00	1.735,86	2.141,70	12.850,20
7.2.2	46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	m	5,00	479,80	591,98	2.959,90
7.2.3	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00	6.036,83	7.448,24	7.448,24
7.3			Construção do pavimento asfáltico		1,00		92.956,72	92.956,72
7.3.1	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	260,62	29,15	35,97	9.374,50
7.3.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	135,52	17,36	21,42	2.902,89
7.3.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	567,50	3,03	3,74	2.122,45
7.3.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	135,52	30,89	38,11	5.164,76
7.3.5	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	39,09	279,32	344,63	13.472,62

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

7.3.6	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m³	31,27	706,89	872,16	27.276,28
7.3.7	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	31,27	21,64	26,70	835,03
7.3.8	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	115,72	3,16	3,90	451,29
7.3.9	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	260,62	13,48	16,63	4.334,11
7.3.10	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	521,24	7,19	8,87	4.623,40
7.3.11	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m³	10,42	1.643,95	2.028,31	21.144,73
7.3.12	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	10,42	21,64	26,70	278,34
7.3.13	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	252,28	3,14	3,87	976,32
8			Rua Jaci		1,00		260.199,50	260.199,50
8.1			Drenagem superficial		1,00		35.793,59	35.793,59
8.1.1	54.01.400	CPOS/CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	75,48	24,41	30,12	2.273,46
8.1.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	24,53	17,36	21,42	525,45
8.1.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	164,36	3,03	3,74	614,70
8.1.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	24,53	30,89	38,11	934,88
8.1.5	5013000	SIURB INFRA	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	m³	11,15	504,24	622,13	6.937,99
8.1.6	5019001	SIURB INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	m³	11,07	640,88	790,72	8.753,27
8.1.7	5014003	SIURB INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	164,00	77,86	96,06	15.753,84
8.2			Construção da escada hidráulica		1,00		23.258,34	23.258,34

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

8.2.1	103925	SINAPI	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m³	6,00	1.735,86	2.141,70	12.850,20
8.2.2	46.12.100	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	m	5,00	479,80	591,98	2.959,90
8.2.3	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	1,00	6.036,83	7.448,24	7.448,24
8.3			Construção do pavimento asfáltico		1,00		201.147,57	201.147,57
8.3.1	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	556,33	29,15	35,97	20.011,19
8.3.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	289,29	17,36	21,42	6.196,63
8.3.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.938,25	3,03	3,74	7.249,07
8.3.4	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	289,29	30,89	38,11	11.024,90
8.3.5	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	83,45	279,32	344,63	28.759,20
8.3.6	5099002	SIURB INFRA	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,	m³	66,76	706,89	872,16	58.225,05
8.3.7	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	66,76	21,64	26,70	1.782,48
8.3.8	5080007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE PMF ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	247,01	3,16	3,90	963,34
8.3.9	5027000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	556,33	13,48	16,63	9.251,77
8.3.10	5026000	SIURB INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	1.112,66	7,19	8,87	9.869,29
8.3.11	5028000	SIURB INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	m³	22,25	1.643,95	2.028,31	45.136,39
8.3.12	5078001	SIURB INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	m³	22,25	21,64	26,70	594,16

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

8.3.13	5078007	SIURB INFRA	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	538,53	3,14	3,87	2.084,10
9			Viela		1,00		167.949,26	167.949,26
9.1			Construção de galeria		1,00		58.764,32	58.764,32
9.1.1	07.02.020	CPOS/CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m³	65,52	11,43	14,10	923,83
9.1.2	07.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	m³	58,17	7,49	9,24	537,49
9.1.3	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m³	9,56	17,36	21,42	204,67
9.1.4	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	64,02	3,03	3,74	239,43
9.1.5	05.09.007	CPOS/CDHU	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	m³	9,56	30,89	38,11	364,14
9.1.6	2002006	SIURB	ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO	m²	104,00	77,90	96,11	9.995,44
9.1.7	46.12.150	CPOS/CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	m	26,00	259,89	320,65	8.336,90
9.1.8	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	4,68	219,03	270,24	1.264,72
9.1.9	49.12.030	CPOS/CDHU	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	2,00	6.036,83	7.448,24	14.896,48
9.1.10	49.12.110	CPOS/CDHU	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	un	1,00	6.990,03	8.624,30	8.624,30
9.1.11	49.12.120	CPOS/CDHU	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	m	1,20	779,02	961,15	1.153,38
9.1.12	6020023	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	1,00	597,00	736,58	736,58
9.1.13	6065008	SIURB INFRA	INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	2,00	4.226,45	5.214,59	10.429,18
9.1.14	6065024	SIURB INFRA	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.D400 - 40T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. NÃO ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	2,00	428,67	528,89	1.057,78
9.2			Construção do pavimento sextavado		1,00		109.184,94	109.184,94

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO
JARDIM PINHEIRINHO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



REFERÊNCIA:

SIURB - 07/2025 - São Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I 23,38%

9.2.1	54.01.030	CPOS/CDHU	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	m ²	324,83	29,15	35,97	11.684,14
9.2.2	1002010	SIURB	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	m ³	168,91	17,36	21,42	3.618,09
9.2.3	1003010	SIURB	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.131,71	3,03	3,74	4.232,59
9.2.4	54.01.210	CPOS/CDHU	BASE DE BRITA GRADUADA	m ³	64,97	279,32	344,63	22.389,23
9.2.5	17002029	SIURB	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m ³	19,49	280,80	346,45	6.752,24
9.2.6	54.04.350	CPOS/CDHU	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	m ²	324,83	126,35	155,89	50.637,75
9.2.7	54.06.040	CPOS/CDHU	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	130,00	61,54	75,93	9.870,90

Total sem BDI

2.848.612,43

Total do BDI

666.033,04

Total Geral

3.514.645,47

RENATO FERNANDES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL