



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 039/2023
PROCESSO Nº 2.421/2023 – PREGÃO Nº 025/2023

BENEFICIÁRIA DO REGISTRO: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ nº: 09.413.300/0001-77
TELEFONE: (11) 5197-2359 – **E-MAIL:** atendimento@servicosestrela.com.br
OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e conservação dos prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme detalhamento contido no Anexo I, do edital.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: Conforme previsto no Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Presencial acima referenciado.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
VALOR ESTIMADO: R\$ 26.668.965,95 (vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavo).

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA**, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.523.049/0001-20, com sede na Av. Prof. Manoel José Pedroso, nº 1347, neste ato representada, consoante delegação contida no Decreto Municipal nº 8.865/2021, pelo Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana o **Sr. RONALDO LUIS PINTO**, portador do RG nº 8.416.878-x e CPF nº 009.429.278-77, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 5.253/2003, e do Decreto Federal nº 7.892/2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial nº 025/2023**, **RESOLVE** registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário **ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, localizado Rua Santa Clara, nº 421 – Parque Industrial San José – Cotia/SP – CEP: 06715-867, inscrito no CNPJ sob o nº 09.413.300/0001-77, representado pelo **Sr. CLOVIS BROSSA**, portador da cédula de identidade RG nº 30.297.839 SSP/SP e do CPF nº 284.833.458-46, conforme quadros a seguir:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1		MANUTENÇÃO EM REVESTIMENTO					
1.1	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75.000,00	26,52	1.989.000,00



2		MANUTENÇÃO EM PORTAS					
2.1	FDE	05.80.071	Fechadura completa, tipo gorghe de embutir - BDI = 23,00	JG	700,00	163,50	114.450,00
2.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	210,00	10,35	2.173,50
2.3	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140,00	152,93	21.410,20
2.4	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	350,00	57,02	19.957,00
2.5	SIURB	30060	PORTA LISA 62 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	140,00	234,21	32.789,40
2.6	SIURB	30061	PORTA LISA 72 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	140,00	237,69	33.276,60
2.7	SIURB	30062	PORTA LISA 82 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	140,00	237,69	33.276,60
2.8	SIURB	30063	PORTA LISA 92 X 210 CM - ENCABEÇADA - COMPENSADA/SARRAFEADA PADRÃO IMBUIA E CEDRO P/ PINTURA A ÓLEO/VERNIZ - E=35MM	Un	140,00	290,00	40.600,00
2.9	SINAPI	90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	140,00	355,37	49.751,80
2.10	FDE	05.80.038	Guarnição madeira de 7,0cm - BDI = 23,00	M	1.600,00	12,07	19.312,00
3		MANUTENÇÃO EM FORRO / GESSO / MADEIRA					
3.1	SIURB	12.01.45 (E)	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	3.500,00	80,30	281.050,00
3.2	FDE	10.01.049	Forro de gesso acartonado incl estrutura - BDI = 23,00	M2	7.000,00	94,86	664.020,00
3.3	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7.000,00	1,89	13.230,00
3.4	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5.000,00	5,60	28.000,00
4		SERVIÇOS DE PINTURA					
4.1	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180.000,00	14,10	2.538.000,00
4.2	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	46.000,00	25,90	1.191.400,00
4.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	296.334,62	17,52	5.191.782,54
4.4	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180.000,00	3,48	626.400,00
5		MANUTENÇÃO ELÉTRICA					
5.1	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	800,00	50,96	40.768,00
5.2	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	800,00	12,16	9.728,00
5.3	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	8.000,00	35,38	283.040,00
5.4	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2.500,00	195,80	489.500,00
5.5	CDHU	40.05.340	Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer	UN	200,00	50,00	10.000,00
5.6	SIURB	09.03.33 (E)	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00	17,83	8.915,00
5.7	SIURB	09.03.32 (E)	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	800,00	12,46	9.968,00
5.8	SIURB	09.03.31 (E)	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.200,00	8,88	28.416,00
5.9	SIURB	09.03.30 (E)	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	3.200,00	6,86	21.952,00
5.10	SIURB	09.03.29 (E)	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	14.000,00	4,75	66.500,00



5.11	SIURB	09.09.51 (E)	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	6.500,00	263,22	1.710.930,00
5.12	SBC	060316	REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'ÁGUA	UN	350,00	289,87	101.454,50
5.13	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	200,00	30,13	6.026,00
6			MANUTENÇÃO HIDROSANITÁRIAS				
6.1			INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA				
6.1.1	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	70,00	83,92	5.874,40
6.1.2	FDE	08.04.003	Registro de gaveta bruto dn 25mm (1") - BDI = 23,00	UN	140,00	76,51	10.711,40
6.1.3	CDHU	47.01.130	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	140,00	91,91	12.867,40
6.1.4	FDE	6.60.60	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA	UN	400,00	470,83	188.332,00
6.1.5	SINAPI	00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	300,00	14,76	4.428,00
6.1.6	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	300,00	58,35	17.505,00
6.1.7	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	420,00	63,84	26.812,80
6.1.8	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.400,00	95,96	134.344,00
6.1.9	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	634,83	22.219,05
6.1.10	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	278,17	8.901,44
6.1.11	SINAPI	0000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1.600,00	40,97	65.552,00
6.1.12	SIURB	79670	TAMPO E ASSENTO PLÁSTICO - INFANTIL	Un	2.400,00	87,13	209.112,00
6.1.13	SBC	190489	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO DIAMANTINA COM ASSENTO	UN	350,00	599,31	209.758,50
6.1.14	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	350,00	493,47	172.714,50
6.1.15	CDHU	14.30.010	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	60,00	967,10	58.026,00
6.1.16	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	130,00	896,33	116.522,90
6.1.17	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	1.800,00	30,24	54.432,00
6.1.18	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	200,00	73,86	14.772,00
6.1.19	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	30,00	268,49	8.054,70
6.1.20	SBC	190372	TANQUE DE LOUCA 30 LITROS INCLUSIVE VALVULA E SIFAO	UN	30,00	918,20	27.546,00
6.1.21	SINAPI	00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)	UN	320,00	134,69	43.100,80
6.1.22	SINAPI	00011773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	120,00	119,33	14.319,60
6.1.23	FDE	08.80.020	Reparo de válvula de descarga - BDI = 23,00	UN	350,00	101,71	35.598,50
6.1.24	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	59,85	3.591,00
6.1.25	FDE	08.80.019	Reparo para caixa de descarga acoplada - BDI = 23,00	CJ	120,00	184,32	22.118,40
6.1.26	FDE	08.80.018	Acabamento antivandalismo para valvula de descarga - BDI = 23,00	UN	210,00	297,45	62.464,50
6.1.27	SBC	190281	PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXACAO DE VASOS SANITARIOS	CJ	210,00	53,03	11.136,30
6.1.28	SBC	053306	TUBO PVC ESGOTO 75mm COM CONEXOES	M	140,00	106,91	14.967,40
6.1.29	SBC	053308	ATERRO SANITARIO - TUBO PVC ESGOTO 100mm COM CONEXOES	M	140,00	32,99	4.618,60



PROCESSO Nº 2.421/2023
PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2023

6.1.30	SBC	054054	TUBO PVC ESGOTO 150mm	M	140,00	57,42	8.038,80
7			MANUTENÇÃO EM COBERTURA				
7.1	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	600,00	76,87	46.122,00
7.2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.500,00	175,17	262.755,00
7.3	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.800,00	53,70	96.660,00
7.4	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	4.200,00	11,51	48.342,00
7.5	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4.200,00	21,55	90.510,00
7.6	FDE	15.01.014	Aplicação de imunizante cupinizada em madeira. - BDI = 23,00	M2	13.800,00	12,34	170.292,00
7.7	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	2.400,00	47,42	113.808,00
7.8	FDE	07.80.041	Telha tecnologia crfs ondulada e=8mm - BDI = 23,00	M2	1.800,00	60,08	108.144,00
7.9	SBC	1014328	TELHA CIMENTÍCIA CANALETE/KALHETAO 90 x 4,60m	UN	3.000,00	85,87	257.610,00
7.10	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3.000,00	3,86	11.580,00
7.11	SIURB	06.01.30 (E)	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	44.000,00	17,23	758.120,00
7.12	SIURB	06.01.31 (E)	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	44.000,00	3,22	141.680,00
7.13	SIURB	16417	TELHA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL DUPLA E=0,5MM-H=40MM-MIOLO=30MM POLIURETANO - PINTADA 1 FACE - REV.B	M2	1.600,00	211,01	337.616,00
7.14	SIURB	16411	TELHA DE AÇO GALV. ACAB. NATURAL TRAPEZOIDAL E=0.5 MM H= ATÉ 40 MM	M2	600,00	72,63	43.578,00
7.15	FDE	2.55.09	TELHA GALVALUME / AÇO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	600,00	121,10	72.660,00
7.16	SBC	100025	PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASILT 1200x2400x10mm	UN	300,00	116,68	35.004,00
7.17	SBC	1007670	PLACA CIMENTÍCIA PARA STEEL FRAME BRASILT 1200x2400x6mm	M2	400,00	23,42	9.368,00
8			SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO				
8.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15.000,00	44,18	662.700,00
8.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1.000,00	110,38	110.380,00
8.3	FDE	07.05.080	Sub-cobertura com manta aluminizada - BDI = 23,00	M2	1.000,00	15,60	15.600,00
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.1	SBC	190241	BANCADA/PIA 2 CUBAS CENTRAIS EM AÇO INOX 2,00X55 COM METAIS	UN	20,00	1.929,26	38.585,20
9.2	FDE	14.01.004	Vidro liso comum incolor de 4mm - BDI = 23,00	M2	500,00	122,95	61.475,00
9.3	CDHU	18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	4.000,00	71,14	284.560,00
9.4	CDHU	22.06.300	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	M2	500,00	622,41	311.205,00
9.5	SBC	022575	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	M2	4.000,00	57,31	229.240,00
9.6	FDE	16.80.097	Caçamba de 4m3 para retirada de entulho - BDI = 23,00	UN	100,00	632,06	63.206,00
9.7	FDE	13.80.021	Argamassa de regularização cimento/areia 1:3 e=2,50cm - BDI = 23,00	M2	4.000,00	32,40	129.600,00
						VALOR TOTAL:	21.775.917,33
						VALOR BDI:	4.893.048,62
						VALOR TOTAL C/ BDI:	26.668.965,95



1. O valor global da presente ata de registro de preços é de **R\$ 26.668.965,95 (vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavo).**
2. Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços acima pelos preços ora registrados, porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto Federal nº 7.892/2013, com alterações posteriores.
3. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura.
4. Por meio de ato formal, será designado, como gestor da presente ata e dos instrumentos dela decorrentes, um servidor, que será responsável pela observância e cumprimento das funções designadas no Anexo I – Termo de Referência.
5. As especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, bem como as demais condições fixadas nos anexos do Edital do Pregão Presencial nº 25/2023 integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços e aos instrumentos dela decorrentes as sanções estipuladas nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, além das penalidades descritas na cláusula 11ª, da minuta de contrato, caso a contratação se formalize através de pedido de compras, que a BENEFICIÁRIA declara conhecer integralmente.
7. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de Cotia e do Fornecedor Beneficiário.
8. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente ata, fica eleito o Foro do Município de Cotia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cotia-SP, 16 de junho de 2023.



RONALDO LUIS PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
(conforme delegação de competência – Decreto Municipal nº 8.965/2021).

CLOVIS
BROSSA:28483345846
Assinado de forma digital por CLOVIS
BROSSA:28483345846
Dados: 2023.06.16 16:52:52 -03'00'

CLÓVIS BROSSA
ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Beneficiária



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

BENEFICIÁRIA DO REGISTRO: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e conservação dos prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme detalhamento contido no Anexo I, do edital.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIGEM Nº 039/2023

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Cotia/SP, 16 de junho de 2023.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: ROGÉRIO CARDOSO FRANCO

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 191.051.098-09



RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME DE LICITAÇÃO:

Nome: RONALDO LUIS PINTO

Cargo: Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

CPF: 009.429.278-77

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: RONALDO LUIS PINTO

Cargo: Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

CPF: 009.429.278-77

Assinatura: _____

PELA BENEFICIÁRIA:

Nome: CLÓVIS BROSSA

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 284.833.458-46

Assinatura: _____

CLOVIS BROSSA:28483345846

Assinado de forma digital por CLOVIS BROSSA:28483345846
Data: 2023.06.16 16:53:31 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS

Cargo: Secretário Municipal de Educação

CPF: 139.309.808-86

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DA ATA:

Nome: LUIZ ADALTO SILVA DE MORAES

Cargo: Diretor de Departamento

CPF: 313.099.618-40

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

CNPJ Nº: 46.523.049/0001-20

BENEFICIÁRIA: ESTRELA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 09.413.300/0001-77

ARP Nº (DE ORIGEM): 039/2023

DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2023.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e conservação dos prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme detalhamento contido no Anexo I, do edital.

VALOR (R\$): 26.668.965,95 (vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavo).


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Cotia/SP, 16 de junho de 2023.

Nome: RONALDO LUIS PINTO

Cargo: Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

E-mail: ronaldo.luis@cotia.sp.gov.br


RONALDO LUIS PINTO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

(CONTRATANTE conforme delegação de competência – Decreto Municipal nº 8.965/21)



TERMO DE DESIGNAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023 – Processo nº 2.421/2023

Registro de Preços para prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e conservação dos prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme detalhamento contido no Anexo I, do edital.

Através do presente fica designado o servidor abaixo relacionado, como responsável pela gestão da Ata em referência:

Nome do Servidor: LUIZ ADALTO SILVA DE MORAES

CPF nº 313.099.618-40 – Data de Nascimento: 25/06/1983

E-mail: luiz.adalto@hotmail.com


Cargo: Diretor de Departamento

Departamento: Projetos

Cotia/SP, 16 de junho de 2023.



LUIZ ADALTO SILVA DE MORAES
Gestor da Ata



RONALDO LUIS PINTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
(CONTRATANTE conforme delegação de competência – Decreto Municipal nº 8.965/21).