PREFEITURA PIRA PIRACICABA

FAZENDO O QUE **PRECISA SER FEITO**

Titulo: **NSTALAÇÃO DE CERCAMENTO NO "PARQUE DA RUA DO PORTO"** Data: OUT/2025

Tipo: **INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**

Local: Av. Alidor Pecorari, Av. Dr. Paulo de Moraes, Rua Antônio Corrêa Barbosa - Centro - Piracicaba/SP

Item	Fonte		Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Orçamento Unit S/BDI	Unit C/BDI	Total
			PARQUE DA RUA DO PORTO					
1			**INSTALAÇÃO DE GRADIL**					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	8,40	M2	892,59	1.094,76	9.195,98
1.2	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	3,00	UNMES	1.221,16	1.497,75	4.493,25
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	3,00	UNMES	952,59	1.168,35	3.505,05
1.4	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	705,00	UN	27,86	34,17	24.089,85
1.5	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	2.000,00	M2	4,51	5,53	11.060,00
1.6	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	1.000,00	M	1,46	1,79	1.790,00
1.7	FDE	16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	989,80	M	1.169,21	1.434,04	1.419.412,79
1.8	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	940,31	M2	14,71	18,04	16.963,19
1.9	CDHU	34.05.350	Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm	23,97	M2	1.465,91	1.797,94	43.096,62
1.10	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	5,00	M3	666,67	817,67	4.088,35
1.11	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	100,00	M3	127,22	156,04	15.604,00
							TOTAL	**R$ 1.553.299,08**

FONTE

Nota: Os códigos de referência existentes na coluna Itens são respectivos às composições utilizadas para cada serviço de acordo com a tabela abaixo:

CDHU: Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano – Data Base: 02/2025 - Boletim 197 - Não Desonerado - BDI =22,65%

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Data Base: 03/2025 - Não Desonerado - BDI: 22,65 %

FDE: Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – Data Base: 01/2025 - Não Desonerado - BDI: 22,65%

SIURB-EDIF - Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - Data base: 01/2025 - Não desonerado - BDI: 22,65%

Obs.

1. Considerar para todos os itens fornecimento e instalação no município de Piracicaba

2. Todos os itens englobam material, mão de obra, equipamentos, transporte, ensaios, EPI, Leis sociais e BDI.

gov.br Documento assinado digitalmente
VICENTE JUNIOR CARNEIRO OLIVEIRA
Data: 20/10/2025 14:32:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br