

LEGENDA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
2. OS LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO DEVERÃO SER CONFIRMADOS NA ETAPA DO PROJETO EXECUTIVO;
3. O DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE FAIXAS E ATÉ O PRÓPRIO TRAÇADO DEVERÃO SER VERIFICADOS ATRAVÉS DE ESTUDOS DE TRÁFEGO;
4. A MALHA DE COORDENADAS É DO PLANO TOPOGRÁFICO LOCAL.

RECAPEAMENTO	QUANTIDADES
EXTENSÃO	195,95 m
ÁREA	1.699,07 m²

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RUA GOIAS

Nº	DEFLEXÃO/ AZIMUTE	LC (m)	TT (m)	TL (m)	TC (m)	R (m)	D/L (m)	AC	TE-PC	ET-PT	PONTO	PI	TE-PC	ET-PT
L98	063° 43' 49.08"	-	-	-	-	-	119,093	-	0+0,000	5+19,093	N E	-	7482881,1463 228580,1062	7482933,8567 228686,8997
C-22	-	-	0,650	-	-	60,000	17,587	016° 47' 40.67"	5+19,093	6+16,681	N E	7482937,7768 228694,8421	7482933,8567 228686,8997	7482939.2349 228703,5784
L99	080° 31' 29.75"	-	-	-	-	-	59,271	-	6+16,681	9+15,951	N E	-	7482939,2349 228703,5784	7482948,9920 228762,0405

00	08/2026	J.S.	M.L.	D.N.	EMISSÃO INICIAL
VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	DESCRIÇÃO

COORDENADORES:

COORDENADOR ENGENHARIA:
Eng. Dario Nascimento
CREA: 5069979311

EQUIPE TÉCNICA:
Eng. Fernanda P. Ramos
CREA: 5062158896
Eng. Dario Nascimento
CREA: 5069979311
Eng. Flavio Pinheiro
CREA: 0641863116

CONTRATADA:
Serviços Técnicos Especializados LTDA
End.: Avenida das Nações Unidas, 12.399 - 31B
Brooklin Paulista - São Paulo - SP

Fone +55 11 5507-5050
E-mail: contato@setee.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		ESCALA: 1:400	DATA: 08/2026
OBJETO: PROJETO DE INFRAESTRUTURA LOTE 05		VERSÃO: 00	FORMATO: A1
ENDEREÇO: RUA GOIAS		DISCIPLINA: REC	FOLHA nº: 01
FASE: PROJETO EXECUTIVO	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO - PLANTA GERAL		

ARQUIVO
7_034_10_PE_REC_L05_006_V00.dwg

FORMATO DA FOLHA: A1
Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização por escrito, ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim a não ser o aqui indicado