



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			1,00	R\$ 167.877,42	R\$ 41.969,80	R\$ 209.847,22	R\$ 209.847,22
1.1		IDENTIFICAÇÃO E FECHAMENTO DA OBRA			1,00	R\$ 8.279,21	R\$ 2.069,94	R\$ 10.349,15	R\$ 10.349,15
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 506,16	R\$ 126,54	R\$ 632,70	R\$ 3.796,20
1.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	15,00	R\$ 99,70	R\$ 24,93	R\$ 124,63	R\$ 1.869,45
1.1.3	01.005.006 (E)	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	SIURB	M2	12,50	R\$ 299,74	R\$ 74,94	R\$ 374,68	R\$ 4.683,50
1.2		CANTEIRO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			1,00	R\$ 42.468,30	R\$ 10.617,10	R\$ 53.085,40	R\$ 53.085,40
1.2.1	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	10,00	R\$ 1.588,66	R\$ 397,17	R\$ 1.985,83	R\$ 19.858,30
1.2.2	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	10,00	R\$ 1.532,05	R\$ 383,01	R\$ 1.915,06	R\$ 19.150,60
1.2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	SP OBRAS	UNMES	10,00	R\$ 999,52	R\$ 249,88	R\$ 1.249,40	R\$ 12.494,00
1.2.4	16.06.052	LOCAÇÃO MENSAL DE ESTRUTURA DE COBERTURA IMPERMEÁVEL (TENDA) INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE.	SP EDUCAÇÃO	M2	25,00	R\$ 50,64	R\$ 12,66	R\$ 63,30	R\$ 1.582,50
1.3		SERVIÇOS TÉCNICOS			1,00	R\$ 58.619,89	R\$ 14.655,29	R\$ 73.275,18	R\$ 73.275,18
1.3.1	01.17.041	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 4.900,14	R\$ 1.225,04	R\$ 6.125,18	R\$ 12.250,36
1.3.2	01.17.061	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 3.637,02	R\$ 909,26	R\$ 4.546,28	R\$ 9.092,56
1.3.3	01.17.121	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 1.757,15	R\$ 439,29	R\$ 2.196,44	R\$ 8.785,76
1.3.4	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 1.267,26	R\$ 316,82	R\$ 1.584,08	R\$ 3.168,16
1.3.5	01.17.081	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 1.519,09	R\$ 379,77	R\$ 1.898,86	R\$ 3.797,72
1.3.6	01.17.161	PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A0	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 3.324,97	R\$ 831,24	R\$ 4.156,21	R\$ 4.156,21
1.3.7	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO E	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 9.202,36	R\$ 2.300,59	R\$ 11.502,95	R\$ 11.502,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	01.06.021	DEMANDA ATÉ 75 KVA							
1.3.8	20.005.034 (E)	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 M2 À 5000 M2	SIURB	GL	1,00	R\$ 10.063,69	R\$ 2.515,92	R\$ 12.579,61	R\$ 12.579,61
1.3.9	08.08.090	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	SP EDUCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 144,33	R\$ 36,08	R\$ 180,41	R\$ 902,05
1.3.10	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	SP OBRAS	M	60,00	R\$ 93,86	R\$ 23,47	R\$ 117,33	R\$ 7.039,80
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA E ANDAIMES				1,00	R\$ 12.626,26	R\$ 3.156,52	R\$ 15.782,78	R\$ 15.782,78
1.4.1	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	SP OBRAS	M2	255,32	R\$ 17,83	R\$ 4,46	R\$ 22,29	R\$ 5.691,08
1.4.2	02.05.212	ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS	SP OBRAS	M2MES	300,00	R\$ 25,53	R\$ 6,38	R\$ 31,91	R\$ 9.573,00
1.4.3	02.05.090	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATÉ 10 M	SP OBRAS	M2	30,00	R\$ 13,83	R\$ 3,46	R\$ 17,29	R\$ 518,70
1.5	TAXAS DE MOBILIZAÇÕES				1,00	R\$ 45.883,76	R\$ 11.470,95	R\$ 57.354,71	R\$ 57.354,71
1.5.1	02.02.094	TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 44.504,46	R\$ 11.126,12	R\$ 55.630,58	R\$ 55.630,58
1.5.2	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	SP OBRAS	TX	1,00	R\$ 1.379,30	R\$ 344,83	R\$ 1.724,13	R\$ 1.724,13
2	PADRÃO DE ENTRADA				1,00	R\$ 27.370,11	R\$ 6.842,55	R\$ 34.212,66	R\$ 34.212,66
2.1	ENERGIA				1,00	R\$ 25.813,54	R\$ 6.453,41	R\$ 32.266,95	R\$ 32.266,95
2.1.1	09.001.060 (E)	LD.10 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA	SIURB	UN	1,00	R\$ 14.566,71	R\$ 3.641,68	R\$ 18.208,39	R\$ 18.208,39
2.1.2	40.10.100	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 565,80	R\$ 141,45	R\$ 707,25	R\$ 707,25
2.1.3	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	M	100,82	R\$ 40,81	R\$ 10,20	R\$ 51,01	R\$ 5.142,83
2.1.4	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 135,13	R\$ 33,78	R\$ 168,91	R\$ 337,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.1.5	09.006.094 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	SIURB	M	20,00	R\$ 55,09	R\$ 13,77	R\$ 68,86	R\$ 1.377,20
2.1.6	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	2,00	R\$ 177,14	R\$ 44,29	R\$ 221,43	R\$ 442,86
2.1.7	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	2,00	R\$ 55,67	R\$ 13,92	R\$ 69,59	R\$ 139,18
2.1.8	09.008.017 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	SIURB	UN	1,00	R\$ 235,39	R\$ 58,85	R\$ 294,24	R\$ 294,24
2.1.9	09.003.010 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	100,82	R\$ 34,71	R\$ 8,68	R\$ 43,39	R\$ 4.374,58
2.1.10	09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	UN	6,00	R\$ 27,71	R\$ 6,93	R\$ 34,64	R\$ 207,84
2.1.11	36.05.100	ISOLADOR PEDESTAL PARA 15 KV	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 165,08	R\$ 41,27	R\$ 206,35	R\$ 825,40
2.1.12	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	4,00	R\$ 16,38	R\$ 4,10	R\$ 20,48	R\$ 81,92
2.1.13	4.05.09	GRAMPO DE ANCORAGEM UNIVERSAL 15KV LIGA DE ALUMINIO CUNHA POLIMERO CABO DE 25 ATE 240 MM2	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 33,98	R\$ 8,50	R\$ 42,48	R\$ 127,44
2.2	ÁGUA				1,00	R\$ 1.556,57	R\$ 389,14	R\$ 1.945,71	R\$ 1.945,71
2.2.1	45.01.020	ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.556,57	R\$ 389,14	R\$ 1.945,71	R\$ 1.945,71
3	ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO EXISTENTE				1,00	R\$ 272.262,35	R\$ 68.075,90	R\$ 340.338,25	R\$ 340.338,25
3.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				1,00	R\$ 2.062,60	R\$ 516,13	R\$ 2.578,73	R\$ 2.578,73
3.1.1	08.049.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	4,45	R\$ 110,22	R\$ 27,56	R\$ 137,78	R\$ 613,12
3.1.2	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	6,68	R\$ 167,65	R\$ 41,91	R\$ 209,56	R\$ 1.399,86
3.1.3	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	SP OBRAS	M3	4,30	R\$ 5,52	R\$ 1,38	R\$ 6,90	R\$ 29,67
3.1.4	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	98,98	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 369,20
3.1.5	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	4,30	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 166,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			1,00	R\$ 55.297,93	R\$ 13.825,92	R\$ 69.123,85	R\$ 69.123,85
3.2.1		TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA			1,00	R\$ 9.035,84	R\$ 2.259,14	R\$ 11.294,98	R\$ 11.294,98
3.2.1.1	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 204,44	R\$ 51,11	R\$ 255,55	R\$ 511,10
3.2.1.2	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	72,00	R\$ 34,19	R\$ 8,55	R\$ 42,74	R\$ 3.077,28
3.2.1.3	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	113,00	R\$ 54,56	R\$ 13,64	R\$ 68,20	R\$ 7.706,60
3.2.2		TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO			1,00	R\$ 29.716,73	R\$ 7.429,71	R\$ 37.146,44	R\$ 37.146,44
3.2.2.1	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	123,40	R\$ 85,84	R\$ 21,46	R\$ 107,30	R\$ 13.240,82
3.2.2.2	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	170,35	R\$ 49,71	R\$ 12,43	R\$ 62,14	R\$ 10.585,55
3.2.2.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	5,85	R\$ 40,29	R\$ 10,07	R\$ 50,36	R\$ 294,61
3.2.2.4	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	SP OBRAS	UN	50,00	R\$ 110,43	R\$ 27,61	R\$ 138,04	R\$ 6.902,00
3.2.2.5	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 721,09	R\$ 180,27	R\$ 901,36	R\$ 2.704,08
3.2.2.6	16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.367,75	R\$ 341,94	R\$ 1.709,69	R\$ 3.419,38
3.2.3		DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL			1,00	R\$ 16.545,36	R\$ 4.137,07	R\$ 20.682,43	R\$ 20.682,43
3.2.3.1	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	18,56	R\$ 19,59	R\$ 4,90	R\$ 24,49	R\$ 454,53
3.2.3.2	10.012.018 (E)	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	SIURB	M	57,45	R\$ 155,98	R\$ 39,00	R\$ 194,98	R\$ 11.201,60
3.2.3.3	10.012.016 (E)	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	SIURB	M	55,60	R\$ 47,06	R\$ 11,77	R\$ 58,83	R\$ 3.270,95
3.2.3.4	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	16,54	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 363,55
3.2.3.5	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 209,75	R\$ 52,44	R\$ 262,19	R\$ 1.573,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.3.6	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 630,39	R\$ 157,60	R\$ 787,99	R\$ 2.363,97
3.2.3.7	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	SP OBRAS	M	7,20	R\$ 161,63	R\$ 40,41	R\$ 202,04	R\$ 1.454,69
3.3	BEBEDOURO				1,00	R\$ 11.986,66	R\$ 2.997,24	R\$ 14.983,90	R\$ 14.983,90
3.3.1	ALVENARIA				1,00	R\$ 7.588,17	R\$ 1.897,58	R\$ 9.485,75	R\$ 9.485,75
3.3.1.1	VEDAÇÃO VERTICAL				1,00	R\$ 1.779,02	R\$ 444,76	R\$ 2.223,78	R\$ 2.223,78
3.3.1.1.1	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	SP OBRAS	M2	4,31	R\$ 254,43	R\$ 63,61	R\$ 318,04	R\$ 1.370,75
3.3.1.1.2	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	0,86	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 620,83
3.3.1.1.3	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	17,20	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 232,20
3.3.1.2	REVESTIMENTO				1,00	R\$ 5.809,15	R\$ 1.452,82	R\$ 7.261,97	R\$ 7.261,97
3.3.1.2.1	17.02.020	CHAPISCO	SP OBRAS	M2	17,23	R\$ 7,79	R\$ 1,95	R\$ 9,74	R\$ 167,82
3.3.1.2.2	18.12.020	REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5X5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	SP OBRAS	M2	17,23	R\$ 212,46	R\$ 53,12	R\$ 265,58	R\$ 4.575,94
3.3.1.2.3	29.01.020	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO	SP OBRAS	M	82,08	R\$ 24,54	R\$ 6,14	R\$ 30,68	R\$ 2.518,21
3.3.2	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA				1,00	R\$ 2.360,33	R\$ 590,04	R\$ 2.950,37	R\$ 2.950,37
3.3.2.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	7,20	R\$ 34,19	R\$ 8,55	R\$ 42,74	R\$ 307,73
3.3.2.2	02.02.04.250.16	TORNEIRA DE JARDIM (COM ROSCA DE SAÍDA 3/4" PARA MANGUEIRA), TIPO CURTA, EM LIGA DE COBRE/LATÃO, ACABAMENTO NÃO CROMADO, COM CHAVETA (VOLANTE) REMOVÍVEL DE POLIETILENO OU EQUIVALENTE, DIÂMETRO DE ENTRADA DA TORNEIRA DE 1/2", COM BUCHA DE REDUÇÃO METÁLICA 3/4" X 1/2"	CPTM	UN	24,00	R\$ 88,09	R\$ 22,02	R\$ 110,11	R\$ 2.642,64
3.3.3	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO				1,00	R\$ 2.038,16	R\$ 509,62	R\$ 2.547,78	R\$ 2.547,78



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3.3.1	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	13,50	R\$ 40,29	R\$ 10,07	R\$ 50,36	R\$ 679,86
3.3.3.2	08.10.008	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO.	SP EDUCAÇÃO	UN	24,00	R\$ 62,26	R\$ 15,57	R\$ 77,83	R\$ 1.867,92
3.4	SISTEMA DE PISOS				1,00	R\$ 131.363,45	R\$ 32.844,45	R\$ 164.207,90	R\$ 164.207,90
3.4.1	INTERNO				1,00	R\$ 129.921,38	R\$ 32.483,85	R\$ 162.405,23	R\$ 162.405,23
3.4.1.1	13.002.039 (E)	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	SIURB	M2	521,91	R\$ 235,46	R\$ 58,87	R\$ 294,33	R\$ 153.613,77
3.4.1.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	9,20	R\$ 640,77	R\$ 160,19	R\$ 800,96	R\$ 7.368,83
3.4.1.3	13.002.004 (I)	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM	SIURB	KG	184,04	R\$ 6,18	R\$ 1,55	R\$ 7,73	R\$ 1.422,63
3.4.2	EXTERNO (CALÇADA)				1,00	R\$ 1.442,07	R\$ 360,60	R\$ 1.802,67	R\$ 1.802,67
3.4.2.1	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,80	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 221,55
3.4.2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	15,90	R\$ 77,54	R\$ 19,39	R\$ 96,93	R\$ 1.541,19
3.4.2.3	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	SP OBRAS	M3	0,04	R\$ 798,60	R\$ 199,65	R\$ 998,25	R\$ 39,93
3.5	ACABAMENTOS				1,00	R\$ 56.066,33	R\$ 14.016,58	R\$ 70.082,91	R\$ 70.082,91
3.5.1	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	710,78	R\$ 78,88	R\$ 19,72	R\$ 98,60	R\$ 70.082,91
3.6	LIMPEZA FINAL				1,00	R\$ 15.485,38	R\$ 3.875,58	R\$ 19.360,96	R\$ 19.360,96
3.6.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	848,00	R\$ 15,90	R\$ 3,98	R\$ 19,88	R\$ 16.858,24
3.6.2	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE RÍGIDA COM HIDROJATEAMENTO	SP OBRAS	M2	158,40	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 15,80	R\$ 2.502,72
4	CONSTRUÇÃO				1,00	R\$ 1.723.934,44	R\$ 431.076,00	R\$ 2.155.010,44	R\$ 2.155.010,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$
4.1		CLÍNICA			1,00	R\$ 1.465.725,49	R\$ 366.518,21	R\$ 1.832.243,70	R\$ 1.832.243,70
4.1.1		RETIRADAS E DEMOLIÇÕES			1,00	R\$ 104.103,50	R\$ 26.024,56	R\$ 130.128,06	R\$ 130.128,06
4.1.1.1	08.049.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SIURB	M3	21,14	R\$ 110,22	R\$ 27,56	R\$ 137,78	R\$ 2.912,67
4.1.1.2	08.050.000 (I)	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	SIURB	M3	368,78	R\$ 87,41	R\$ 21,85	R\$ 109,26	R\$ 40.292,90
4.1.1.3	09.050.002 (E)	REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO	SIURB	UN	2,00	R\$ 308,59	R\$ 77,15	R\$ 385,74	R\$ 771,48
4.1.1.4	17.060.097 (E)	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	SIURB	M2	6,83	R\$ 87,56	R\$ 21,89	R\$ 109,45	R\$ 747,54
4.1.1.5	01.001.007 (E)	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	SIURB	M3	404,69	R\$ 167,65	R\$ 41,91	R\$ 209,56	R\$ 84.806,84
4.1.1.6	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	SP OBRAS	M3	4,53	R\$ 5,52	R\$ 1,38	R\$ 6,90	R\$ 31,26
4.1.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	104,44	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 389,56
4.1.1.8	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	4,53	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 175,81
4.1.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			1,00	R\$ 26.379,13	R\$ 6.621,64	R\$ 33.000,77	R\$ 33.000,77
4.1.2.1	04.031.000 (I)	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	SIURB	M3	262,08	R\$ 32,20	R\$ 8,05	R\$ 40,25	R\$ 10.548,72
4.1.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	5.241,60	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 19.551,17
4.1.2.3	01.003.006 (E)	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	262,08	R\$ 8,03	R\$ 2,01	R\$ 10,04	R\$ 2.631,28
4.1.2.4	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	337,00	R\$ 0,64	R\$ 0,16	R\$ 0,80	R\$ 269,60
4.1.3		SISTEMA DE COBERTURA			1,00	R\$ 177.893,83	R\$ 44.477,75	R\$ 222.371,58	R\$ 222.371,58
4.1.3.1		COBERTURA TELHA CERÂMICA			1,00	R\$ 158.758,28	R\$ 39.693,71	R\$ 198.451,99	R\$ 198.451,99
4.1.3.1.1	15.01.020	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M	SP OBRAS	M2	273,42	R\$ 187,53	R\$ 46,88	R\$ 234,41	R\$ 64.092,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.3.1.2	06.080.012 (E)	MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM	SIURB	M	541,53	R\$ 25,55	R\$ 6,39	R\$ 31,94	R\$ 17.296,47
4.1.3.1.3	07.05.080	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA	SP EDUCAÇÃO	M2	273,42	R\$ 19,69	R\$ 4,92	R\$ 24,61	R\$ 6.728,87
4.1.3.1.4	16.02.060	TELHA DE BARRO TIPO PLAN	SP OBRAS	M2	273,42	R\$ 161,45	R\$ 40,36	R\$ 201,81	R\$ 55.178,89
4.1.3.1.5	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	SP OBRAS	M	36,70	R\$ 34,16	R\$ 8,54	R\$ 42,70	R\$ 1.567,09
4.1.3.1.6	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	SP OBRAS	M	62,00	R\$ 161,63	R\$ 40,41	R\$ 202,04	R\$ 12.526,48
4.1.3.1.7	16.02.120	EMBOÇAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE BARRO	SP OBRAS	M	80,20	R\$ 17,11	R\$ 4,28	R\$ 21,39	R\$ 1.715,48
4.1.3.1.8	22.01.210	TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA, LARGURA ATÉ 20CM	SP OBRAS	M	98,70	R\$ 40,67	R\$ 10,17	R\$ 50,84	R\$ 5.017,91
4.1.3.1.9	33.01.060	IMUNIZANTE PARA MADEIRA	SP OBRAS	M2	563,50	R\$ 17,34	R\$ 4,34	R\$ 21,68	R\$ 12.216,68
4.1.3.1.10	33.05.330	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	SP OBRAS	M2	563,50	R\$ 31,39	R\$ 7,85	R\$ 39,24	R\$ 22.111,74
4.1.3.2	COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO				1,00	R\$ 2.989,10	R\$ 747,36	R\$ 3.736,46	R\$ 3.736,46
4.1.3.2.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	M2	11,88	R\$ 52,40	R\$ 13,10	R\$ 65,50	R\$ 778,14
4.1.3.2.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	11,88	R\$ 48,70	R\$ 12,18	R\$ 60,88	R\$ 723,25
4.1.3.2.3	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	SP OBRAS	M	4,40	R\$ 161,63	R\$ 40,41	R\$ 202,04	R\$ 888,98
4.1.3.2.4	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	SP OBRAS	M	4,40	R\$ 244,74	R\$ 61,19	R\$ 305,93	R\$ 1.346,09
4.1.3.3	COBERTURA DE POLICARBONATO				1,00	R\$ 16.146,45	R\$ 4.036,68	R\$ 20.183,13	R\$ 20.183,13
4.1.3.3.1	06.002.050 (E)	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA	SIURB	M2	26,07	R\$ 619,35	R\$ 154,84	R\$ 774,19	R\$ 20.183,13
4.1.4	ESTRUTURA				1,00	R\$ 279.418,94	R\$ 69.885,93	R\$ 349.304,87	R\$ 349.304,87



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.4.1	ESTACA				1,00	R\$ 73.381,20	R\$ 18.358,11	R\$ 91.739,31	R\$ 91.739,31
4.1.4.1.1	12.12.014	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	SP OBRAS	M	450,00	R\$ 49,60	R\$ 12,40	R\$ 62,00	R\$ 27.900,00
4.1.4.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	30,00	R\$ 24,56	R\$ 6,14	R\$ 30,70	R\$ 921,00
4.1.4.1.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	3.466,80	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 43.993,69
4.1.4.1.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	832,50	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 11.238,75
4.1.4.1.5	03.003.030 (E)	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	SIURB	M3	31,81	R\$ 63,69	R\$ 15,92	R\$ 79,61	R\$ 2.532,39
4.1.4.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	41,33	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 466,20
4.1.4.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	826,61	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 3.083,26
4.1.4.1.8	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	41,33	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 1.604,02
4.1.4.2	BLOCOS				1,00	R\$ 40.031,51	R\$ 10.013,68	R\$ 50.045,19	R\$ 50.045,19
4.1.4.2.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	17,34	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 1.790,18
4.1.4.2.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	81,60	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 11.129,42
4.1.4.2.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,96	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 265,86
4.1.4.2.4	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	1.228,80	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 15.593,47
4.1.4.2.5	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	307,20	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 4.147,20
4.1.4.2.6	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	15,36	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 11.088,38
4.1.4.2.7	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	1,98	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 43,52
4.1.4.2.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE	SINAPI	M3	19,97	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 225,26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100974	1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026							
4.1.4.2.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	399,36	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 1.489,61
4.1.4.2.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	19,97	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 775,04
4.1.4.2.11	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	SP OBRAS	M2	81,60	R\$ 15,47	R\$ 3,87	R\$ 19,34	R\$ 1.578,14
4.1.4.2.12	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	SP OBRAS	M2	99,23	R\$ 15,47	R\$ 3,87	R\$ 19,34	R\$ 1.919,11
4.1.4.3	VIGA BALDRAME				1,00	R\$ 42.291,87	R\$ 10.578,05	R\$ 52.869,92	R\$ 52.869,92
4.1.4.3.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	18,32	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 1.891,36
4.1.4.3.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	143,73	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 19.603,33
4.1.4.3.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	1,60	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 443,10
4.1.4.3.4	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	1.022,40	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 12.974,26
4.1.4.3.5	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	255,60	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 3.450,60
4.1.4.3.6	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	12,78	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 9.225,88
4.1.4.3.7	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	SP OBRAS	M2	159,70	R\$ 15,47	R\$ 3,87	R\$ 19,34	R\$ 3.088,60
4.1.4.3.8	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	5,54	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 121,77
4.1.4.3.9	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	16,61	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 187,36
4.1.4.3.10	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	332,18	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 1.239,03
4.1.4.3.11	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	16,61	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 644,63
4.1.4.4	PILARES				1,00	R\$ 9.916,90	R\$ 2.480,64	R\$ 12.397,54	R\$ 12.397,54



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.4.4.1	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	90,00	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 1.978,20
4.1.4.4.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	378,00	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 4.796,82
4.1.4.4.3	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	94,50	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 1.275,75
4.1.4.4.4	11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	4,73	R\$ 598,42	R\$ 149,61	R\$ 748,03	R\$ 3.538,18
4.1.4.4.5	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	4,73	R\$ 136,76	R\$ 34,19	R\$ 170,95	R\$ 808,59
4.1.4.5	VIGAS SUPERIORES				1,00	R\$ 40.809,14	R\$ 10.205,20	R\$ 51.014,34	R\$ 51.014,34
4.1.4.5.1	03.001.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	180,47	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 24.614,30
4.1.4.5.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	958,02	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 12.157,27
4.1.4.5.3	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	239,51	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 3.233,39
4.1.4.5.4	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	11,98	R\$ 136,76	R\$ 34,19	R\$ 170,95	R\$ 2.047,98
4.1.4.5.5	11.01.320	CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO	SP OBRAS	M3	11,98	R\$ 598,42	R\$ 149,61	R\$ 748,03	R\$ 8.961,40
4.1.4.6	LAJE				1,00	R\$ 7.289,81	R\$ 1.822,81	R\$ 9.112,62	R\$ 9.112,62
4.1.4.6.1	13.02.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERÂMICA - LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	SP OBRAS	M2	25,20	R\$ 225,18	R\$ 56,30	R\$ 281,48	R\$ 7.093,30
4.1.4.6.2	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	SP OBRAS	M2	25,20	R\$ 38,15	R\$ 9,54	R\$ 47,69	R\$ 1.201,79
4.1.4.6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	SP OBRAS	KG	66,52	R\$ 9,83	R\$ 2,46	R\$ 12,29	R\$ 817,53
4.1.4.7	NICHOS				1,00	R\$ 65.342,78	R\$ 16.338,50	R\$ 81.681,28	R\$ 81.681,28
4.1.4.7.1	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	M2	34,72	R\$ 167,41	R\$ 41,85	R\$ 209,26	R\$ 7.265,51
4.1.4.7.2	08.015.001 (I)	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M	SIURB	M2	335,31	R\$ 113,87	R\$ 28,47	R\$ 142,34	R\$ 47.728,03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.4.7.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	828,96	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 10.519,50
4.1.4.7.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	546,84	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 7.382,34
4.1.4.7.5	03.003.008 (E)	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	10,36	R\$ 678,45	R\$ 169,61	R\$ 848,06	R\$ 8.785,90
4.1.4.8	LAVA-PÉS				1,00	R\$ 355,73	R\$ 88,94	R\$ 444,67	R\$ 444,67
4.1.4.8.1	03.003.008 (E)	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	SIURB	M3	0,03	R\$ 678,45	R\$ 169,61	R\$ 848,06	R\$ 25,44
4.1.4.8.2	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 59,78	R\$ 14,95	R\$ 74,73	R\$ 74,73
4.1.4.8.3	13.002.039 (E)	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	SIURB	M2	0,98	R\$ 235,46	R\$ 58,87	R\$ 294,33	R\$ 288,44
4.1.4.8.4	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03	R\$ 640,77	R\$ 160,19	R\$ 800,96	R\$ 24,03
4.1.4.8.5	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	SP OBRAS	M3	0,03	R\$ 854,24	R\$ 213,56	R\$ 1.067,80	R\$ 32,03
4.1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				1,00	R\$ 67.834,84	R\$ 16.962,09	R\$ 84.796,93	R\$ 84.796,93
4.1.5.1	ALVENARIA				1,00	R\$ 64.481,18	R\$ 16.123,59	R\$ 80.604,77	R\$ 80.604,77
4.1.5.1.1	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	SP OBRAS	M2	473,34	R\$ 100,50	R\$ 25,13	R\$ 125,63	R\$ 59.465,70
4.1.5.1.2	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	SP OBRAS	M2	163,72	R\$ 38,15	R\$ 9,54	R\$ 47,69	R\$ 7.807,81
4.1.5.1.3	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	87,45	R\$ 71,78	R\$ 17,95	R\$ 89,73	R\$ 7.846,89
4.1.5.1.4	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	49,25	R\$ 47,05	R\$ 11,76	R\$ 58,81	R\$ 2.896,39
4.1.5.1.5	14.20.010	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	SP OBRAS	M3	0,57	R\$ 1.902,28	R\$ 475,57	R\$ 2.377,85	R\$ 1.355,37
4.1.5.1.6	16.33.412	RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, LARGURA 24 CM	SP OBRAS	UN	41,60	R\$ 23,70	R\$ 5,93	R\$ 29,63	R\$ 1.232,61
4.1.5.2	PLATIBANDA				1,00	R\$ 3.264,30	R\$ 816,18	R\$ 4.080,48	R\$ 4.080,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.5.2.1	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	SP OBRAS	M2	6,00	R\$ 100,50	R\$ 25,13	R\$ 125,63	R\$ 753,78
4.1.5.2.2	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	15,00	R\$ 58,60	R\$ 14,65	R\$ 73,25	R\$ 1.098,75
4.1.5.2.3	16.33.022	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	SP OBRAS	M	15,00	R\$ 118,82	R\$ 29,71	R\$ 148,53	R\$ 2.227,95
4.1.5.3		ALVENARIA PARA BASE ELEVADA - COZINHA			1,00	R\$ 89,36	R\$ 22,32	R\$ 111,68	R\$ 111,68
4.1.5.3.1	04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	SP EDUCAÇÃO	M2	0,40	R\$ 83,97	R\$ 20,99	R\$ 104,96	R\$ 41,98
4.1.5.3.2	13.001.005 (E)	ENCHIMENTO DE CONCRETO COM AGREGADO LEVE	SIURB	M3	0,08	R\$ 536,83	R\$ 134,21	R\$ 671,04	R\$ 53,68
4.1.5.3.3	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02	R\$ 640,77	R\$ 160,19	R\$ 800,96	R\$ 16,02
4.1.6		REVESTIMENTO EM MASSAS			1,00	R\$ 49.862,27	R\$ 12.465,57	R\$ 62.327,84	R\$ 62.327,84
4.1.6.1	17.02.020	CHAPISCO	SP OBRAS	M2	1.057,30	R\$ 7,79	R\$ 1,95	R\$ 9,74	R\$ 10.298,10
4.1.6.2	17.02.120	EMBOÇO COMUM	SP OBRAS	M2	1.057,30	R\$ 24,76	R\$ 6,19	R\$ 30,95	R\$ 32.723,44
4.1.6.3	17.02.220	REBOCO	SP OBRAS	M2	1.057,30	R\$ 14,61	R\$ 3,65	R\$ 18,26	R\$ 19.306,30
4.1.7		SISTEMA DE PISOS			1,00	R\$ 87.699,15	R\$ 21.926,58	R\$ 109.625,73	R\$ 109.625,73
4.1.7.1		PISOS			1,00	R\$ 34.063,47	R\$ 8.516,85	R\$ 42.580,32	R\$ 42.580,32
4.1.7.1.1	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP OBRAS	M2	375,20	R\$ 2,17	R\$ 0,54	R\$ 2,71	R\$ 1.016,79
4.1.7.1.2	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	18,76	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 5.195,39
4.1.7.1.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	375,20	R\$ 77,54	R\$ 19,39	R\$ 96,93	R\$ 36.368,14
4.1.7.2		ACESSO: RAMPA E ESCADA			1,00	R\$ 53.635,68	R\$ 13.409,73	R\$ 67.045,41	R\$ 67.045,41
4.1.7.2.1		ESTRUTURA			1,00	R\$ 10.879,16	R\$ 2.720,58	R\$ 13.599,74	R\$ 13.599,74



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.7.2.1.1	ESTACA				1,00	R\$ 5.496,66	R\$ 1.374,57	R\$ 6.871,23	R\$ 6.871,23
4.1.7.2.1.1.1	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	24,00	R\$ 131,73	R\$ 32,93	R\$ 164,66	R\$ 3.951,84
4.1.7.2.1.1.2	03.003.030 (E)	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	SIURB	M3	1,70	R\$ 63,69	R\$ 15,92	R\$ 79,61	R\$ 135,34
4.1.7.2.1.1.3	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	24,00	R\$ 24,56	R\$ 6,14	R\$ 30,70	R\$ 736,80
4.1.7.2.1.1.4	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	92,45	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 1.173,19
4.1.7.2.1.1.5	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	44,40	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 599,40
4.1.7.2.1.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	2,20	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 24,82
4.1.7.2.1.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	44,09	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 164,46
4.1.7.2.1.1.8	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	2,20	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 85,38
4.1.7.2.1.2	BLOCOS				1,00	R\$ 735,60	R\$ 184,01	R\$ 919,61	R\$ 919,61
4.1.7.2.1.2.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,32	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 33,04
4.1.7.2.1.2.2	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	2,88	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 297,33
4.1.7.2.1.2.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,03	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 8,31
4.1.7.2.1.2.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,26	R\$ 650,67	R\$ 162,67	R\$ 813,34	R\$ 211,47
4.1.7.2.1.2.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	25,75	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 326,77
4.1.7.2.1.2.6	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,06	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 1,32
4.1.7.2.1.2.7	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,33	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 3,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.7.2.1.2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	6,66	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 24,84
4.1.7.2.1.2.9	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	0,33	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 12,81
4.1.7.2.1.3	VIGA BALDRAME				1,00	R\$ 3.395,94	R\$ 849,23	R\$ 4.245,17	R\$ 4.245,17
4.1.7.2.1.3.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,99	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 102,21
4.1.7.2.1.3.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	7,92	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 1.080,21
4.1.7.2.1.3.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,09	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 24,92
4.1.7.2.1.3.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,70	R\$ 650,67	R\$ 162,67	R\$ 813,34	R\$ 569,34
4.1.7.2.1.3.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	56,00	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 710,64
4.1.7.2.1.3.6	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	14,00	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 189,00
4.1.7.2.1.3.7	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,29	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 6,37
4.1.7.2.1.3.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,92	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 10,38
4.1.7.2.1.3.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	18,30	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 68,26
4.1.7.2.1.3.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	0,92	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 35,71
4.1.7.2.1.3.11	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	8,80	R\$ 131,65	R\$ 32,91	R\$ 164,56	R\$ 1.448,13
4.1.7.2.1.4	ESCADA ACESSO EXTERNO CLÍNICA				1,00	R\$ 1.250,96	R\$ 312,77	R\$ 1.563,73	R\$ 1.563,73
4.1.7.2.1.4.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	1,34	R\$ 119,50	R\$ 29,88	R\$ 149,38	R\$ 200,17
4.1.7.2.1.4.2	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	11,08	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 140,61



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.7.2.1.4.3	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	SP OBRAS	M3	0,10	R\$ 457,36	R\$ 114,34	R\$ 571,70	R\$ 57,17
4.1.7.2.1.4.4	13.01.130	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	SP OBRAS	M2	2,80	R\$ 154,41	R\$ 38,60	R\$ 193,01	R\$ 540,43
4.1.7.2.1.4.5	02.003.001 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	SIURB	M2	1,11	R\$ 90,66	R\$ 22,67	R\$ 113,33	R\$ 125,80
4.1.7.2.1.4.6	02.003.001 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	SIURB	M2	0,13	R\$ 90,66	R\$ 22,67	R\$ 113,33	R\$ 14,73
4.1.7.2.1.4.7	14.04.200	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM	SP OBRAS	M2	0,15	R\$ 76,56	R\$ 19,14	R\$ 95,70	R\$ 14,36
4.1.7.2.1.4.8	17.02.020	CHAPISCO	SP OBRAS	M2	1,06	R\$ 7,79	R\$ 1,95	R\$ 9,74	R\$ 10,32
4.1.7.2.1.4.9	17.02.120	EMBOÇO COMUM	SP OBRAS	M2	1,06	R\$ 24,76	R\$ 6,19	R\$ 30,95	R\$ 32,81
4.1.7.2.1.4.10	17.02.220	REBOCO	SP OBRAS	M2	1,06	R\$ 14,61	R\$ 3,65	R\$ 18,26	R\$ 19,36
4.1.7.2.1.4.11	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	SP OBRAS	M2	1,06	R\$ 36,75	R\$ 9,19	R\$ 45,94	R\$ 48,70
4.1.7.2.1.4.12	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	3,70	R\$ 77,68	R\$ 19,42	R\$ 97,10	R\$ 359,27
4.1.7.2.2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				1,00	R\$ 644,73	R\$ 161,21	R\$ 805,94	R\$ 805,94
4.1.7.2.2.1	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI	M2	3,52	R\$ 126,48	R\$ 31,62	R\$ 158,10	R\$ 556,51
4.1.7.2.2.2	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	SP OBRAS	M3	0,12	R\$ 457,36	R\$ 114,34	R\$ 571,70	R\$ 68,60
4.1.7.2.2.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	14,25	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 180,83
4.1.7.2.3	PISO: RAMP A E ESCADA				1,00	R\$ 11.002,73	R\$ 2.750,70	R\$ 13.753,43	R\$ 13.753,43
4.1.7.2.3.1	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP OBRAS	M2	14,40	R\$ 2,17	R\$ 0,54	R\$ 2,71	R\$ 39,02
4.1.7.2.3.2	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,72	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 199,40
4.1.7.2.3.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	9,50	R\$ 77,54	R\$ 19,39	R\$ 96,93	R\$ 920,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.7.2.3.4	13.003.040 (E)	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	SIURB	M	2,38	R\$ 20,39	R\$ 5,10	R\$ 25,49	R\$ 60,67
4.1.7.2.3.5	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020	SINAPI	M3	2,57	R\$ 3.901,48	R\$ 975,37	R\$ 4.876,85	R\$ 12.533,50
4.1.7.2.4		GUARDA-CORPO E CORRIMÃO			1,00	R\$ 31.109,06	R\$ 7.777,24	R\$ 38.886,30	R\$ 38.886,30
4.1.7.2.4.1	06.03.101	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	SP EDUCAÇÃO	M	23,54	R\$ 779,72	R\$ 194,93	R\$ 974,65	R\$ 22.943,26
4.1.7.2.4.2	06.03.109	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	SP EDUCAÇÃO	M	11,74	R\$ 1.086,41	R\$ 271,60	R\$ 1.358,01	R\$ 15.943,04
4.1.8		ESQUADRIAS			1,00	R\$ 116.814,24	R\$ 29.204,11	R\$ 146.018,35	R\$ 146.018,35
4.1.8.1		PORTAS			1,00	R\$ 101.015,96	R\$ 25.254,51	R\$ 126.270,47	R\$ 126.270,47
4.1.8.1.1		MADEIRA			1,00	R\$ 11.255,25	R\$ 2.814,06	R\$ 14.069,31	R\$ 14.069,31
4.1.8.1.1.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 970,62	R\$ 242,66	R\$ 1.213,28	R\$ 7.279,68
4.1.8.1.1.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 1.048,00	R\$ 262,00	R\$ 1.310,00	R\$ 3.930,00
4.1.8.1.1.3	23.13.064	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, DE CORRER OU DESLIZANTE, TIPO ACESSÍVEL, PADRÃO DIMENSIONAL PESADO, COM SISTEMA DESLIZANTE E FERRAGENS, COMPLETO - 100 X 210 CM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 913,27	R\$ 228,32	R\$ 1.141,59	R\$ 1.141,59
4.1.8.1.1.4	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	SP OBRAS	M	90,60	R\$ 9,27	R\$ 2,32	R\$ 11,59	R\$ 1.050,05
4.1.8.1.1.5	05.81.056	CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM	SP EDUCAÇÃO	M2	4,45	R\$ 120,09	R\$ 30,02	R\$ 150,11	R\$ 667,99
4.1.8.1.2		VIDRO			1,00	R\$ 5.711,79	R\$ 1.427,97	R\$ 7.139,76	R\$ 7.139,76
4.1.8.1.2.1	08.001.040 (E)	PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS	SIURB	M2	5,04	R\$ 1.074,66	R\$ 268,67	R\$ 1.343,33	R\$ 6.770,38



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.8.1.2.2	32.06.240	PELÍCULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO	SP OBRAS	M2	5,04	R\$ 58,63	R\$ 14,66	R\$ 73,29	R\$ 369,38
4.1.8.1.3	ALUMÍNIO				1,00	R\$ 58.752,57	R\$ 14.688,17	R\$ 73.440,74	R\$ 73.440,74
4.1.8.1.3.1	25.02.211	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BRANCO	SP OBRAS	M2	19,53	R\$ 716,45	R\$ 179,11	R\$ 895,56	R\$ 17.490,29
4.1.8.1.3.2	25.02.060	PORTA/PORTINHOLA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA	SP OBRAS	M2	5,40	R\$ 1.111,07	R\$ 277,77	R\$ 1.388,84	R\$ 7.499,74
4.1.8.1.3.3	34.05.350	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM	SP OBRAS	M2	25,25	R\$ 1.535,07	R\$ 383,77	R\$ 1.918,84	R\$ 48.450,71
4.1.8.1.4	ACESSÓRIOS				1,00	R\$ 25.296,35	R\$ 6.324,31	R\$ 31.620,66	R\$ 31.620,66
4.1.8.1.4.1	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	SP OBRAS	M	17,90	R\$ 594,00	R\$ 148,50	R\$ 742,50	R\$ 13.290,75
4.1.8.1.4.2	05.80.071	FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR	SP EDUCAÇÃO	JG	20,00	R\$ 195,14	R\$ 48,79	R\$ 243,93	R\$ 4.878,60
4.1.8.1.4.3	30.01.120	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4" X 400 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 171,12	R\$ 42,78	R\$ 213,90	R\$ 213,90
4.1.8.1.4.4	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	SP OBRAS	UN	22,00	R\$ 375,94	R\$ 93,99	R\$ 469,93	R\$ 10.338,46
4.1.8.1.4.5	00011572	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	SINAPI	UN	23,00	R\$ 30,92	R\$ 7,73	R\$ 38,65	R\$ 888,95
4.1.8.1.4.6	28.20.210	FERROLHO DE SEGURANÇA PARA ADAPTAÇÃO EM PORTAS DE CELAS	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 486,61	R\$ 121,65	R\$ 608,26	R\$ 1.824,78
4.1.8.1.4.7	3.17.27	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 43,14	R\$ 10,79	R\$ 53,93	R\$ 107,86
4.1.8.1.4.8	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	R\$ 30,94	R\$ 7,74	R\$ 38,68	R\$ 77,36
4.1.8.2	JANELAS				1,00	R\$ 15.798,28	R\$ 3.949,60	R\$ 19.747,88	R\$ 19.747,88
4.1.8.2.1	25.01.030	CAIXILHO BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO - LINHA COMERCIAL	SP OBRAS	M2	27,32	R\$ 449,77	R\$ 112,44	R\$ 562,21	R\$ 15.359,58
4.1.8.2.2	08.002.081 (E)	EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO	SIURB	M2	18,60	R\$ 188,74	R\$ 47,19	R\$ 235,93	R\$ 4.388,30
4.1.9	ACABAMENTOS				1,00	R\$ 145.239,88	R\$ 36.311,81	R\$ 181.551,69	R\$ 181.551,69



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.9.1	PISO				1,00	R\$ 44.672,84	R\$ 11.169,47	R\$ 55.842,31	R\$ 55.842,31
4.1.9.1.1	13.002.039 (E)	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	SIURB	M2	186,76	R\$ 235,46	R\$ 58,87	R\$ 294,33	R\$ 54.969,07
4.1.9.1.2	13.002.004 (I)	MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM	SIURB	KG	53,52	R\$ 6,18	R\$ 1,55	R\$ 7,73	R\$ 413,71
4.1.9.1.3	13.003.040 (E)	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	SIURB	M	11,38	R\$ 20,39	R\$ 5,10	R\$ 25,49	R\$ 290,08
4.1.9.1.4	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	SP OBRAS	M	11,38	R\$ 11,91	R\$ 2,98	R\$ 14,89	R\$ 169,45
4.1.9.2	TETO				1,00	R\$ 31.431,48	R\$ 7.857,49	R\$ 39.288,97	R\$ 39.288,97
4.1.9.2.1	12.001.042 (E)	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SIURB	M2	176,17	R\$ 146,20	R\$ 36,55	R\$ 182,75	R\$ 32.195,07
4.1.9.2.2	12.001.045 (E)	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	SIURB	M2	21,80	R\$ 109,95	R\$ 27,49	R\$ 137,44	R\$ 2.996,19
4.1.9.2.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	176,17	R\$ 18,61	R\$ 4,65	R\$ 23,26	R\$ 4.097,71
4.1.9.3	PAREDE				1,00	R\$ 59.174,73	R\$ 14.794,64	R\$ 73.969,37	R\$ 73.969,37
4.1.9.3.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	306,52	R\$ 70,05	R\$ 17,51	R\$ 87,56	R\$ 26.838,89
4.1.9.3.2	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	128,10	R\$ 78,88	R\$ 19,72	R\$ 98,60	R\$ 12.630,66
4.1.9.3.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	479,07	R\$ 15,55	R\$ 3,89	R\$ 19,44	R\$ 9.313,12
4.1.9.3.4	12.04.013	REVESTIMENTO TEXT. ACRIL. PIGMENTADO (CORES PRONTAS)- ACAB RANHURADO	SP EDUCAÇÃO	M2	392,02	R\$ 42,40	R\$ 10,60	R\$ 53,00	R\$ 20.777,06
4.1.9.3.5	33.03.740	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	SP OBRAS	M2	108,00	R\$ 32,66	R\$ 8,17	R\$ 40,83	R\$ 4.409,64
4.1.9.4	MARMORARIA				1,00	R\$ 9.960,83	R\$ 2.490,21	R\$ 12.451,04	R\$ 12.451,04
4.1.9.4.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	SP OBRAS	M	51,35	R\$ 176,08	R\$ 44,02	R\$ 220,10	R\$ 11.302,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.9.4.2	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	SP OBRAS	M2	0,90	R\$ 1.021,24	R\$ 255,31	R\$ 1.276,55	R\$ 1.148,90
4.1.10	INSTALAÇÕES				1,00	R\$ 368.303,59	R\$ 92.092,98	R\$ 460.396,57	R\$ 460.396,57
4.1.10.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1,00	R\$ 94.700,08	R\$ 23.677,55	R\$ 118.377,63	R\$ 118.377,63
4.1.10.1.1	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA				1,00	R\$ 17.669,33	R\$ 4.418,24	R\$ 22.087,57	R\$ 22.087,57
4.1.10.1.1.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	358,00	R\$ 34,19	R\$ 8,55	R\$ 42,74	R\$ 15.300,92
4.1.10.1.1.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	69,00	R\$ 54,56	R\$ 13,64	R\$ 68,20	R\$ 4.705,80
4.1.10.1.1.3	08.04.025	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 193,28	R\$ 48,32	R\$ 241,60	R\$ 724,80
4.1.10.1.1.4	08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	SP EDUCAÇÃO	UN	11,00	R\$ 84,28	R\$ 21,07	R\$ 105,35	R\$ 1.158,85
4.1.10.1.1.5	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 31,55	R\$ 7,89	R\$ 39,44	R\$ 197,20
4.1.10.1.2	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO				1,00	R\$ 30.144,59	R\$ 7.536,62	R\$ 37.681,21	R\$ 37.681,21
4.1.10.1.2.1	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	125,50	R\$ 85,84	R\$ 21,46	R\$ 107,30	R\$ 13.466,15
4.1.10.1.2.2	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	92,00	R\$ 49,71	R\$ 12,43	R\$ 62,14	R\$ 5.716,88
4.1.10.1.2.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	23,10	R\$ 40,29	R\$ 10,07	R\$ 50,36	R\$ 1.163,32
4.1.10.1.2.4	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	SP OBRAS	UN	50,00	R\$ 95,50	R\$ 23,88	R\$ 119,38	R\$ 5.969,00
4.1.10.1.2.5	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 721,09	R\$ 180,27	R\$ 901,36	R\$ 1.802,72
4.1.10.1.2.6	16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 1.367,75	R\$ 341,94	R\$ 1.709,69	R\$ 5.129,07
4.1.10.1.2.7	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 377,24	R\$ 94,31	R\$ 471,55	R\$ 471,55
4.1.10.1.2.8	10.011.085 (E)	HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO L=20CM	SIURB	M	4,50	R\$ 95,42	R\$ 23,86	R\$ 119,28	R\$ 536,76



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.1.2.9	16.05.043	TC-06 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	SP EDUCAÇÃO	M	4,50	R\$ 609,02	R\$ 152,26	R\$ 761,28	R\$ 3.425,76
4.1.10.1.3	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL				1,00	R\$ 21.132,54	R\$ 5.284,17	R\$ 26.416,71	R\$ 26.416,71
4.1.10.1.3.1	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	21,56	R\$ 19,59	R\$ 4,90	R\$ 24,49	R\$ 528,00
4.1.10.1.3.2	10.012.018 (E)	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")	SIURB	M	67,30	R\$ 155,98	R\$ 39,00	R\$ 194,98	R\$ 13.122,15
4.1.10.1.3.3	10.012.016 (E)	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	SIURB	M	102,80	R\$ 47,06	R\$ 11,77	R\$ 58,83	R\$ 6.047,72
4.1.10.1.3.4	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	19,20	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 422,02
4.1.10.1.3.5	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	15,00	R\$ 209,75	R\$ 52,44	R\$ 262,19	R\$ 3.932,85
4.1.10.1.3.6	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 630,39	R\$ 157,60	R\$ 787,99	R\$ 2.363,97
4.1.10.1.4	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				1,00	R\$ 21.805,92	R\$ 5.451,58	R\$ 27.257,50	R\$ 27.257,50
4.1.10.1.4.1	LAVANDERIA				1,00	R\$ 1.152,26	R\$ 288,07	R\$ 1.440,33	R\$ 1.440,33
4.1.10.1.4.1.1	44.03.400	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 59,78	R\$ 14,95	R\$ 74,73	R\$ 74,73
4.1.10.1.4.1.2	10.013.040 (E)	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.092,48	R\$ 273,12	R\$ 1.365,60	R\$ 1.365,60
4.1.10.1.4.2	COZINHA				1,00	R\$ 1.231,02	R\$ 307,76	R\$ 1.538,78	R\$ 1.538,78
4.1.10.1.4.2.1	10.013.050 (E)	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	SIURB	UN	1,00	R\$ 853,08	R\$ 213,27	R\$ 1.066,35	R\$ 1.066,35
4.1.10.1.4.2.2	44.03.300	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 377,94	R\$ 94,49	R\$ 472,43	R\$ 472,43
4.1.10.1.4.3	WC UNISSEX				1,00	R\$ 2.771,10	R\$ 692,79	R\$ 3.463,89	R\$ 3.463,89
4.1.10.1.4.3.1	10.013.003 (E)	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.214,85	R\$ 303,71	R\$ 1.518,56	R\$ 1.518,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.1.4.3.2	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 626,13	R\$ 156,53	R\$ 782,66	R\$ 782,66
4.1.10.1.4.3.3	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'OU 3/4'	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 158,78	R\$ 39,70	R\$ 198,48	R\$ 198,48
4.1.10.1.4.3.4	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 77,46	R\$ 19,37	R\$ 96,83	R\$ 96,83
4.1.10.1.4.3.5	10.014.066 (E)	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SIURB	UN	1,00	R\$ 262,38	R\$ 65,60	R\$ 327,98	R\$ 327,98
4.1.10.1.4.3.6	10.014.052 (E)	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	SIURB	UN	1,00	R\$ 59,52	R\$ 14,88	R\$ 74,40	R\$ 74,40
4.1.10.1.4.3.7	14.001.072 (E)	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	SIURB	M2	0,36	R\$ 1.033,28	R\$ 258,32	R\$ 1.291,60	R\$ 464,98
4.1.10.1.4.4	VESTIÁRIO ACESSÍVEL				1,00	R\$ 8.903,87	R\$ 2.225,99	R\$ 11.129,86	R\$ 11.129,86
4.1.10.1.4.4.1	08.16.054	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	SP EDUCAÇÃO	CJ	1,00	R\$ 3.084,99	R\$ 771,25	R\$ 3.856,24	R\$ 3.856,24
4.1.10.1.4.4.2	08.16.055	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	SP EDUCAÇÃO	CJ	1,00	R\$ 1.926,15	R\$ 481,54	R\$ 2.407,69	R\$ 2.407,69
4.1.10.1.4.4.3	14.001.072 (E)	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	SIURB	M2	0,36	R\$ 1.033,28	R\$ 258,32	R\$ 1.291,60	R\$ 464,98
4.1.10.1.4.4.4	30.06.064	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	SP OBRAS	CJ	1,00	R\$ 694,22	R\$ 173,56	R\$ 867,78	R\$ 867,78
4.1.10.1.4.4.5	10.014.066 (E)	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SIURB	UN	1,00	R\$ 262,38	R\$ 65,60	R\$ 327,98	R\$ 327,98
4.1.10.1.4.4.6	10.014.066 (E)	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SIURB	UN	1,00	R\$ 262,38	R\$ 65,60	R\$ 327,98	R\$ 327,98
4.1.10.1.4.4.7	10.014.040 (E)	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W	SIURB	UN	1,00	R\$ 314,00	R\$ 78,50	R\$ 392,50	R\$ 392,50
4.1.10.1.4.4.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 997,64	R\$ 249,41	R\$ 1.247,05	R\$ 1.247,05
4.1.10.1.4.4.9	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 317,63	R\$ 79,41	R\$ 397,04	R\$ 397,04
4.1.10.1.4.4.10	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 336,25	R\$ 84,06	R\$ 420,31	R\$ 840,62
4.1.10.1.4.5	GERAL				1,00	R\$ 7.747,67	R\$ 1.936,97	R\$ 9.684,64	R\$ 9.684,64



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.1.4.5.1	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	SP OBRAS	UN	7,00	R\$ 626,13	R\$ 156,53	R\$ 782,66	R\$ 5.478,62
4.1.10.1.4.5.2	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECHANICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' OU 3/4'	SP OBRAS	UN	7,00	R\$ 158,78	R\$ 39,70	R\$ 198,48	R\$ 1.389,36
4.1.10.1.4.5.3	10.014.066 (E)	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	SIURB	UN	7,00	R\$ 262,38	R\$ 65,60	R\$ 327,98	R\$ 2.295,86
4.1.10.1.4.5.4	10.014.052 (E)	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	SIURB	UN	7,00	R\$ 59,52	R\$ 14,88	R\$ 74,40	R\$ 520,80
4.1.10.1.5	RESERVATÓRIO				1,00	R\$ 3.947,70	R\$ 986,94	R\$ 4.934,64	R\$ 4.934,64
4.1.10.1.5.1	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.467,20	R\$ 866,80	R\$ 4.334,00	R\$ 4.334,00
4.1.10.1.5.2	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	5,00	R\$ 24,43	R\$ 6,11	R\$ 30,54	R\$ 152,70
4.1.10.1.5.3	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 43,06	R\$ 10,77	R\$ 53,83	R\$ 53,83
4.1.10.1.5.4	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 6,29	R\$ 1,57	R\$ 7,86	R\$ 23,58
4.1.10.1.5.5	102595	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,03	R\$ 2,01	R\$ 10,04	R\$ 10,04
4.1.10.1.5.6	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,57	R\$ 1,89	R\$ 9,46	R\$ 18,92
4.1.10.1.5.7	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 15,82	R\$ 3,96	R\$ 19,78	R\$ 19,78
4.1.10.1.5.8	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 31,55	R\$ 7,89	R\$ 39,44	R\$ 78,88
4.1.10.1.5.9	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 62,52	R\$ 15,63	R\$ 78,15	R\$ 78,15
4.1.10.1.5.10	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,49	R\$ 2,12	R\$ 10,61	R\$ 10,61
4.1.10.1.5.11	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 22,94	R\$ 5,74	R\$ 28,68	R\$ 28,68
4.1.10.1.5.12	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 63,52	R\$ 15,88	R\$ 79,40	R\$ 79,40



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.1.5.13	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,80	R\$ 8,40	R\$ 2,10	R\$ 10,50	R\$ 18,90
4.1.10.1.5.14	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	0,95	R\$ 22,88	R\$ 5,72	R\$ 28,60	R\$ 27,17
4.1.10.2	INSTALAÇÕES DE GLP				1,00	R\$ 5.030,88	R\$ 1.257,76	R\$ 6.288,64	R\$ 6.288,64
4.1.10.2.1	08.02.005	AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOS DE 13 KG	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.743,67	R\$ 685,92	R\$ 3.429,59	R\$ 3.429,59
4.1.10.2.2	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	M	3,00	R\$ 45,02	R\$ 11,26	R\$ 56,28	R\$ 168,84
4.1.10.2.3	10.007.098 (E)	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	SIURB	M	3,00	R\$ 43,42	R\$ 10,86	R\$ 54,28	R\$ 162,84
4.1.10.2.4	08.02.016	PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	SP EDUCAÇÃO	M	3,00	R\$ 27,48	R\$ 6,87	R\$ 34,35	R\$ 103,05
4.1.10.2.5	97.02.193	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 22,35	R\$ 5,59	R\$ 27,94	R\$ 55,88
4.1.10.2.6	08.80.040	LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.894,75	R\$ 473,69	R\$ 2.368,44	R\$ 2.368,44
4.1.10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 142.431,02	R\$ 35.613,37	R\$ 178.044,39	R\$ 178.044,39
4.1.10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				1,00	R\$ 58.765,45	R\$ 14.692,62	R\$ 73.458,07	R\$ 73.458,07
4.1.10.3.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD 1				1,00	R\$ 33.908,07	R\$ 8.477,69	R\$ 42.385,76	R\$ 42.385,76
4.1.10.3.1.1.1	09.005.017 (E)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES	SIURB	UN	1,00	R\$ 2.043,92	R\$ 510,98	R\$ 2.554,90	R\$ 2.554,90
4.1.10.3.1.1.2	09.008.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	UN	1,00	R\$ 131,23	R\$ 32,81	R\$ 164,04	R\$ 164,04
4.1.10.3.1.1.3	09.017.001 (E)	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	SIURB	UN	4,00	R\$ 251,85	R\$ 62,96	R\$ 314,81	R\$ 1.259,24
4.1.10.3.1.1.4	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 62,09	R\$ 15,52	R\$ 77,61	R\$ 155,22
4.1.10.3.1.1.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	32,00	R\$ 55,18	R\$ 13,80	R\$ 68,98	R\$ 2.207,36



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.3.1.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	29,00	R\$ 12,93	R\$ 3,23	R\$ 16,16	R\$ 468,64
4.1.10.3.1.1.7	09.008.082 (E)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	SIURB	UN	7,00	R\$ 721,11	R\$ 180,28	R\$ 901,39	R\$ 6.309,73
4.1.10.3.1.1.8	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 52,74	R\$ 13,19	R\$ 65,93	R\$ 329,65
4.1.10.3.1.1.9	09.008.083 (E)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	SIURB	UN	9,00	R\$ 589,01	R\$ 147,25	R\$ 736,26	R\$ 6.626,34
4.1.10.3.1.1.10	09.003.010 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	75,00	R\$ 34,71	R\$ 8,68	R\$ 43,39	R\$ 3.254,25
4.1.10.3.1.1.11	09.006.095 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	SIURB	M	27,50	R\$ 73,89	R\$ 18,47	R\$ 92,36	R\$ 2.539,90
4.1.10.3.1.1.12	09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	UN	24,00	R\$ 27,71	R\$ 6,93	R\$ 34,64	R\$ 831,36
4.1.10.3.1.1.13	09.006.080 (E)	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	SIURB	M	3,20	R\$ 1.198,81	R\$ 299,70	R\$ 1.498,51	R\$ 4.795,23
4.1.10.3.1.1.14	09.014.009 (E)	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV	SIURB	UN	13,00	R\$ 45,21	R\$ 11,30	R\$ 56,51	R\$ 734,63
4.1.10.3.1.1.15	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	3,13	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 323,14
4.1.10.3.1.1.16	09.002.051 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	SIURB	M	56,80	R\$ 52,69	R\$ 13,17	R\$ 65,86	R\$ 3.740,85
4.1.10.3.1.1.17	09.002.098 (E)	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	SIURB	M	25,00	R\$ 43,42	R\$ 10,86	R\$ 54,28	R\$ 1.357,00
4.1.10.3.1.1.18	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	3,13	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 68,80
4.1.10.3.1.1.19	09.005.070 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	SIURB	UN	3,00	R\$ 228,90	R\$ 57,23	R\$ 286,13	R\$ 858,39
4.1.10.3.1.1.20	09.006.088 (E)	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	SIURB	M2	0,44	R\$ 330,34	R\$ 82,59	R\$ 412,93	R\$ 181,69
4.1.10.3.1.1.21	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	2,00	R\$ 16,38	R\$ 4,10	R\$ 20,48	R\$ 40,96
4.1.10.3.1.1.22	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 135,13	R\$ 33,78	R\$ 168,91	R\$ 168,91
4.1.10.3.1.1.23	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	1,00	R\$ 55,67	R\$ 13,92	R\$ 69,59	R\$ 69,59



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.3.1.1.24	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	1,00	R\$ 55,67	R\$ 13,92	R\$ 69,59	R\$ 69,59
4.1.10.3.1.1.25	09.03.058	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	SP EDUCAÇÃO	M	55,00	R\$ 29,58	R\$ 7,40	R\$ 36,98	R\$ 2.033,90
4.1.10.3.1.1.26	09.03.059	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	SP EDUCAÇÃO	M	27,50	R\$ 36,14	R\$ 9,04	R\$ 45,18	R\$ 1.242,45
4.1.10.3.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD 2				1,00	R\$ 24.857,38	R\$ 6.214,93	R\$ 31.072,31	R\$ 31.072,31
4.1.10.3.1.2.1	09.005.006 (E)	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	SIURB	UN	1,00	R\$ 651,16	R\$ 162,79	R\$ 813,95	R\$ 813,95
4.1.10.3.1.2.2	09.008.016 (E)	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	SIURB	UN	2,00	R\$ 131,23	R\$ 32,81	R\$ 164,04	R\$ 328,08
4.1.10.3.1.2.3	09.017.001 (E)	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA	SIURB	UN	4,00	R\$ 251,85	R\$ 62,96	R\$ 314,81	R\$ 1.259,24
4.1.10.3.1.2.4	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 62,09	R\$ 15,52	R\$ 77,61	R\$ 155,22
4.1.10.3.1.2.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	12,00	R\$ 55,18	R\$ 13,80	R\$ 68,98	R\$ 827,76
4.1.10.3.1.2.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	14,00	R\$ 12,93	R\$ 3,23	R\$ 16,16	R\$ 226,24
4.1.10.3.1.2.7	09.008.082 (E)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V	SIURB	UN	7,00	R\$ 721,11	R\$ 180,28	R\$ 901,39	R\$ 6.309,73
4.1.10.3.1.2.8	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R\$ 52,74	R\$ 13,19	R\$ 65,93	R\$ 329,65
4.1.10.3.1.2.9	09.008.083 (E)	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	SIURB	UN	6,00	R\$ 589,01	R\$ 147,25	R\$ 736,26	R\$ 4.417,56
4.1.10.3.1.2.10	09.003.010 (E)	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	75,00	R\$ 34,71	R\$ 8,68	R\$ 43,39	R\$ 3.254,25
4.1.10.3.1.2.11	09.006.095 (E)	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	SIURB	M	27,50	R\$ 73,89	R\$ 18,47	R\$ 92,36	R\$ 2.539,90
4.1.10.3.1.2.12	09.080.021 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	SIURB	UN	24,00	R\$ 27,71	R\$ 6,93	R\$ 34,64	R\$ 831,36
4.1.10.3.1.2.13	09.006.080 (E)	BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM	SIURB	M	3,20	R\$ 1.198,81	R\$ 299,70	R\$ 1.498,51	R\$ 4.795,23
4.1.10.3.1.2.14	09.014.009 (E)	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV	SIURB	UN	13,00	R\$ 45,21	R\$ 11,30	R\$ 56,51	R\$ 734,63



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.3.1.2.15	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	3,13	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 323,14
4.1.10.3.1.2.16	09.002.051 (E)	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3"	SIURB	M	6,80	R\$ 52,69	R\$ 13,17	R\$ 65,86	R\$ 447,85
4.1.10.3.1.2.17	09.006.088 (E)	PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM	SIURB	M2	0,44	R\$ 330,34	R\$ 82,59	R\$ 412,93	R\$ 181,69
4.1.10.3.1.2.18	09.014.050 (E)	PLAQUETA INDICATIVA DE PVC 8 X 12CM	SIURB	UN	1,00	R\$ 16,38	R\$ 4,10	R\$ 20,48	R\$ 20,48
4.1.10.3.1.2.19	09.03.058	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	SP EDUCAÇÃO	M	55,00	R\$ 29,58	R\$ 7,40	R\$ 36,98	R\$ 2.033,90
4.1.10.3.1.2.20	09.03.059	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES	SP EDUCAÇÃO	M	27,50	R\$ 36,14	R\$ 9,04	R\$ 45,18	R\$ 1.242,45
4.1.10.3.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 55.987,51	R\$ 14.001,24	R\$ 69.988,75	R\$ 69.988,75
4.1.10.3.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	457,41	R\$ 3,90	R\$ 0,98	R\$ 4,88	R\$ 2.232,16
4.1.10.3.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	682,38	R\$ 5,56	R\$ 1,39	R\$ 6,95	R\$ 4.742,54
4.1.10.3.2.3	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	379,93	R\$ 23,34	R\$ 5,84	R\$ 29,18	R\$ 11.086,36
4.1.10.3.2.4	09.10.002	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXÍVEL NBR 15465	SP EDUCAÇÃO	UN	30,00	R\$ 238,49	R\$ 59,62	R\$ 298,11	R\$ 8.943,30
4.1.10.3.2.5	09.10.027	CENTRO DE LUZ CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA SEXTAVADA COM TAMPA LAJE DE CONCRETO	SP EDUCAÇÃO	UN	38,00	R\$ 231,53	R\$ 57,88	R\$ 289,41	R\$ 10.997,58
4.1.10.3.2.6	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	53,00	R\$ 25,78	R\$ 6,45	R\$ 32,23	R\$ 1.708,19
4.1.10.3.2.7	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	23,00	R\$ 15,67	R\$ 3,92	R\$ 19,59	R\$ 450,57
4.1.10.3.2.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 46,42	R\$ 11,61	R\$ 58,03	R\$ 232,12
4.1.10.3.2.9	09.010.075 (E)	NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS	SIURB	UN	1,00	R\$ 23.676,74	R\$ 5.919,19	R\$ 29.595,93	R\$ 29.595,93
4.1.10.3.3	INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS				1,00	R\$ 27.678,06	R\$ 6.919,51	R\$ 34.597,57	R\$ 34.597,57
4.1.10.3.3.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 69,39	R\$ 17,35	R\$ 86,74	R\$ 173,48



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.3.3.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	18,00	R\$ 42,69	R\$ 10,67	R\$ 53,36	R\$ 960,48
4.1.10.3.3.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 45,05	R\$ 11,26	R\$ 56,31	R\$ 281,55
4.1.10.3.3.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	9,00	R\$ 48,67	R\$ 12,17	R\$ 60,84	R\$ 547,56
4.1.10.3.3.5	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 51,03	R\$ 12,76	R\$ 63,79	R\$ 446,53
4.1.10.3.3.6	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 77,45	R\$ 19,36	R\$ 96,81	R\$ 96,81
4.1.10.3.3.7	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 66,48	R\$ 16,62	R\$ 83,10	R\$ 83,10
4.1.10.3.3.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 40,87	R\$ 10,22	R\$ 51,09	R\$ 357,63
4.1.10.3.3.9	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 49,89	R\$ 12,47	R\$ 62,36	R\$ 124,72
4.1.10.3.3.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 69,57	R\$ 17,39	R\$ 86,96	R\$ 260,88
4.1.10.3.3.11	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 78,67	R\$ 19,67	R\$ 98,34	R\$ 786,72
4.1.10.3.3.12	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 119,36	R\$ 29,84	R\$ 149,20	R\$ 895,20
4.1.10.3.3.13	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 90,55	R\$ 22,64	R\$ 113,19	R\$ 1.131,90
4.1.10.3.3.14	09.09.048	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W	SP EDUCAÇÃO	UN	30,00	R\$ 454,61	R\$ 113,65	R\$ 568,26	R\$ 17.047,80
4.1.10.3.3.15	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	SP OBRAS	UN	38,00	R\$ 175,28	R\$ 43,82	R\$ 219,10	R\$ 8.325,80
4.1.10.3.3.16	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	SP OBRAS	UN	7,00	R\$ 280,76	R\$ 70,19	R\$ 350,95	R\$ 2.456,65
4.1.10.3.3.17	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	7,00	R\$ 70,94	R\$ 17,74	R\$ 88,68	R\$ 620,76
4.1.10.4	REDE TELECOM SECA				1,00	R\$ 97.585,89	R\$ 24.403,52	R\$ 121.989,41	R\$ 121.989,41
4.1.10.4.1	09.090.011 (E)	RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO	SIURB	UN	2,00	R\$ 936,64	R\$ 234,16	R\$ 1.170,80	R\$ 2.341,60



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA : 13/04/2026	BDI : 25,00%		
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.4.2	09.090.017 (E)	SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO	SIURB	UN	1,00	R\$ 476,15	R\$ 119,04	R\$ 595,19	R\$ 595,19
4.1.10.4.3	66.08.258	PONTO DE ACESSO DE DADOS (ACCESS POINT), USO INTERNO, COMPATÍVEL COM POE 802.3AF	SP OBRAS	UN	45,00	R\$ 1.315,27	R\$ 328,82	R\$ 1.644,09	R\$ 73.984,05
4.1.10.4.4	09.08.085	PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC	SP EDUCAÇÃO	UN	45,00	R\$ 142,63	R\$ 35,66	R\$ 178,29	R\$ 8.023,05
4.1.10.4.5	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	682,38	R\$ 9,90	R\$ 2,48	R\$ 12,38	R\$ 8.447,86
4.1.10.4.6	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	682,38	R\$ 23,34	R\$ 5,84	R\$ 29,18	R\$ 19.911,85
4.1.10.4.7	66.20.150	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 1 U	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 39,41	R\$ 9,85	R\$ 49,26	R\$ 49,26
4.1.10.4.8	66.20.170	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 2 U	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 55,76	R\$ 13,94	R\$ 69,70	R\$ 69,70
4.1.10.4.9	69.20.210	BANDEJA FIXA PARA RACK, 19' X 800 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 132,51	R\$ 33,13	R\$ 165,64	R\$ 165,64
4.1.10.4.10	69.20.220	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK, 19' X 800 MM	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 207,88	R\$ 51,97	R\$ 259,85	R\$ 259,85
4.1.10.4.11	4.75.10	EXAUSTOR AXIAL DN 15 CM VAZAO 280M3XHORA COM GRELHA ACABAMENTO	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 374,40	R\$ 93,60	R\$ 468,00	R\$ 468,00
4.1.10.4.12	69.09.250	PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A	SP OBRAS	UN	30,00	R\$ 60,72	R\$ 15,18	R\$ 75,90	R\$ 2.277,00
4.1.10.4.13	69.09.260	PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 791,28	R\$ 197,82	R\$ 989,10	R\$ 1.978,20
4.1.10.4.14	69.06.110	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO DE 600 VA (127 V/127 V), COM AUTONOMIA DE 10 A 15 MINUTOS	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.051,77	R\$ 262,94	R\$ 1.314,71	R\$ 1.314,71
4.1.10.4.15	09.090.002 (E)	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	SIURB	GL	1,00	R\$ 1.682,76	R\$ 420,69	R\$ 2.103,45	R\$ 2.103,45
4.1.10.5	CLIMATIZAÇÃO				1,00	R\$ 28.555,72	R\$ 7.140,78	R\$ 35.696,50	R\$ 35.696,50
4.1.10.5.1	INFRAESTRUTURA				1,00	R\$ 10.000,70	R\$ 2.502,02	R\$ 12.502,72	R\$ 12.502,72
4.1.10.5.1.1	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	30,00	R\$ 64,24	R\$ 16,06	R\$ 80,30	R\$ 2.409,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.10.5.1.2	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	50,00	R\$ 33,27	R\$ 8,32	R\$ 41,59	R\$ 2.079,50
4.1.10.5.1.3	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	M	30,00	R\$ 51,02	R\$ 12,76	R\$ 63,78	R\$ 1.913,40
4.1.10.5.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	20,00	R\$ 72,76	R\$ 18,19	R\$ 90,95	R\$ 1.819,00
4.1.10.5.1.5	09.003.030 (E)	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	SIURB	M	198,00	R\$ 7,14	R\$ 1,79	R\$ 8,93	R\$ 1.768,14
4.1.10.5.1.6	16.85.084	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X2,5 MM2 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	SP EDUCAÇÃO	M	56,00	R\$ 10,38	R\$ 2,60	R\$ 12,98	R\$ 726,88
4.1.10.5.1.7	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	60,00	R\$ 23,82	R\$ 5,96	R\$ 29,78	R\$ 1.786,80
4.1.10.5.2	EQUIPAMENTOS				1,00	R\$ 18.555,02	R\$ 4.638,76	R\$ 23.193,78	R\$ 23.193,78
4.1.10.5.2.1	103249	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.347,80	R\$ 586,95	R\$ 2.934,75	R\$ 11.739,00
4.1.10.5.2.2	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4.394,71	R\$ 1.098,68	R\$ 5.493,39	R\$ 10.986,78
4.1.10.5.2.3	4.75.10	EXAUSTOR AXIAL DN 15 CM VAZAO 280M3XHORA COM GRELHA ACABAMENTO	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 374,40	R\$ 93,60	R\$ 468,00	R\$ 468,00
4.1.11	ACESSIBILIDADE				1,00	R\$ 23.866,41	R\$ 5.966,83	R\$ 29.833,24	R\$ 29.833,24
4.1.11.1	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	M	2,69	R\$ 208,92	R\$ 52,23	R\$ 261,15	R\$ 702,49
4.1.11.2	24.08.020	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, COM DIÂMETRO DE 1 1/2" E MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2"	SP OBRAS	M	19,92	R\$ 736,31	R\$ 184,08	R\$ 920,39	R\$ 18.334,17
4.1.11.3	16.18.079	SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA)	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 955,79	R\$ 238,95	R\$ 1.194,74	R\$ 1.194,74
4.1.11.4	16.18.073	SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA)	SP EDUCAÇÃO	UN	20,00	R\$ 268,22	R\$ 67,06	R\$ 335,28	R\$ 6.705,60
4.1.11.5	16.18.074	SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	SP EDUCAÇÃO	UN	5,00	R\$ 270,79	R\$ 67,70	R\$ 338,49	R\$ 1.692,45
4.1.11.6	16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA)	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 98,22	R\$ 24,56	R\$ 122,78	R\$ 245,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.1.11.7	16.18.076	SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 207,14	R\$ 51,79	R\$ 258,93	R\$ 776,79
4.1.11.8	16.18.077	SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE)	SP EDUCAÇÃO	UN	8,00	R\$ 18,14	R\$ 4,54	R\$ 22,68	R\$ 181,44
4.1.12	FACHADA - LETREIRO				1,00	R\$ 18.309,71	R\$ 4.578,36	R\$ 22.888,07	R\$ 22.888,07
4.1.12.1	15.03.150	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	SP OBRAS	KG	155,28	R\$ 16,98	R\$ 4,25	R\$ 21,23	R\$ 3.296,59
4.1.12.2	03.04.010	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	SP EDUCAÇÃO	KG	155,28	R\$ 26,36	R\$ 6,59	R\$ 32,95	R\$ 5.116,48
4.1.12.3	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	12,00	R\$ 13,63	R\$ 3,41	R\$ 17,04	R\$ 204,48
4.1.12.4	02.01.10.100.34	NEB 62_PINTURA COM TINTA ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	CPTM	M²	12,00	R\$ 68,46	R\$ 17,12	R\$ 85,58	R\$ 1.026,96
4.1.12.5	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	SP OBRAS	M2	12,00	R\$ 882,90	R\$ 220,73	R\$ 1.103,63	R\$ 13.243,56
4.2	GERAL				1,00	R\$ 258.208,95	R\$ 64.557,79	R\$ 322.766,74	R\$ 322.766,74
4.2.1	SISTEMA DE MONITORAMENTO / CFTV				1,00	R\$ 32.703,49	R\$ 8.177,94	R\$ 40.881,43	R\$ 40.881,43
4.2.1.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	M	200,00	R\$ 9,90	R\$ 2,48	R\$ 12,38	R\$ 2.476,00
4.2.1.2	09.03.058	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES	SP EDUCAÇÃO	M	200,00	R\$ 29,58	R\$ 7,40	R\$ 36,98	R\$ 7.396,00
4.2.1.3	66.08.324	CÂMERA FIXA COLORIDA COMPACTA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP	SP OBRAS	UN	12,00	R\$ 1.366,06	R\$ 341,52	R\$ 1.707,58	R\$ 20.490,96
4.2.1.4	66.08.620	UNIDADE GERENCIADORA DIGITAL VÍDEO EM REDE (NVR) DE ATÉ 32 CÂMERAS IP, ARMAZENAMENTO DE 48 TB, 2 INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET E 16 ENTRADAS DE ALARME	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 6.208,71	R\$ 1.552,18	R\$ 7.760,89	R\$ 7.760,89
4.2.1.5	66.08.340	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD) EXTERNO DE 5 TB	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 1.103,03	R\$ 275,76	R\$ 1.378,79	R\$ 2.757,58
4.2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA				1,00	R\$ 33.931,35	R\$ 8.482,96	R\$ 42.414,31	R\$ 42.414,31
4.2.2.1	09.011.094 (E)	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"	SIURB	M	224,00	R\$ 39,73	R\$ 9,93	R\$ 49,66	R\$ 11.123,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.2.2	09.13.018	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	SP EDUCAÇÃO	M	79,20	R\$ 33,98	R\$ 8,50	R\$ 42,48	R\$ 3.364,42
4.2.2.3	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	128,92	R\$ 66,48	R\$ 16,62	R\$ 83,10	R\$ 10.713,25
4.2.2.4	09.011.014 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	SIURB	UN	12,00	R\$ 177,14	R\$ 44,29	R\$ 221,43	R\$ 2.657,16
4.2.2.5	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	12,00	R\$ 135,13	R\$ 33,78	R\$ 168,91	R\$ 2.026,92
4.2.2.6	09.083.091 (E)	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	SIURB	UN	12,00	R\$ 55,67	R\$ 13,92	R\$ 69,59	R\$ 835,08
4.2.2.7	09.083.057 (E)	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	SIURB	UN	30,00	R\$ 41,70	R\$ 10,43	R\$ 52,13	R\$ 1.563,90
4.2.2.8	09.13.010	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 858,75	R\$ 214,69	R\$ 1.073,44	R\$ 3.220,32
4.2.2.9	09.080.023 (E)	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2	SIURB	UN	12,00	R\$ 41,15	R\$ 10,29	R\$ 51,44	R\$ 617,28
4.2.2.10	09.011.015 (E)	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO	SIURB	UN	12,00	R\$ 112,39	R\$ 28,10	R\$ 140,49	R\$ 1.685,88
4.2.2.11	42.05.370	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 483,52	R\$ 120,88	R\$ 604,40	R\$ 604,40
4.2.2.12	4.80.68	LAUDO TECNICO SPDA CONFORME NBR 5419	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.828,69	R\$ 707,17	R\$ 3.535,86	R\$ 3.535,86
4.2.2.13	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	7,00	R\$ 33,87	R\$ 8,47	R\$ 42,34	R\$ 296,38
4.2.2.14	09.083.082 (E)	SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS	SIURB	UN	2,00	R\$ 67,85	R\$ 16,96	R\$ 84,81	R\$ 169,62
4.2.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS				1,00	R\$ 191.574,11	R\$ 47.896,89	R\$ 239.471,00	R\$ 239.471,00
4.2.3.1	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				1,00	R\$ 1.647,15	R\$ 412,03	R\$ 2.059,18	R\$ 2.059,18
4.2.3.1.1	97.02.193	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	SP OBRAS	UN	41,00	R\$ 22,35	R\$ 5,59	R\$ 27,94	R\$ 1.145,54
4.2.3.1.2	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTÁ DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SP OBRAS	UN	28,00	R\$ 26,10	R\$ 6,53	R\$ 32,63	R\$ 913,64
4.2.3.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				1,00	R\$ 16.529,01	R\$ 4.134,31	R\$ 20.663,32	R\$ 20.663,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.3.2.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	28,00	R\$ 20,61	R\$ 5,15	R\$ 25,76	R\$ 721,28
4.2.3.2.2	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	28,00	R\$ 64,12	R\$ 16,03	R\$ 80,15	R\$ 2.244,20
4.2.3.2.3	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	212,90	R\$ 47,54	R\$ 11,89	R\$ 59,43	R\$ 12.652,65
4.2.3.2.4	39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	SP OBRAS	M	425,80	R\$ 4,79	R\$ 1,20	R\$ 5,99	R\$ 2.550,54
4.2.3.2.5	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	SP OBRAS	CJ	42,00	R\$ 43,64	R\$ 10,91	R\$ 54,55	R\$ 2.291,10
4.2.3.2.6	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	SP OBRAS	UN	3,00	R\$ 54,28	R\$ 13,57	R\$ 67,85	R\$ 203,55
4.2.3.3	UNIDADES EXTINTORAS				1,00	R\$ 4.828,20	R\$ 1.207,00	R\$ 6.035,20	R\$ 6.035,20
4.2.3.3.1	50.10.100	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	SP OBRAS	UN	8,00	R\$ 204,49	R\$ 51,12	R\$ 255,61	R\$ 2.044,88
4.2.3.3.2	50.10.058	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG	SP OBRAS	UN	8,00	R\$ 184,73	R\$ 46,18	R\$ 230,91	R\$ 1.847,28
4.2.3.3.3	02.02.05.300.15	ABRIGO DE EXTINTOR MANUAL	CPTM	UN	2,00	R\$ 488,88	R\$ 122,22	R\$ 611,10	R\$ 1.222,20
4.2.3.3.4	50.10.110	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG	SP OBRAS	UN	4,00	R\$ 184,17	R\$ 46,04	R\$ 230,21	R\$ 920,84
4.2.3.4	SISTEMA DE ALARME				1,00	R\$ 14.649,92	R\$ 3.661,67	R\$ 18.311,59	R\$ 18.311,59
4.2.3.4.1	50.05.270	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 825,96	R\$ 206,49	R\$ 1.032,45	R\$ 1.032,45
4.2.3.4.2	50.05.170	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA	SP OBRAS	UN	5,00	R\$ 96,53	R\$ 24,13	R\$ 120,66	R\$ 603,30
4.2.3.4.3	50.05.280	SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V	SP OBRAS	UN	5,00	R\$ 98,04	R\$ 24,51	R\$ 122,55	R\$ 612,75
4.2.3.4.4	39.03.170	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	SP OBRAS	M	57,00	R\$ 4,79	R\$ 1,20	R\$ 5,99	R\$ 341,43
4.2.3.4.5	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	SP OBRAS	M	752,00	R\$ 2,97	R\$ 0,74	R\$ 3,71	R\$ 2.789,92
4.2.3.4.6	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	188,00	R\$ 47,54	R\$ 11,89	R\$ 59,43	R\$ 11.172,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.3.4.7	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	SP OBRAS	CJ	31,00	R\$ 43,64	R\$ 10,91	R\$ 54,55	R\$ 1.691,05
4.2.3.4.8	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 54,28	R\$ 13,57	R\$ 67,85	R\$ 67,85
4.2.3.5	SISTEMA DE HIDRANTE				1,00	R\$ 114.086,65	R\$ 28.523,58	R\$ 142.610,23	R\$ 142.610,23
4.2.3.5.1	46.07.070	TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	272,00	R\$ 245,06	R\$ 61,27	R\$ 306,33	R\$ 83.321,76
4.2.3.5.2	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	SP OBRAS	M2	62,30	R\$ 52,84	R\$ 13,21	R\$ 66,05	R\$ 4.114,92
4.2.3.5.3	50.01.330	ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)	SP OBRAS	UN	5,00	R\$ 2.837,32	R\$ 709,33	R\$ 3.546,65	R\$ 17.733,25
4.2.3.5.4	50.01.340	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 3.833,41	R\$ 958,35	R\$ 4.791,76	R\$ 4.791,76
4.2.3.5.5	47.05.280	VÁLVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE, DN= 2 1/2'	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 460,45	R\$ 115,11	R\$ 575,56	R\$ 575,56
4.2.3.5.6	38.04.060	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	108,00	R\$ 57,34	R\$ 14,34	R\$ 71,68	R\$ 7.741,44
4.2.3.5.7	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1'	SP OBRAS	CJ	10,00	R\$ 53,47	R\$ 13,37	R\$ 66,84	R\$ 668,40
4.2.3.5.8	39.03.178	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	SP OBRAS	M	324,00	R\$ 8,32	R\$ 2,08	R\$ 10,40	R\$ 3.369,60
4.2.3.5.9	39.21.010	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	SP OBRAS	M	514,00	R\$ 2,97	R\$ 0,74	R\$ 3,71	R\$ 1.906,94
4.2.3.5.10	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	257,00	R\$ 47,54	R\$ 11,89	R\$ 59,43	R\$ 15.273,51
4.2.3.5.11	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	SP OBRAS	CJ	25,00	R\$ 43,64	R\$ 10,91	R\$ 54,55	R\$ 1.363,75
4.2.3.5.12	50.01.090	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	SP OBRAS	UN	5,00	R\$ 76,69	R\$ 19,17	R\$ 95,86	R\$ 479,30
4.2.3.5.13	37.25.090	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500/690V, DE 10A A 63A	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 695,74	R\$ 173,94	R\$ 869,68	R\$ 869,68
4.2.3.5.14	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 54,28	R\$ 13,57	R\$ 67,85	R\$ 67,85
4.2.3.5.15	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 266,01	R\$ 66,50	R\$ 332,51	R\$ 332,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.3.6	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO				1,00	R\$ 39.833,18	R\$ 9.958,30	R\$ 49.791,48	R\$ 49.791,48
4.2.3.6.1	43.10.490	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV, MULTISTÁGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M³/H	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 6.892,73	R\$ 1.723,18	R\$ 8.615,91	R\$ 8.615,91
4.2.3.6.2	09.012.053 (E)	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	SIURB	UN	1,00	R\$ 1.612,06	R\$ 403,02	R\$ 2.015,08	R\$ 2.015,08
4.2.3.6.3	08.08.069	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.010,10	R\$ 752,53	R\$ 3.762,63	R\$ 3.762,63
4.2.3.6.4	7107375	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 27.160,81	R\$ 6.790,20	R\$ 33.951,01	R\$ 33.951,01
4.2.3.6.5	47.05.060	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2'	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 666,21	R\$ 166,55	R\$ 832,76	R\$ 832,76
4.2.3.6.6	47.01.070	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2'	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 491,27	R\$ 122,82	R\$ 614,09	R\$ 614,09
5	ÁREA EXTERNA				1,00	R\$ 185.514,56	R\$ 46.384,35	R\$ 231.898,91	R\$ 231.898,91
5.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				1,00	R\$ 1.205,77	R\$ 302,74	R\$ 1.508,51	R\$ 1.508,51
5.1.1	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	SP OBRAS	M3	11,45	R\$ 5,52	R\$ 1,38	R\$ 6,90	R\$ 79,01
5.1.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	264,11	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 985,13
5.1.3	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	11,45	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 444,37
5.2	INSTALAÇÕES ELETRICAS				1,00	R\$ 23.824,84	R\$ 5.956,65	R\$ 29.781,49	R\$ 29.781,49
5.2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1,00	R\$ 7.566,98	R\$ 1.892,11	R\$ 9.459,09	R\$ 9.459,09
5.2.1.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	SP OBRAS	M	60,00	R\$ 20,08	R\$ 5,02	R\$ 25,10	R\$ 1.506,00
5.2.1.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	SP OBRAS	M3	1,35	R\$ 798,60	R\$ 199,65	R\$ 998,25	R\$ 1.347,64
5.2.1.3	09.005.068 (E)	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM	SIURB	UN	4,00	R\$ 167,87	R\$ 41,97	R\$ 209,84	R\$ 839,36
5.2.1.4	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	SP OBRAS	M	39,00	R\$ 7,28	R\$ 1,82	R\$ 9,10	R\$ 354,90



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2.1.5	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	SP OBRAS	M	103,50	R\$ 3,96	R\$ 0,99	R\$ 4,95	R\$ 512,33
5.2.1.6	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	SP OBRAS	M	63,60	R\$ 4,86	R\$ 1,22	R\$ 6,08	R\$ 386,69
5.2.1.7	09.10.003	CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	SP EDUCAÇÃO	UN	13,00	R\$ 277,67	R\$ 69,42	R\$ 347,09	R\$ 4.512,17
5.2.2	INTERRUPTORES E TOMADAS				1,00	R\$ 216,18	R\$ 54,03	R\$ 270,21	R\$ 270,21
5.2.2.1	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 69,57	R\$ 17,39	R\$ 86,96	R\$ 260,88
5.2.2.2	00038092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	3,00	R\$ 2,49	R\$ 0,62	R\$ 3,11	R\$ 9,33
5.2.3	ILUMINAÇÃO				1,00	R\$ 3.199,06	R\$ 799,84	R\$ 3.998,90	R\$ 3.998,90
5.2.3.1	09.11.040	IL-100 PROJETO LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO	SP EDUCAÇÃO	UN	2,00	R\$ 197,22	R\$ 49,31	R\$ 246,53	R\$ 493,06
5.2.3.2	09.09.014	IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAÇÕES COM LÂMPADA BULBO LED <=13W.	SP EDUCAÇÃO	UN	13,00	R\$ 215,74	R\$ 53,94	R\$ 269,68	R\$ 3.505,84
5.2.4	QUADRO DE BOMBA				1,00	R\$ 12.842,62	R\$ 3.210,67	R\$ 16.053,29	R\$ 16.053,29
5.2.4.1	39.24.173	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	SP OBRAS	M	266,40	R\$ 28,56	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 9.510,48
5.2.4.2	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	SP OBRAS	M	88,80	R\$ 20,08	R\$ 5,02	R\$ 25,10	R\$ 2.228,88
5.2.4.3	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	SP EDUCAÇÃO	UN	3,00	R\$ 240,92	R\$ 60,23	R\$ 301,15	R\$ 903,45
5.2.4.4	40.10.060	CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 224,70	R\$ 56,18	R\$ 280,88	R\$ 280,88
5.2.4.5	02.03.06.320.26	CHAVE DE NIVEL FLUTUANTE, TIPO BASCULANTE (PÉRA), COM CONTATO DE MICRO-SWITCH (SEM MERCÚRIO), PROTEÇÃO IP-68, COM CABO FLEXÍVEL DE NEOPRENE DE 5M	CPTM	UN	3,00	R\$ 515,57	R\$ 128,89	R\$ 644,46	R\$ 1.933,38
5.2.4.6	09.014.042 (E)	RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO	SIURB	UN	1,00	R\$ 660,51	R\$ 165,13	R\$ 825,64	R\$ 825,64
5.2.4.7	40.11.020	RELÉ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS DE AJUSTE DE 9/12 A	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 296,46	R\$ 74,12	R\$ 370,58	R\$ 370,58
5.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1,00	R\$ 64.999,42	R\$ 16.249,82	R\$ 81.249,24	R\$ 81.249,24



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.1	BOMBEAMENTO - ESGOTO				1,00	R\$ 36.151,21	R\$ 9.037,53	R\$ 45.188,74	R\$ 45.188,74
5.3.1.1	43.11.420	CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q=9,3 A 69,0 M³/H, HMAN=15 A 7 MCA, POTÊNCIA 3CV, DIÂMETRO DE SÓLIDOS 50/65MM	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 8.927,85	R\$ 2.231,96	R\$ 11.159,81	R\$ 22.319,62
5.3.1.2	47.05.050	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2´	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 393,56	R\$ 98,39	R\$ 491,95	R\$ 491,95
5.3.1.3	09.01.02.200.93	BUCHA DE REDUÇÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø 80 X 50 MM (3" X 2"), ROSCA BSP	CPTM	UN	1,00	R\$ 97,82	R\$ 24,46	R\$ 122,28	R\$ 122,28
5.3.1.4	02.02.01.300.30	TUBO DE PEAD, Ø DE 75 MM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES	CPTM	M	151,00	R\$ 87,85	R\$ 21,96	R\$ 109,81	R\$ 16.581,31
5.3.1.5	01.08.014	TUBO PVC OCRE JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXÕES - ENTERRADO	SP EDUCAÇÃO	M	7,00	R\$ 81,21	R\$ 20,30	R\$ 101,51	R\$ 710,57
5.3.1.6	01.004.048 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	SIURB	M3	3,55	R\$ 69,91	R\$ 17,48	R\$ 87,39	R\$ 310,23
5.3.1.7	01.004.049 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	SIURB	M3	0,18	R\$ 594,57	R\$ 148,64	R\$ 743,21	R\$ 133,78
5.3.1.8	10.010.097 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	SIURB	M2	2,24	R\$ 487,96	R\$ 121,99	R\$ 609,95	R\$ 1.366,29
5.3.1.9	14.05.060	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL DE 19 CM	SP OBRAS	M2	11,88	R\$ 106,50	R\$ 26,63	R\$ 133,13	R\$ 1.581,58
5.3.1.10	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	19,18	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 243,39
5.3.1.11	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	SP OBRAS	M3	0,24	R\$ 457,36	R\$ 114,34	R\$ 571,70	R\$ 137,21
5.3.1.12	01.004.052 (E)	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	SIURB	M2	3,45	R\$ 276,06	R\$ 69,02	R\$ 345,08	R\$ 1.190,53
5.3.2	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL				1,00	R\$ 28.848,21	R\$ 7.212,29	R\$ 36.060,50	R\$ 36.060,50
5.3.2.1	04.004.000 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	SIURB	M3	22,80	R\$ 19,59	R\$ 4,90	R\$ 24,49	R\$ 558,37
5.3.2.2	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	14,75	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 324,21
5.3.2.3	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	SP OBRAS	M	28,50	R\$ 257,03	R\$ 64,26	R\$ 321,29	R\$ 9.156,77
5.3.2.4	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 3.705,42	R\$ 926,36	R\$ 4.631,78	R\$ 9.263,56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.2.5	49.12.110	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 6.991,72	R\$ 1.747,93	R\$ 8.739,65	R\$ 8.739,65
5.3.2.6	49.12.120	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	SP OBRAS	M	1,00	R\$ 780,44	R\$ 195,11	R\$ 975,55	R\$ 975,55
5.3.2.7	02.01.03.530.06	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA SIMPLES - TD-600, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3.	CPTM	UN	1,00	R\$ 675,54	R\$ 168,89	R\$ 844,43	R\$ 844,43
5.3.2.8	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.011,23	R\$ 252,81	R\$ 1.264,04	R\$ 1.264,04
5.3.2.9	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	1,14	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 315,71
5.3.2.10	2003411	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	SICRO NOVO	M	3,15	R\$ 867,14	R\$ 216,79	R\$ 1.083,93	R\$ 3.414,38
5.3.2.11	2003181	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	SICRO NOVO	UN	1,00	R\$ 963,06	R\$ 240,77	R\$ 1.203,83	R\$ 1.203,83
5.4	CALÇADA EXTERNA				1,00	R\$ 22.614,57	R\$ 5.653,98	R\$ 28.268,55	R\$ 28.268,55
5.4.1	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	SP OBRAS	M2	127,00	R\$ 1,84	R\$ 0,46	R\$ 2,30	R\$ 292,10
5.4.2	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	6,35	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 1.758,57
5.4.3	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP OBRAS	M2	127,00	R\$ 2,17	R\$ 0,54	R\$ 2,71	R\$ 344,17
5.4.4	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	127,00	R\$ 93,98	R\$ 23,50	R\$ 117,48	R\$ 14.919,96
5.4.5	13.002.004 (E)	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	SIURB	M2	127,00	R\$ 6,47	R\$ 1,62	R\$ 8,09	R\$ 1.027,43
5.4.6	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	SP OBRAS	M	127,00	R\$ 62,53	R\$ 15,63	R\$ 78,16	R\$ 9.926,32
5.5	DEPÓSITO DE RESÍDUOS				1,00	R\$ 39.791,27	R\$ 9.949,60	R\$ 49.740,87	R\$ 49.740,87
5.5.1	ESTRUTURA				1,00	R\$ 10.009,01	R\$ 2.503,58	R\$ 12.512,59	R\$ 12.512,59
5.5.1.1	ESTACA				1,00	R\$ 4.245,59	R\$ 1.062,07	R\$ 5.307,66	R\$ 5.307,66



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1.1.1	12.12.014	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	SP OBRAS	M	36,00	R\$ 49,60	R\$ 12,40	R\$ 62,00	R\$ 2.232,00
5.5.1.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 24,56	R\$ 6,14	R\$ 30,70	R\$ 184,20
5.5.1.1.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	138,67	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 1.759,72
5.5.1.1.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	53,28	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 719,28
5.5.1.1.5	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	3,31	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 37,34
5.5.1.1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	66,13	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 246,66
5.5.1.1.7	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	3,31	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 128,46
5.5.1.2	BLOCOS				1,00	R\$ 1.186,17	R\$ 296,70	R\$ 1.482,87	R\$ 1.482,87
5.5.1.2.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,49	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 50,59
5.5.1.2.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	4,32	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 589,20
5.5.1.2.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,05	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 13,85
5.5.1.2.4	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	0,38	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 274,32
5.5.1.2.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	38,63	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 490,21
5.5.1.2.6	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,11	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 2,42
5.5.1.2.7	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,50	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 5,64
5.5.1.2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	9,98	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 37,23
5.5.1.2.9	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	0,50	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 19,41



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.1.3	VIGA BALDRAME				1,00	R\$ 4.577,25	R\$ 1.144,81	R\$ 5.722,06	R\$ 5.722,06
5.5.1.3.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	1,92	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 198,22
5.5.1.3.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	15,35	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 2.093,59
5.5.1.3.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,17	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 47,08
5.5.1.3.4	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	1,36	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 981,78
5.5.1.3.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	108,80	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 1.380,67
5.5.1.3.6	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	27,20	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 367,20
5.5.1.3.7	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,56	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 12,31
5.5.1.3.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	1,77	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 19,97
5.5.1.3.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	35,46	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 132,27
5.5.1.3.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	1,77	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 68,69
5.5.1.3.11	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	SP OBRAS	M2	17,05	R\$ 19,72	R\$ 4,93	R\$ 24,65	R\$ 420,28
5.5.2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				1,00	R\$ 8.189,23	R\$ 2.047,77	R\$ 10.237,00	R\$ 10.237,00
5.5.2.1	89462	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI	M2	42,63	R\$ 126,48	R\$ 31,62	R\$ 158,10	R\$ 6.739,80
5.5.2.2	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	SP OBRAS	M3	2,09	R\$ 457,36	R\$ 114,34	R\$ 571,70	R\$ 1.194,85
5.5.2.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	181,43	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 2.302,35
5.5.3	ESQUADRIAS				1,00	R\$ 14.947,09	R\$ 3.736,80	R\$ 18.683,89	R\$ 18.683,89
5.5.3.1	08.001.026 (E)	PF.28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	SIURB	M2	10,92	R\$ 988,95	R\$ 247,24	R\$ 1.236,19	R\$ 13.499,19



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA : 13/04/2026	BDI : 25,00%		
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5.3.2	02.01.08.102.120	NEI 152_PORTÃO SIMPLES DE ABRIR - 1 FOLHA (ALUMÍNIO)	CPTM	M²	1,89	R\$ 1.914,29	R\$ 478,57	R\$ 2.392,86	R\$ 4.522,51
5.5.3.3	3.17.27	CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 45 MM	SP EDUCAÇÃO	UN	1,00	R\$ 43,14	R\$ 10,79	R\$ 53,93	R\$ 53,93
5.5.3.4	28.20.210	FERROLHO DE SEGURANÇA PARA ADAPTAÇÃO EM PORTAS DE CELAS	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 486,61	R\$ 121,65	R\$ 608,26	R\$ 608,26
5.5.4	SISTEMA DE COBERTURA				1,00	R\$ 2.099,07	R\$ 524,82	R\$ 2.623,89	R\$ 2.623,89
5.5.4.1	03.004.022 (E)	LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	SIURB	M2	8,45	R\$ 210,26	R\$ 52,57	R\$ 262,83	R\$ 2.220,91
5.5.4.2	32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	SP OBRAS	M2	8,45	R\$ 38,15	R\$ 9,54	R\$ 47,69	R\$ 402,98
5.5.5	SISTEMA DE PISOS				1,00	R\$ 1.219,89	R\$ 305,00	R\$ 1.524,89	R\$ 1.524,89
5.5.5.1	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	SP OBRAS	M2	6,30	R\$ 2,17	R\$ 0,54	R\$ 2,71	R\$ 17,07
5.5.5.2	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,32	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 88,62
5.5.5.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	6,30	R\$ 77,54	R\$ 19,39	R\$ 96,93	R\$ 610,66
5.5.5.4	13.002.042 (E)	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	SIURB	M2	6,30	R\$ 102,67	R\$ 25,67	R\$ 128,34	R\$ 808,54
5.5.6	PINTURAS E ACABAMENTOS				1,00	R\$ 2.735,45	R\$ 683,77	R\$ 3.419,22	R\$ 3.419,22
5.5.6.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	39,05	R\$ 70,05	R\$ 17,51	R\$ 87,56	R\$ 3.419,22
5.5.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				1,00	R\$ 591,53	R\$ 147,86	R\$ 739,39	R\$ 739,39
5.5.7.1	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO				1,00	R\$ 591,53	R\$ 147,86	R\$ 739,39	R\$ 739,39
5.5.7.1.1	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	SP OBRAS	M	9,20	R\$ 40,29	R\$ 10,07	R\$ 50,36	R\$ 463,31
5.5.7.1.2	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	SP OBRAS	UN	2,00	R\$ 110,43	R\$ 27,61	R\$ 138,04	R\$ 276,08



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6		FECHAMENTO FRONTAL			1,00	R\$ 33.078,69	R\$ 8.271,56	R\$ 41.350,25	R\$ 41.350,25
5.6.1		ESTRUTURA			1,00	R\$ 19.620,28	R\$ 4.906,69	R\$ 24.526,97	R\$ 24.526,97
5.6.1.1		ESTACA			1,00	R\$ 2.350,23	R\$ 587,86	R\$ 2.938,09	R\$ 2.938,09
5.6.1.1.1	12.12.014	ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 25 CM EM SOLO	SP OBRAS	M	16,00	R\$ 49,60	R\$ 12,40	R\$ 62,00	R\$ 992,00
5.6.1.1.2	03.003.030 (E)	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	SIURB	M3	1,13	R\$ 63,69	R\$ 15,92	R\$ 79,61	R\$ 89,96
5.6.1.1.3	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	16,00	R\$ 24,56	R\$ 6,14	R\$ 30,70	R\$ 491,20
5.6.1.1.4	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	61,63	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 782,08
5.6.1.1.5	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	29,60	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 399,60
5.6.1.1.6	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	1,47	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 16,58
5.6.1.1.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	29,39	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 109,62
5.6.1.1.8	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	1,47	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 57,05
5.6.1.2		BLOCOS			1,00	R\$ 789,46	R\$ 197,46	R\$ 986,92	R\$ 986,92
5.6.1.2.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,32	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 33,04
5.6.1.2.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	2,88	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 392,80
5.6.1.2.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,03	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 8,31
5.6.1.2.4	03.003.017 (E)	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	SIURB	M3	0,26	R\$ 553,21	R\$ 138,30	R\$ 691,51	R\$ 179,79
5.6.1.2.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	25,75	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 326,77
5.6.1.2.6	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,22	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 4,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6.1.2.7	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,33	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 3,72
5.6.1.2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	6,66	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 24,84
5.6.1.2.9	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	0,33	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 12,81
5.6.1.3	VIGA BALDRAME				1,00	R\$ 2.419,16	R\$ 605,03	R\$ 3.024,19	R\$ 3.024,19
5.6.1.3.1	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	1,01	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 104,27
5.6.1.3.2	02.003.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	8,10	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 1.104,76
5.6.1.3.3	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	SP OBRAS	M3	0,09	R\$ 221,55	R\$ 55,39	R\$ 276,94	R\$ 24,92
5.6.1.3.4	03.003.020 (E)	CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO	SIURB	M3	0,72	R\$ 577,52	R\$ 144,38	R\$ 721,90	R\$ 519,77
5.6.1.3.5	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	57,60	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 730,94
5.6.1.3.6	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	14,40	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 194,40
5.6.1.3.7	01.004.080 (E)	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	SIURB	M3	0,29	R\$ 17,58	R\$ 4,40	R\$ 21,98	R\$ 6,37
5.6.1.3.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	0,94	R\$ 9,02	R\$ 2,26	R\$ 11,28	R\$ 10,60
5.6.1.3.9	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	18,72	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 3,73	R\$ 69,83
5.6.1.3.10	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	SP OBRAS	M3	0,94	R\$ 31,05	R\$ 7,76	R\$ 38,81	R\$ 36,48
5.6.1.3.11	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	SP OBRAS	M2	9,00	R\$ 19,72	R\$ 4,93	R\$ 24,65	R\$ 221,85
5.6.1.4	PILARES				1,00	R\$ 14.061,43	R\$ 3.516,34	R\$ 17.577,77	R\$ 17.577,77
5.6.1.4.1	03.001.004 (E)	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	SIURB	M2	68,00	R\$ 109,11	R\$ 27,28	R\$ 136,39	R\$ 9.274,52



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA :	13/04/2026	BDI :	25,00%
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6.1.4.2	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	4,08	R\$ 599,93	R\$ 149,98	R\$ 749,91	R\$ 3.059,63
5.6.1.4.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	326,40	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 4.142,02
5.6.1.4.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	SP OBRAS	KG	81,60	R\$ 10,80	R\$ 2,70	R\$ 13,50	R\$ 1.101,60
5.6.2	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				1,00	R\$ 2.973,88	R\$ 743,72	R\$ 3.717,60	R\$ 3.717,60
5.6.2.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	SP OBRAS	M2	18,00	R\$ 119,50	R\$ 29,88	R\$ 149,38	R\$ 2.688,84
5.6.2.2	11.05.040	ARGAMASSA GRAUTE	SP OBRAS	M3	0,35	R\$ 457,36	R\$ 114,34	R\$ 571,70	R\$ 200,10
5.6.2.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	SP OBRAS	KG	65,30	R\$ 10,15	R\$ 2,54	R\$ 12,69	R\$ 828,66
5.6.3	GRADIS DE FECHAMENTO				1,00	R\$ 10.484,53	R\$ 2.621,15	R\$ 13.105,68	R\$ 13.105,68
5.6.3.1	34.05.350	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM	SP OBRAS	M2	6,83	R\$ 1.535,07	R\$ 383,77	R\$ 1.918,84	R\$ 13.105,68
6	SINALIZAÇÃO				1,00	R\$ 1.781,18	R\$ 445,33	R\$ 2.226,51	R\$ 2.226,51
6.1	30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 537,13	R\$ 134,28	R\$ 671,41	R\$ 671,41
6.2	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	12,00	R\$ 8,15	R\$ 2,04	R\$ 10,19	R\$ 122,28
6.3	01.004.001 (E)	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	SIURB	M3	0,05	R\$ 82,59	R\$ 20,65	R\$ 103,24	R\$ 5,16
6.4	PMBP-SMO-073	POSTE EM TUBO AÇO GALVANIZADO, DN 2", RETO, PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, H = 3 M	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 476,79	R\$ 119,20	R\$ 595,99	R\$ 595,99
6.5	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00	R\$ 31,15	R\$ 7,79	R\$ 38,94	R\$ 38,94
6.6	70.03.003	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA III/III - ÁREA ATÉ 2,0 M²	SP OBRAS	M2	0,35	R\$ 1.725,62	R\$ 431,41	R\$ 2.157,03	R\$ 754,96
6.7	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05	R\$ 604,27	R\$ 151,07	R\$ 755,34	R\$ 37,77
7	SERVIÇOS FINAIS				1,00	R\$ 13.067,63	R\$ 3.268,29	R\$ 16.335,92	R\$ 16.335,92



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE PAVILHÃO EXISTENTE DO CANIL MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA	DATA : 13/04/2026	BDI : 25,00%		
LOCAL DA OBRA:	RUA OSWALDO PINTO DE MORAES, S/N - RESIDENCIAL HÍPICA JAGUARI - BRAGANÇA PAULISTA/SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	CPTM	2025/12	115,48%	-
SECRETARIA:	SECRETARIA DE OBRAS	SICRO NOVO	2026/01	-	-
ENDEREÇO:	AV. ANTÔNIO PIRES PIMENTEL, 2015 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP: 12914-900	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
TELEFONE/E-MAIL:	FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103 SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
		SP Educação	2026/01	122,00%	-
		SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SP OBRAS	M2	276,33	R\$ 15,90	R\$ 3,98	R\$ 19,88	R\$ 5.493,44
7.2	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE RÍGIDA COM HIDROJATEAMENTO	SP OBRAS	M2	114,00	R\$ 12,64	R\$ 3,16	R\$ 15,80	R\$ 1.801,20
7.3	35.20.050	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS	SP OBRAS	UN	1,00	R\$ 1.287,75	R\$ 321,94	R\$ 1.609,69	R\$ 1.609,69
7.4	20.005.037 (E)	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2	SIURB	GL	1,00	R\$ 5.945,27	R\$ 1.486,32	R\$ 7.431,59	R\$ 7.431,59
								VALOR TOTAL:	R\$ 2.989.869,91

THAINARA DE ALMEIDA VETTORI
Arquiteta e Urbanista / Responsável Técnica
CAU Nº: A1941275
RRT: SI15372879I00CT001

MARCUS IVONICA
SECRETÁRIO DE OBRAS