

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                |                  |                         |           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------|--------|--|
|  | OBRA:                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 |         |         |            |                | DATA :           | 22/06/2026              | BDI :     | 24,23% |  |
|                                                                                 | LOCAL DA OBRA:                                                                                                                        | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                | FORTE            | VERSÃO                  | HORA      | MES    |  |
|                                                                                 | PREFEITURA:                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            |                | DER-SP           | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | SECRETARIA:                                                                                                                           | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |                | SICRO NOVO       | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | ENDEREÇO:                                                                                                                             | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                | SINAPI           | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01%   | 71,18% |  |
|                                                                                 | TELEFONE/ E-MAIL:                                                                                                                     | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                | SIURB            | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37%   | 98,72% |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | SP Educação      | 2026/04                 | 122,00%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | SP Obras         | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | PRÓPRIA          | PRÓPRIA                 | 0,00%     | 0,00%  |  |
| CÓDIGO                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                             | FORTE                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      | %                       | ACUMUL. % | CL     |  |
| 07.026.000 (I)                                                                  | IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 8.440,00   | R\$ 1.027,16   | R\$ 8.669.230,40 | 24,59%                  | 24,59%    | A      |  |
| 02.003.011 (I)                                                                  | PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS HX                                                                                          | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M       | 8.234,00   | R\$ 519,78     | R\$ 4.279.868,52 | 12,14%                  | 36,73%    | A      |  |
| 07.034.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM           | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 1.650,00   | R\$ 972,12     | R\$ 1.603.998,00 | 4,55%                   | 41,28%    | A      |  |
| 10.012.000 (I)                                                                  | CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO                                                                     | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | L       | 908.380,00 | R\$ 1,75       | R\$ 1.589.665,00 | 4,51%                   | 45,79%    | A      |  |
| 25.22.05                                                                        | SOLO GRAMP.P/CONT.DE EROS.COM GEOM.TRID.VERD.REF.TEL.HEX.DE DUP.RES.TRAC.50KN/M                                                       | DER-SP                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO | M2      | 1.464,44   | R\$ 1.004,59   | R\$ 1.471.161,78 | 4,17%                   | 49,96%    | A      |  |
| 13.001.015 (I)                                                                  | ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T                                                                                | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M       | 1.550,00   | R\$ 569,23     | R\$ 882.306,50   | 2,50%                   | 52,46%    | B      |  |
| 10.118.003 (I)                                                                  | ICO.03 - BARRA DE AÇO ROSCADA DE ALTA CAPACIDADE PARA TIRANTE - D= 25 MM. TENSÃO DE ESCOAMENTO MÍNIMA 900 MPA                         | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M       | 7.742,00   | R\$ 106,50     | R\$ 824.523,00   | 2,34%                   | 54,80%    | B      |  |
| 08.006.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7                                                        | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M       | 1.691,00   | R\$ 465,65     | R\$ 787.414,15   | 2,23%                   | 57,03%    | B      |  |
| 10.007.004 (I)                                                                  | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 30MPa - EM OBRAS DE CONTENÇÃO                      | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 595,88     | R\$ 1.312,86   | R\$ 782.307,02   | 2,22%                   | 59,25%    | B      |  |
| 07.025.000 (I)                                                                  | IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 570,00     | R\$ 1.217,30   | R\$ 693.861,00   | 1,97%                   | 61,22%    | B      |  |
| 09.01.030                                                                       | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA                                                                                                 | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M2      | 2.000,00   | R\$ 317,66     | R\$ 635.320,00   | 1,80%                   | 63,02%    | B      |  |
| 02.004.004 (E)                                                                  | ARMADURA EM AÇO CA-50                                                                                                                 | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | KG      | 47.761,01  | R\$ 12,90      | R\$ 616.117,03   | 1,75%                   | 64,77%    | B      |  |
| 10.118.005 (I)                                                                  | ICO.03 - BARRA DE AÇO ROSCADA DE ALTA CAPACIDADE PARA TIRANTE - D= 32 MM. TENSÃO DE ESCOAMENTO MÍNIMA 900 MPA                         | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M       | 2.000,00   | R\$ 301,44     | R\$ 602.880,00   | 1,71%                   | 66,48%    | B      |  |
| 24.15.09                                                                        | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO                                                                                                             | DER-SP                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO | M       | 1.367,00   | R\$ 428,78     | R\$ 586.142,26   | 1,66%                   | 68,14%    | B      |  |
| 01.003.010 (E)                                                                  | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM                                                                          | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3XKM   | 147.823,42 | R\$ 3,83       | R\$ 566.163,70   | 1,61%                   | 69,75%    | B      |  |
| 11.18.140                                                                       | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO                                                                                             | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M3      | 1.690,00   | R\$ 330,94     | R\$ 559.288,60   | 1,59%                   | 71,33%    | B      |  |
| 12.05.030                                                                       | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T                                                                             | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M       | 4.800,00   | R\$ 105,53     | R\$ 506.544,00   | 1,44%                   | 72,77%    | B      |  |
| 3816196                                                                         | INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                            | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M³      | 356,70     | R\$ 1.300,15   | R\$ 463.763,50   | 1,32%                   | 74,09%    | B      |  |
| 05.09.007                                                                       | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA                                                                       | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M3      | 11.265,80  | R\$ 38,82      | R\$ 437.338,36   | 1,24%                   | 75,33%    | B      |  |
| 12.14.010                                                                       | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS COM INJEÇÃO OU MICROESTACA                    | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | TX      | 10,00      | R\$ 40.361,53  | R\$ 403.615,30   | 1,14%                   | 76,47%    | B      |  |



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                         |         |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|--------|
| OBRA:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 | DATA :      | 22/06/2026              | BDI :   | 24,23% |
| LOCAL DA OBRA:    | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         | FORTE       | VERSÃO                  | HORA    | MES    |
| PREFEITURA:       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    | DER-SP      | 2026/04                 | -       | -      |
| SECRETARIA:       | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          | SICRO NOVO  | 2026/04                 | -       | -      |
| ENDEREÇO:         | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         | SINAPI      | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01% | 71,18% |
| TELEFONE/ E-MAIL: | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  | SIURB       | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37% | 98,72% |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | SP Educação | 2026/04                 | 122,00% | -      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | SP Obras    | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23% | -      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIA     | PRÓPRIA                 | 0,00%   | 0,00%  |

| CÓDIGO         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                     | FORTE    | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|----------------|----------------|-------|-----------|----|
| 12.07.110      | ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM PARA 100 T, EM SOLO                                                                                                                                                       | SP OBRAS | SERVIÇO | M       | 480,00     | R\$ 833,70     | R\$ 400.176,00 | 1,14% | 77,61%    | B  |
| 91072          | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024        | SINAPI   | SERVIÇO | M2      | 1.000,00   | R\$ 395,77     | R\$ 395.770,00 | 1,12% | 78,73%    | B  |
| 5605949        | PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 53 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 600 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 720 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA                                      | SICRO    | SERVIÇO | UN      | 280,00     | R\$ 1.389,64   | R\$ 389.099,20 | 1,10% | 79,83%    | B  |
| 91071          | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024         | SINAPI   | SERVIÇO | M2      | 1.000,00   | R\$ 386,09     | R\$ 386.090,00 | 1,10% | 80,93%    | C  |
| 10.01.040      | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA                                                                                                                                                         | SP OBRAS | SERVIÇO | KG      | 28.800,00  | R\$ 12,76      | R\$ 367.488,00 | 1,04% | 81,97%    | C  |
| 07.01.020      | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO                                                                                                                                         | SP OBRAS | SERVIÇO | M3      | 15.976,50  | R\$ 20,16      | R\$ 322.086,24 | 0,91% | 82,88%    | C  |
| 17.001.080 (E) | FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M                                                                                                                                                   | SIURB    | SERVIÇO | M       | 200,00     | R\$ 1.533,40   | R\$ 306.680,00 | 0,87% | 83,75%    | C  |
| 96557          | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                          | SINAPI   | SERVIÇO | M3      | 341,76     | R\$ 864,63     | R\$ 295.495,95 | 0,84% | 84,59%    | C  |
| 12.12.010      | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO                                                                                                     | SP OBRAS | SERVIÇO | TX      | 5,00       | R\$ 55.970,47  | R\$ 279.852,35 | 0,79% | 85,38%    | C  |
| 02.003.001 (E) | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS                                                                                                                                                                                | SIURB    | SERVIÇO | M2      | 2.385,60   | R\$ 112,63     | R\$ 268.690,13 | 0,76% | 86,15%    | C  |
| 12.07.271      | ESTACA TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, SEM ARMAÇÃO, EM ROCHA                                                                                                                                                    | SP OBRAS | SERVIÇO | M       | 160,00     | R\$ 1.635,60   | R\$ 261.696,00 | 0,74% | 86,89%    | C  |
| 91070          | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024 | SINAPI   | SERVIÇO | M2      | 1.000,00   | R\$ 244,83     | R\$ 244.830,00 | 0,69% | 87,58%    | C  |
| 10.002.062 (E) | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")                                                                                                                                                         | SIURB    | SERVIÇO | M       | 8.234,00   | R\$ 29,59      | R\$ 243.644,06 | 0,69% | 88,27%    | C  |
| 91069          | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024  | SINAPI   | SERVIÇO | M2      | 1.000,00   | R\$ 232,31     | R\$ 232.310,00 | 0,66% | 88,93%    | C  |
| 12.07.010      | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO                                                                                                                | SP OBRAS | SERVIÇO | TX      | 5,00       | R\$ 42.050,63  | R\$ 210.253,15 | 0,60% | 89,53%    | C  |
| 98546          | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                                   | SINAPI   | SERVIÇO | M2      | 1.200,00   | R\$ 171,19     | R\$ 205.428,00 | 0,58% | 90,11%    | C  |
| 02.004.007 (E) | ARMADURA EM AÇO CA-60                                                                                                                                                                                         | SIURB    | SERVIÇO | KG      | 13.655,00  | R\$ 13,33      | R\$ 182.021,15 | 0,52% | 90,63%    | C  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |            |                |                |                         |           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------|--------|--|
|  | OBRA:                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 |             |         |            |                | DATA :         | 22/06/2026              | BDI :     | 24,23% |  |
|                                                                                 | LOCAL DA OBRA:                                                                                                                                                                                                                          | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         |             |         |            |                | FONTE          | VERSÃO                  | HORA      | MES    |  |
|                                                                                 | PREFEITURA:                                                                                                                                                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    |             |         |            |                | DER-SP         | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | SECRETARIA:                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |            |                | SICRO NOVO     | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                                               | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |            |                | SINAPI         | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01%   | 71,18% |  |
|                                                                                 | TELEFONE/ E-MAIL:                                                                                                                                                                                                                       | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  |             |         |            |                | SIURB          | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37%   | 98,72% |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |            |                | SP Educação    | 2026/04                 | 122,00%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |            |                | SP Obras       | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |            |                | PRÓPRIA        | PRÓPRIA                 | 0,00%     | 0,00%  |  |
| CÓDIGO                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | FONTE                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO        | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    | %                       | ACUMUL. % | CL     |  |
| 08.021.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"                                                                                                                                                                  | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | KG      | 13.776,41  | R\$ 12,88      | R\$ 177.440,16 | 0,50%                   | 91,13%    | C      |  |
| 0903789                                                                         | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO MANUAL                                                                                                                                   | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M²      | 3.770,00   | R\$ 46,61      | R\$ 175.719,70 | 0,50%                   | 91,63%    | C      |  |
| 5678                                                                            | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTO | CHP     | 792,00     | R\$ 212,88     | R\$ 168.600,96 | 0,48%                   | 92,11%    | C      |  |
| 03.004.020 (E)                                                                  | LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)                                                                                                                                                                                   | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M2      | 803,00     | R\$ 203,19     | R\$ 163.161,57 | 0,46%                   | 92,57%    | C      |  |
| 08.05.180                                                                       | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M                                                                                                                                                  | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO     | M2      | 5.670,00   | R\$ 28,65      | R\$ 162.445,50 | 0,46%                   | 93,03%    | C      |  |
| 01.003.005 (E)                                                                  | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM                                                                                                                                                            | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M3      | 4.000,00   | R\$ 40,00      | R\$ 160.000,00 | 0,45%                   | 93,49%    | C      |  |
| 10.011.077 (E)                                                                  | CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM                                                                                                                                                                                                   | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M       | 1.000,00   | R\$ 159,49     | R\$ 159.490,00 | 0,45%                   | 93,94%    | C      |  |
| 4815671                                                                         | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                                                                                                           | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M³      | 4.960,70   | R\$ 30,91      | R\$ 153.335,24 | 0,43%                   | 94,37%    | C      |  |
| 08.056.000 (I)                                                                  | EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12"                                                                                                                                                                                                     | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | UN      | 155,00     | R\$ 970,82     | R\$ 150.477,10 | 0,43%                   | 94,80%    | C      |  |
| 17.030.002 (E)                                                                  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                               | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M2      | 300,00     | R\$ 496,57     | R\$ 148.971,00 | 0,42%                   | 95,22%    | C      |  |
| 08.023.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO                                                                                                                                                                                                 | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | KG      | 11.478,80  | R\$ 12,56      | R\$ 144.173,73 | 0,41%                   | 95,63%    | C      |  |
| 5605940                                                                         | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM                                                                                                                                                         | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M       | 1.120,00   | R\$ 110,79     | R\$ 124.084,80 | 0,35%                   | 95,98%    | C      |  |
| 5605939                                                                         | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM                                                                                                                                                         | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M       | 2.240,00   | R\$ 49,72      | R\$ 111.372,80 | 0,32%                   | 96,30%    | C      |  |
| 12.05.010                                                                       | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA                                                                                                                                                   | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO     | TX      | 25,00      | R\$ 3.888,19   | R\$ 97.204,75  | 0,28%                   | 96,57%    | C      |  |
| 5605938                                                                         | PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM                                                                                                                                                         | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M       | 2.248,16   | R\$ 41,38      | R\$ 93.028,86  | 0,26%                   | 96,84%    | C      |  |
| 102722                                                                          | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021                                                                     | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO     | M       | 1.200,00   | R\$ 73,13      | R\$ 87.756,00  | 0,25%                   | 97,09%    | C      |  |
| 10.009.032 (E)                                                                  | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")                                                                                                                                                                            | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M       | 840,00     | R\$ 93,36      | R\$ 78.422,40  | 0,22%                   | 97,31%    | C      |  |
| 02.005.011 (E)                                                                  | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO                                                                                                                                                                                                            | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO     | M3      | 109,00     | R\$ 717,45     | R\$ 78.202,05  | 0,22%                   | 97,53%    | C      |  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                |               |                         |           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------------------------|-----------|--------|--|
|  | OBRA:                                                                                                                                                                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 |         |         |            |                | DATA :        | 22/06/2026              | BDI :     | 24,23% |  |
|                                                                                 | LOCAL DA OBRA:                                                                                                                                                                        | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                | FONTE         | VERSÃO                  | HORA      | MES    |  |
|                                                                                 | PREFEITURA:                                                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    |         |         |            |                | DER-SP        | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | SECRETARIA:                                                                                                                                                                           | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |            |                | SICRO NOVO    | 2026/04                 | -         | -      |  |
|                                                                                 | ENDEREÇO:                                                                                                                                                                             | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |            |                | SINAPI        | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01%   | 71,18% |  |
|                                                                                 | TELEFONE/ E-MAIL:                                                                                                                                                                     | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  |         |         |            |                | SIURB         | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37%   | 98,72% |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | SP Educação   | 2026/04                 | 122,00%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | SP Obras      | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23%   | -      |  |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |            |                | PRÓPRIA       | PRÓPRIA                 | 0,00%     | 0,00%  |  |
| CÓDIGO                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                             | FONTE                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %                       | ACUMUL. % | CL     |  |
| 13.002.003 (I)                                                                  | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM                                                     | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | KG      | 9.852,00   | R\$ 7,54       | R\$ 74.284,08 | 0,21%                   | 97,74%    | C      |  |
| 17.02.220                                                                       | REBOCO                                                                                                                                                                                | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M2      | 3.770,00   | R\$ 18,99      | R\$ 71.592,30 | 0,20%                   | 97,94%    | C      |  |
| 13.002.001 (I)                                                                  | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM                                                                        | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | KG      | 73.079,00  | R\$ 0,81       | R\$ 59.193,99 | 0,17%                   | 98,11%    | C      |  |
| 5505766                                                                         | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO                                                                                                      | SICRO                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M³      | 100,00     | R\$ 505,28     | R\$ 50.528,00 | 0,14%                   | 98,26%    | C      |  |
| 11.16.080                                                                       | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO                                                                                                                         | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M3      | 288,00     | R\$ 174,64     | R\$ 50.296,32 | 0,14%                   | 98,40%    | C      |  |
| 08.054.000 (I)                                                                  | CORTE DE PERFIL DE AÇO 12"                                                                                                                                                            | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | UN      | 155,00     | R\$ 322,09     | R\$ 49.923,95 | 0,14%                   | 98,54%    | C      |  |
| 08.029.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA                                                                         | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 48,00      | R\$ 1.015,53   | R\$ 48.745,44 | 0,14%                   | 98,68%    | C      |  |
| 06.070.003 (I)                                                                  | IHD.23 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M2      | 921,87     | R\$ 49,54      | R\$ 45.669,44 | 0,13%                   | 98,81%    | C      |  |
| 102724                                                                          | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021                                                                                                                           | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO | UN      | 946,00     | R\$ 46,40      | R\$ 43.894,40 | 0,12%                   | 98,93%    | C      |  |
| 07.018.000 (I)                                                                  | ENROCAMENTO DE PEDRA EM TALUDES                                                                                                                                                       | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 65,00      | R\$ 659,93     | R\$ 42.895,45 | 0,12%                   | 99,05%    | C      |  |
| 17.02.020                                                                       | CHAPISCO                                                                                                                                                                              | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | M2      | 3.770,00   | R\$ 10,06      | R\$ 37.926,20 | 0,11%                   | 99,16%    | C      |  |
| 102354                                                                          | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021                                        | SINAPI                                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇO | M3      | 150,00     | R\$ 234,17     | R\$ 35.125,50 | 0,10%                   | 99,26%    | C      |  |
| 01.07.010                                                                       | LASTRO DE CONCRETO - 5 CM                                                                                                                                                             | SP                                                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇO | M2      | 547,20     | R\$ 56,02      | R\$ 30.654,14 | 0,09%                   | 99,35%    | C      |  |
| 08.020.000 (I)                                                                  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"                                                                                                                       | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | KG      | 2.267,10   | R\$ 12,88      | R\$ 29.200,25 | 0,08%                   | 99,43%    | C      |  |
| 03.001.017 (E)                                                                  | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA                                                                                                                                 | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M2      | 183,00     | R\$ 150,79     | R\$ 27.594,57 | 0,08%                   | 99,51%    | C      |  |
| 13.002.002 (I)                                                                  | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA                                                                                | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 117,00     | R\$ 212,07     | R\$ 24.812,19 | 0,07%                   | 99,58%    | C      |  |
| 06.025.000 (I)                                                                  | DRENO DE AREIA                                                                                                                                                                        | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | M3      | 81,00      | R\$ 284,74     | R\$ 23.063,94 | 0,07%                   | 99,65%    | C      |  |
| 13.002.004 (I)                                                                  | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM                                                     | SIURB                                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIÇO | KG      | 2.849,00   | R\$ 7,68       | R\$ 21.880,32 | 0,06%                   | 99,71%    | C      |  |
| 12.06.010                                                                       | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS                                                                                             | SP OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIÇO | TX      | 5,00       | R\$ 3.829,07   | R\$ 19.145,35 | 0,05%                   | 99,76%    | C      |  |

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |             |                         |         |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------------------|---------|--------|--|
|  | OBRA:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 |  |  |  |  | DATA :      | 22/06/2026              | BDI :   | 24,23% |  |
|                                                                                 | LOCAL DA OBRA:    | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | FONTE       | VERSÃO                  | HORA    | MES    |  |
|                                                                                 | PREFEITURA:       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | DER-SP      | 2026/04                 | -       | -      |  |
|                                                                                 | SECRETARIA:       | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | SICRO NOVO  | 2026/04                 | -       | -      |  |
|                                                                                 | ENDEREÇO:         | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | SINAPI      | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01% | 71,18% |  |
|                                                                                 | TELEFONE/ E-MAIL: | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | SIURB       | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37% | 98,72% |  |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | SP Educação | 2026/04                 | 122,00% | -      |  |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | SP Obras    | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23% | -      |  |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | PRÓPRIA     | PRÓPRIA                 | 0,00%   | 0,00%  |  |

| CÓDIGO         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | FONTE    | TIPO    | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   | %     | ACUMUL. % | CL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|----------------|---------------|-------|-----------|----|
| 13.002.006 (I) | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18                                        | SIURB    | SERVIÇO | KG      | 985,00     | R\$ 15,32      | R\$ 15.090,20 | 0,04% | 99,80%    | C  |
| 12.06.030      | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T                                                                                                             | SP OBRAS | SERVIÇO | M       | 100,00     | R\$ 132,88     | R\$ 13.288,00 | 0,04% | 99,84%    | C  |
| 02.09.040      | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAI0 DE ATÉ 1 KM | SP OBRAS | SERVIÇO | M2      | 1.750,00   | R\$ 6,76       | R\$ 11.830,00 | 0,03% | 99,88%    | C  |
| 1516297        | GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 90 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                     | SICRO    | SERVIÇO | M²      | 300,00     | R\$ 34,40      | R\$ 10.320,00 | 0,03% | 99,90%    | C  |
| 08.080.050 (E) | FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA                                                                                                | SIURB    | SERVIÇO | KG      | 558,73     | R\$ 18,00      | R\$ 10.057,14 | 0,03% | 99,93%    | C  |
| 08.06.040      | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM                                                                                                                   | SP OBRAS | SERVIÇO | M       | 210,00     | R\$ 39,44      | R\$ 8.282,40  | 0,02% | 99,96%    | C  |
| 12.12.016      | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO                                                                                                      | SP OBRAS | SERVIÇO | M       | 100,00     | R\$ 78,71      | R\$ 7.871,00  | 0,02% | 99,98%    | C  |
| 34.02.400      | PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO HIDROSSEMEADURA                                                                                                              | SP OBRAS | SERVIÇO | M2      | 300,00     | R\$ 11,91      | R\$ 3.573,00  | 0,01% | 99,99%    | C  |
| 13.002.005 (I) | MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA                                                       | SIURB    | SERVIÇO | M3      | 37,00      | R\$ 63,20      | R\$ 2.338,40  | 0,01% | 100,00%   | C  |
| 4915608        | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES E VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO                                                                                                     | SICRO    | SERVIÇO | M²      | 300,00     | R\$ 4,63       | R\$ 1.389,00  | 0,00% | 100,00%   | C  |

Subtotal até 100,00%% R\$ 35.257.469,95

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 35.257.469,95

| ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS                                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
|  | OBRA:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA - REV01 | DATA :      | 22/06/2026              | BDI : 24,23%   |
|                                                                                 | LOCAL DA OBRA:    | EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                         | FONTE       | VERSÃO                  | HORA MES       |
|                                                                                 | PREFEITURA:       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA                                                                                                                                                                                                                    | DER-SP      | 2026/04                 | - -            |
|                                                                                 | SECRETARIA:       | SECRETARIA DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          | SICRO NOVO  | 2026/04                 | - -            |
|                                                                                 | ENDEREÇO:         | BRAGANÇA PAULISTA/SP                                                                                                                                                                                                                                         | SINAPI      | 2026/06 SEM DESONERAÇÃO | 115,01% 71,18% |
|                                                                                 | TELEFONE/ E-MAIL: | FONE: (11) 4034-7100 RAMAL 1103   SMO.PROJETOSORCAMENTOS@BRAGANCA.SP.GOV.BR                                                                                                                                                                                  | SIURB       | 2026/01 SEM DESONERAÇÃO | 157,37% 98,72% |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | SP Educação | 2026/04                 | 122,00% -      |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | SP Obras    | 202 SEM DESONERAÇÃO     | 128,23% -      |
|                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              | PRÓPRIA     | PRÓPRIA                 | 0,00% 0,00%    |

MARCUS  
 IVONICA:181376328  
 32

Assinado de forma digital por MARCUS  
 IVONICA:18137632832

MARCUS IVONICA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
 CPF 181.376.328-32