



# Prefeitura Municipal de Torrinha

ESTADO DE SÃO PAULO  
RUA JOSÉ ANTUNES, 900 – CEP 17360 – 000 – TORRINHA-SP.  
CNPJ:46.364.220/0001 – 03

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura do Município de Torrinha

CONVENIO 120496

Objeto: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DR. FERNANDO COSTA

Local: RUA ARISTIDES TEIXEIRA ESQUINA COM RUA ROMEU SERIONE, VILA FIORINI - TORRINHA/SP

Fonte: CDHU 200 - sem desoneração

BDI= 22,47%

DATA BASE: NOV/2025

Item	Fonte de serviço	Código Serviços	Descrição dos Serviços	Un. de Medida	Quant.	Preço Unitário R\$	Preço Unitário c/ BDI R\$	Valor Total com BDI R\$
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 6.796,44</b>
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 924,91	R\$ 1.132,74	R\$ 6.796,44
<b>2.0</b>			<b>RETAURAÇÃO DO BAR</b>					<b>R\$ 15.249,29</b>
2.1	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	27,91	R\$ 43,08	R\$ 52,76	R\$ 1.472,53
2.2	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	50,40	R\$ 80,47	R\$ 98,55	R\$ 4.966,92
2.3	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	102,40	R\$ 7,01	R\$ 8,59	R\$ 879,62
2.4	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	63,18	R\$ 9,08	R\$ 11,12	R\$ 702,56
2.5	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	M2	102,40	R\$ 37,53	R\$ 45,96	R\$ 4.706,30
2.6	CDHU	17.03.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	4,05	R\$ 43,08	R\$ 52,76	R\$ 213,68
2.7	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	6,03	R\$ 13,63	R\$ 16,69	R\$ 100,64
2.8	CDHU	04.21.100	Remoção de porta de quadro ou painel	M2	1,68	R\$ 55,83	R\$ 68,38	R\$ 114,88
2.9	CDHU	23.20.330	Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm	UN	1,00	R\$ 315,26	R\$ 386,10	R\$ 386,10
2.10	CDHU	04.11.030	Retirada de bancada incluindo pertences	M2	0,72	R\$ 70,49	R\$ 86,33	R\$ 62,16
2.11	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,72	R\$ 1.040,37	R\$ 1.274,14	R\$ 917,38
2.12	CDHU	44.06.250	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	UN	1,00	R\$ 244,49	R\$ 299,43	R\$ 299,43
2.13	CDHU	44.03.400	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	UN	4,00	R\$ 58,70	R\$ 71,89	R\$ 287,56
2.14	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção Bilb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	1,98	R\$ 57,54	R\$ 70,47	R\$ 139,53

<b>3.0</b>			<b>ARQUIBANCADA</b>					<b>R\$ 52.352,03</b>
3.1	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	355,92	R\$ 9,46	R\$ 11,59	R\$ 4.125,11
3.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	21,00	R\$ 112,15	R\$ 137,35	R\$ 2.884,35
3.3	CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	21,00	R\$ 136,26	R\$ 166,88	R\$ 3.504,48
3.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	711,83	R\$ 35,95	R\$ 44,03	R\$ 31.341,87
3.5	CDHU	14.02.050	Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum	M2	7,00	R\$ 350,00	R\$ 428,65	R\$ 3.000,55
3.6	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	7,00	R\$ 7,73	R\$ 9,47	R\$ 66,29
3.7	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	7,00	R\$ 14,60	R\$ 17,88	R\$ 125,16
3.8	CDHU	24.03.040	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2'	M	7,00	R\$ 852,01	R\$ 1.043,46	R\$ 7.304,22
<b>4.0</b>			<b>CABINE DE TRANSMISSÃO</b>					<b>R\$ 4.736,44</b>
4.1	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	13,86	R\$ 9,08	R\$ 11,12	R\$ 154,12
4.2	CDHU	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	13,86	R\$ 80,47	R\$ 98,55	R\$ 1.365,90
4.3	CDHU	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	1,00	R\$ 101,80	R\$ 124,67	R\$ 124,67
4.4	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	15,00	R\$ 57,47	R\$ 70,38	R\$ 1.055,70
4.5	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2,00	R\$ 7,73	R\$ 9,47	R\$ 18,94
4.6	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2,00	R\$ 14,60	R\$ 17,88	R\$ 35,76
4.7	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	45,00	R\$ 35,95	R\$ 44,03	R\$ 1.981,35
<b>5.0</b>			<b>BANCOS DE RESERVAS</b>					<b>R\$ 5.657,15</b>
5.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	106,47	R\$ 7,01	R\$ 8,59	R\$ 914,58
5.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	2,00	R\$ 7,73	R\$ 9,47	R\$ 18,94
5.3	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2,00	R\$ 14,60	R\$ 17,88	R\$ 35,76
5.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	106,47	R\$ 35,95	R\$ 44,03	R\$ 4.687,87
<b>6.0</b>			<b>ADEQUAÇÕES E REAJUSTES DA TELA DE FECHAMENTO</b>					<b>R\$ 54.660,06</b>
6.1	CDHU	34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	70,12	R\$ 20,04	R\$ 24,54	R\$ 1.720,74
6.2	CDHU	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	37,20	R\$ 10,33	R\$ 12,65	R\$ 470,58
6.3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	37,20	R\$ 52,33	R\$ 64,09	R\$ 2.384,15
6.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	787,75	R\$ 35,95	R\$ 44,03	R\$ 34.684,63
6.5	CDHU	30.04.100	Piso tátil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	M2	85,29	R\$ 147,43	R\$ 180,56	R\$ 15.399,96
<b>7.0</b>			<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>R\$ 7.773,79</b>
7.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	399,27	R\$ 15,90	R\$ 19,47	R\$ 7.773,79
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 147.225,20</b>

ENG. MARCO AURELIO FERNANDES VALDO  
 CREA/CAU: 5071008323  
 ART/RRT: 2620261095409

De acordo

ARI RODOLFO BUZATO  
 PREFEITO MUNICIPAL

