



# *Prefeitura Municipal de Torrinha*

ESTADO DE SÃO PAULO  
RUA JOSÉ ANTUNES, 900 – CEP 17360 – 000 – TORRINHA-SP.  
CNPJ:46.364.220/0001 – 03

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. FERNANDO COSTA**

**CONVÊNIO: 120496**

**LOCAL: RUA ARISTIDES TEIXEIRA ESQUINA COM RUA ROMEU SERIONE, VILA FIORINI – TORRINHA/SP**

### **MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS**

#### **1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Devera ser instalada placa da obra para informações da empresa, valores e cronograma.  
Container para alojamento de ferramentas e matérias.

#### **2.0 RESTAURAÇÃO DO BAR**

No bar deverá der feita a troca das telhas, remoção de revestimentos da bancada e bebedouro. Deverá ser reparadas todas as trincas, troca da porta danificada, instalação de nova pia com cuba em inox, instalação de torneiras e pintura nova do ambiente inteiro, instalação de novos revestimentos no bebedouro. Cimento queimado no balcão.

#### **3.0 ARQUIBANCADA**

Deve ser feito toda remoção dos matos, limpeza com máquinas de hidrojateamento.. Demolição da lateral da arquibancada danificada, para o devido fechamento da contenção. Todo o entulho deve ser retirado. A pintura de toda a arquibancada deverá ser feita com pinta específica do orçamento.



# *Prefeitura Municipal de Torrinha*

ESTADO DE SÃO PAULO  
RUA JOSÉ ANTUNES, 900 – CEP 17360 – 000 – TORRINHA-SP.  
CNPJ:46.364.220/0001 – 03

## **4.0 CABINE DE TRANSMISSÃO**

Deverá ser feita alvenarias faltantes, reparos de todas as fissuras e trincas. Troca de telhas novas. Lixamento de toda a cabine e pintura de qualidade.

## **5.0 BANCOS DE RESERVAS**

Deverá ser feitas as devidas correções de rebocos, todo lixamento de paredes e lajes para recebimento da pintura nova.

## **6.0 ADEQUAÇÕES E REAJUSTES DA TELA DE FECHAMENTO**

Os alambrados deverão ser ajustados e fixados corretamente com arames galvanizados. Para a pintura dos portões o lixamento é indispensável e limpeza preparatória. Os locais de pintura são: mureta dos alambrados, postinhos instalados nas telhas, calçadas onde será instalado o piso podotátil.

## **7.0 LIMPEZA GERAL**

Deverá ser feita uma roça no campo deixando a grama baixa e limpa.

Torrinha, 12 de fevereiro de 2026.



# *Prefeitura Municipal de Torrinha*

ESTADO DE SÃO PAULO  
RUA JOSÉ ANTUNES, 900 – CEP 17360 – 000 – TORRINHA-SP.  
CNPJ:46.364.220/0001 – 03

Atenciosamente.

**ENG. MARCO AURELIO FERNANDES VALDO**

CREA: 5071008323

ART: 2620261095409

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ARI RODOLFO BUZATO**

PREFEITO MUNICIPAL