



COORDENADORIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO) NO BAIRRO CENTRO
RUA CEL JOSÉ BITTENCOURT / RUA BIAGIO CALICHIO / ÁREA INTERNA (C.A.T / CENTRO CULTURAL E GINÁSIO

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1ª ETAPA
A empresa responsável deverá instalar a placa de identificação da obra e posteriormente começará com o assentamento das guias pré moldadas nos locais indicados em projeto onde não existe e/ou foram danificadas, logo após o assentamento será feita a sarjeta, para assim finalizar a drenagem. De acordo com o projeto deverão ser feitas as escavações onde a base do asfalto encontra-se danificada para ser feita nova base em pedra britada para então ser feita a impermeabilização, aplicado o ligante e então aplicada a massa de CBUQ, finalizando assim a obra.

Tambaú, 07 de novembro de 2024.

FLÁVIA LIMA MORAIS
Engenheira Civil