



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

REFORMAS E ADEQUAÇÕES ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – FARMACÊUTICO JOÃO PIOVEZANA

DEMAET

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
A demolição manual da alvenaria, dos revestimentos e das lajes será executada conforme as diretrizes do projeto. As esquadrias metálicas especificadas deverão ser removidas. Todo o entulho gerado será devidamente acondicionado e transportado em caçambas metálicas, garantindo a destinação adequada dos resíduos.
ALVENARIA
A alvenaria será executada com blocos cerâmicos de vedação de 14 cm de espessura, conforme as áreas especificadas no projeto. Toda a alvenaria receberá chapisco e reboco em ambas as faces, garantindo o acabamento adequado.
REVESTIMENTOS
Será aplicada uma camada de argamassa de regularização nas áreas designadas para a recepção do revestimento. O revestimento cerâmico será assentado de acordo com as especificações do projeto, garantindo a correta fixação e nivelamento. O rodapé será instalado ao longo de todo o perímetro interno indicado em projeto, assegurando o acabamento conforme as diretrizes técnicas.
COBERTURA
Será executada uma estrutura metálica em perfis de metalon para a cobertura, seguindo as especificações do projeto. O telhamento será realizado com chapas de aço, garantindo a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos.
ESQUADRIAS
Serão instalados caixilhos basculantes em alumínio com vidro, uma porta de madeira com batente e quatro portas de alumínio com vidro, conforme as áreas especificadas no projeto.
PINTURA
A pintura será executada em toda a estrutura, conforme as especificações do projeto.
HIDRÁULICA
Será instalado um lavatório de louça com coluna, além de uma bacia sifonada de louça com tampa, uma bancada de granito, cuba inoxidável e torneiras, conforme especificado no projeto.
BASE PARA RESERVATÓRIO P.A.C
Para a execução da base do reservatório, será realizada a demolição conforme especificado no projeto. Serão executadas brocas e vigas baldrame em concreto armado, utilizando concreto usinado com resistência característica à compressão de 30 MPa.
BARREIRA DE CONTEÇÃO (P.A.C E FLÚOR)
Para a execução da barreira de contenção será realizada a demolição conforme especificado no projeto. Será executada uma barreira de contenção em alvenaria e concreto armado. A barreira deve ser chapisca e emboçada dos dois lados, também deverá ser realizado a impermeabilização dos dois lados.

Tambaú, 25 de março de 2025.

FLAVIA LIMA MORAIS
Engenheira Civil