



MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: “Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PISO DA EMEB ZELINDA DE SORDI SOBREIRA”

Propriedade: Prefeitura Municipal de Tambaú

Local: RUA GUERINO MARTINELLI, Nº 762 - CONJUNTO HABITACIONAL WANDERLEI ASSALIM.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem como finalidade descrever os procedimentos técnicos e os materiais necessários para a execução de regularização de piso na EMEB Zelinda de Sordi Sobreira, seguindo as especificações da planilha orçamentária baseada no boletim CDHU (201) – Sem Desoneração.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item 1 - SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO PISO

1.1. Cimentado desempenado e alisado (queimado) - Código CDHU: 17.03.040

- Área de intervenção: 347,00 m².

Diretrizes Técnicas de Execução:

Preparo da base: A superfície que receberá o cimentado deverá estar limpa, isenta de pó, óleos, graxas ou qualquer outro material que prejudique a aderência. Deve-se realizar a lavagem e o apicoamento da base (se necessário) antes do lançamento da argamassa.

Preparo da Argamassa: O traço da argamassa deverá obedecer às especificações normativas vigentes para garantir a resistência mecânica adequada ao tráfego escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

Aplicação: A argamassa deverá ser espalhada, nivelada e fortemente apiloada. A regularização será feita com régua de alumínio.

Acabamento (Queimado): O alisamento (queima) será executado com desempenadeira de aço sobre a superfície da argamassa ainda úmida, salpicando-se pó de cimento sobre a mesma, proporcionando um acabamento liso e uniforme.

Juntas de Dilatação: Deverão ser previstas e executadas juntas de dilatação plásticas ou em miolo de madeira/isopor, formando panos com dimensões adequadas (geralmente não superiores a 2,00m x 2,00m) para evitar fissuras por retração.

Cura: Logo após a finalização do acabamento, a superfície deverá ser protegida contra a secagem rápida (sol excessivo e vento). Recomenda-se a cura úmida por, no mínimo, 3 dias.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

A contratada deverá fornecer toda a mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços.

A área de trabalho deverá ser mantida limpa e organizada durante toda a execução da obra, com a devida remoção dos entulhos gerados.

Tambaú, 07 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO GABRIEL ZANOTTI
Data: 03/06/2026 11:27:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEONARDO GABRIEL ZANOTTI
Engenheiro Civil
CREA: 5070955862