



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS DOS BAIRROS - JD. MANOEL MEIRELLES ALVES E JD. BOA ESPERANÇA

Ruas Padre Donizetti, Rui Barbosa, João Salemi, Castor Sobreira, Luiz Bertoncini, Washington Luiz, Campos Salles, Cristina Salemi, Ângelo Favaretto, Silva Pinto, Luiz Pieruzzi e Ettore Martinelli.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO		
ITEM	CÓDIGO CDHU 201	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Serviços preliminares		
1.01	02.08.020	Placa de identificação para obra 1) Será medido por área de placa executada (m²). 2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.
2. Recapeamento (e = 3,00 cm)		
2.01	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante 1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões especificada sem projeto (m²). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
2.02	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte de 10 quilômetros até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Tambaú, 14 de maio de 2026.

JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO

Coordenador de Obras