



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

Tambaú, 10 de agosto de 2026.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO "CHÁCARAS PADRE DONIZETTI" (AUTORIZAÇÃO CETESB Nº 93155975)

LEANDRO CANDIDO DA SILVA E OUTRAS (GLEBA 10 - MATRÍCULA 8.236)

Base: CDHU- Boletim 202 vigência a partir de 05/2026 - L.S.: 128,23 % - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	TOTAL - R\$ UNITÁRIO	TOTAL - R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO DO ITEM COM BDI	PESO ITEM - %
1. Serviços Preliminares								
1.01	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,55	R\$ 206,06	R\$ 246,67	R\$ 629,01	1,20%
Sub total 1.							R\$ 629,01	1,20%
2. Sistema de Drenagem								
2.01	02.10.040	Locação de rede de canalização	M	80,00	R\$ 1,55	R\$ 1,86	R\$ 148,44	0,28%
2.02	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	144,00	R\$ 11,83	R\$ 14,16	R\$ 2.039,25	3,89%
2.03	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	80,00	R\$ 314,32	R\$ 376,27	R\$ 30.101,36	57,48%
2.04	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	103,81	R\$ 7,87	R\$ 9,42	R\$ 977,98	1,87%
Caixa de Drenagem 1,40 x 1,40 x 1,80m (02 unid.) e 1,40 x 1,40 x 3,00m (01 unid.)								
2.05	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,38	R\$ 11,83	R\$ 14,16	R\$ 302,77	0,58%
2.06	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,29	R\$ 228,38	R\$ 273,39	R\$ 79,28	0,15%
2.07	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	13,33	R\$ 10,27	R\$ 12,29	R\$ 163,88	0,31%
2.08	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	12,94	R\$ 9,84	R\$ 11,78	R\$ 152,42	0,29%
2.09	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,94	R\$ 522,01	R\$ 624,89	R\$ 1.212,28	2,32%
2.10	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,94	R\$ 100,78	R\$ 120,64	R\$ 234,05	0,45%
2.11	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	36,96	R\$ 270,52	R\$ 323,83	R\$ 11.968,93	22,86%
2.12	17.02.020	Chapisco	M2	36,96	R\$ 8,10	R\$ 9,70	R\$ 358,38	0,68%
2.13	17.02.120	Emboço comum	M2	36,96	R\$ 25,62	R\$ 30,67	R\$ 1.133,54	2,16%
2.14	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	9,62	R\$ 7,87	R\$ 9,42	R\$ 90,63	0,17%
Muro de Ala (01 unid.)								
2.15	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	7,34	R\$ 11,83	R\$ 14,16	R\$ 104,00	0,20%
2.16	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,15	R\$ 228,38	R\$ 273,39	R\$ 39,86	0,08%
2.17	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5,63	R\$ 10,27	R\$ 12,29	R\$ 69,17	0,13%
2.18	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	10,69	R\$ 9,84	R\$ 11,78	R\$ 125,94	0,24%
2.19	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,54	R\$ 522,01	R\$ 624,89	R\$ 337,44	0,64%
2.20	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,54	R\$ 100,78	R\$ 120,64	R\$ 65,15	0,12%
2.21	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	5,21	R\$ 270,52	R\$ 323,83	R\$ 1.687,18	3,22%
2.22	17.02.020	Chapisco	M2	7,79	R\$ 8,10	R\$ 9,70	R\$ 75,56	0,14%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

Tambaú, 10 de agosto de 2026.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO "CHÁCARAS PADRE DONIZETTI" (AUTORIZAÇÃO CETESB Nº 93155975)

LEANDRO CANDIDO DA SILVA E OUTRAS (GLEBA 10 - MATRÍCULA 8.236)

Base: CDHU- Boletim 202 vigência a partir de 05/2026 - L.S.: 128,23 % - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTDE	TOTAL - R\$ UNITÁRIO	TOTAL - R\$ UNITÁRIO COM BDI	CUSTO DO ITEM COM BDI	PESO ITEM - %
2.23	17.02.120	Emboço comum	M2	7,79	R\$ 25,62	R\$ 30,67	R\$ 239,01	0,46%
2.24	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	3,09	R\$ 7,87	R\$ 9,42	R\$ 29,09	0,06%
Sub total					2.		R\$ 51.735,60	98,80%
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 19,71%							R\$ 52.364,61	100,00%

JOSE EDUARDO
FERREIRA DE
CASTRO:
09503008883
JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO
Coordenador de Obras

Assinado digitalmente por JOSE EDUARDO
FERREIRA DE CASTRO 09503008883
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, CN=JOSE EDUARDO FERREIRA
DE CASTRO 09503008883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Font Reader Versão: 10.1.0

Tambaú, 10 de agosto de 2026.