# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Tambaú, 29 de junho de 2026.**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA FRAUSINO AUGUSTO SANTANA**

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DAS RUAS RUI BARBOSA / CASTOR SOBREIRA E LUIS BERTONCINI**

**Base: SINAPI 05-2026 - Não Desonerado ou CDHU- Boletim 202 vigência a partir de 05/2026 - L.S.: 128,23 % - SEM DESONERAÇÃO**

| ITEM | CÓDIGO SINAPI 05/26 E CDHU 202 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | TOTAL - R$ UNITÁRIO | TOTAL - R$ UNITÁRIO COM BDI | CUSTO DO ITEM | PESO ITEM - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | | ***Serviços preliminares/ Guias e sarjetas*** | | | | | | |
| 1.01 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | R$ 506,66 | R$ 611,84 | R$ 3.671,06 | 1,17% |
| 1.02 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 1.044,00 | R$ 1,89 | R$ 2,28 | R$ 2.382,79 | 0,76% |
| 1.03 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 232,00 | R$ 61,95 | R$ 74,81 | R$ 17.356,11 | 5,55% |
| 1.04 | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 232,00 | R$ 69,86 | R$ 84,36 | R$ 19.572,20 | 6,25% |
| | | | | **Sub total** | **1.** | | **R$ 42.982,16** | **13,73%** |
| **2.** | | ***Pavimentação (e = 3,00 cm)*** | | | | | | |
| 2.01 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 253,28 | R$ 2,67 | R$ 3,22 | R$ 816,65 | 0,26% |
| 2.02 | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 316,60 | R$ 8,75 | R$ 10,57 | R$ 3.345,38 | 1,07% |
| 2.03 | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 142,88 | R$ 4,29 | R$ 5,18 | R$ 740,19 | 0,24% |
| 2.04 | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 178,60 | R$ 8,75 | R$ 10,57 | R$ 1.887,13 | 0,60% |
| 2.05 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 178,60 | R$ 13,97 | R$ 16,87 | R$ 3.012,95 | 0,96% |
| 2.06 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3.770,00 | R$ 2,53 | R$ 3,06 | R$ 11.518,21 | 3,68% |
| 2.07 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 4.913,57 | R$ 0,96 | R$ 1,16 | R$ 5.696,28 | 1,82% |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**Tambaú, 29 de junho de 2026.**

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA FRAUSINO AUGUSTO SANTANA**

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DAS RUAS RUI BARBOSA / CASTOR SOBREIRA E LUIS BERTONCINI**

**Base: SINAPI 05-2026 - Não Desonerado ou CDHU- Boletim 202 vigência a partir de 05/2026 - L.S.: 128,23 % - SEM DESONERAÇÃO**

| ITEM | CÓDIGO SINAPI 05/26 E CDHU 202 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | TOTAL - R$ UNITÁRIO | TOTAL - R$ UNITÁRIO COM BDI | CUSTO DO ITEM | PESO ITEM - % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 97,42 | R$ 158,54 | R$ 191,45 | R$ 18.650,58 | 5,96% |
| 2.09 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 649,44 | R$ 13,08 | R$ 15,80 | R$ 10.258,17 | 3,28% |
| 2.10 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 649,44 | R$ 6,03 | R$ 7,28 | R$ 4.729,11 | 1,51% |
| 2.11 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 19,48 | R$ 1.549,63 | R$ 1.871,33 | R$ 36.459,56 | 11,65% |
| | | ***Recapeamento*** | | | | | | |
| 2.12 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 2.309,59 | R$ 6,03 | R$ 7,28 | R$ 16.818,04 | 5,37% |
| 2.13 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 69,29 | R$ 1.549,63 | R$ 1.871,33 | R$ 129.660,37 | 41,43% |
| | | | | **Sub total** | **2.** | | **R$** | **243.592,61** | **77,84%** |
| **3.** | | ***Rampa de Acessibilidade*** | | | | | | |
| 3.01 | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2 | 51,03 | R$ 244,75 | R$ 295,56 | R$ 15.082,43 | 4,82% |
| | | | | **Sub total** | **3.** | | **R$** | **15.082,43** | **4,82%** |
| **4.** | | ***Sinalização de Trânsito*** | | | | | | |
| 4.01 | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 162,00 | R$ 39,35 | R$ 47,52 | R$ 7.698,09 | 2,46% |
| 4.02 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2,12 | R$ 997,92 | R$ 1.205,09 | R$ 2.554,79 | 0,82% |
| 4.03 | 97.05.140 | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 26,00 | R$ 32,91 | R$ 39,74 | R$ 1.033,30 | 0,33% |
| | | | | **Sub total** | **4.** | | **R$** | **11.286,17** | **3,61%** |
| | | | | | | | | |
| | | | | **CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO DE 20,76%** | | | **R$** | **312.943,36** | **100,00%** |

,

Tambaú, 29 de junho de 2026.

JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883

Assinado digitalmente por JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=36376334000101, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JOSE EDUARDO FERREIRA DE CASTRO:09503008883
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

**JOSÉ EDUARDO FERREIRA DE CASTRO**
Coordenador de Obras