

A/C: Instituto Pasteur

Proposta 345/24

Data 05/07/2024

INSTALAÇÃO - Serão realizados os serviços de:

- Fixação das unidades condensadora e evaporadoras;
- Interligação entre as Unidades condensadoras e evaporadoras com tubos de cobre isolados termicamente, linha de alta e linha de baixa pressão;
- Ligação elétrica entre condensadoras e evaporadoras com cabos flexíveis do tipo pp; (Ate 5 metros de distância entre as duas Unidades).
- Serviços de Brasagem;
- Execução de Evacuação e desidratação das linhas;
- Limpeza das linhas;
- Complemento do fluído refrigerante;
- Mão de Obra.

*** Fornecimento de SUORTE OU COXIM para Unidade Condensadora; (Verificar local de instalação da Unid. Condensadora) **Obs.:** Os serviços de instalação **não** incluem o fornecimento de quadro elétrico, disjuntores e fio até o equipamento, serviços de vidraçaria do local e demais serviços que não estejam relacionados neste orçamento.

SERVIÇOS A SER EXECUTADO: INCLUSO DRENO E ELETRICA

- | | |
|--|--------------|
| • Instalação de Ar condicionado tipo Split piso teto 36.000 btus
no laboratório 01 | R\$ 2.400,00 |
| • Instalação de Ar condicionado tipo split Hiwall 24.000 btus
no laboratório 02 | R\$ 1.700,00 |
| • Instalação de Ar condicionado tipo split Hiwall 24.000 btus
Sala aluno | R\$1.700,00 |
| 01 suporte com reforço | R\$450,00 |
| 03 Ponto de dreno | R\$ 900,00 |
| 06 metros de tubulação adicional | R\$ 1.250,00 |

Valor total da obraR\$ 8.400,00

Proposta válida para 60 dias