ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LOTE 1 - SAR SOROCABA - ENDEREÇO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO: AV ADOLPHO MASSAGLIA,Nº 350 - VOSSOROCA - SOROCABA/SP

Item	Especificação Técnica	CATMAT	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	**LOTE 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS :** **02 UNIDADES -** VIDRO LAMINADO VERDE– Medida 103,5 x 107,7 cm, espessura 6mm. Com aplicação de película de insulfilme espelhado; Localização: Guarita, localizada no portão de entrada do prédio sede. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Aplicar o insulfilm espelhado. **01 UNIDADE -** VIDRO LAMINADO VERDE– Medida 083,0 x 103,5 cm, espessura 6mm. Com aplicação de película de insulfilme espelhado; Localização: Guarita, localizada no portão de entrada do prédio. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Aplicar o insulfilm espelhado. **01 UNIDADE -** VIDRO TEMPERADO VERDE – Medida 0,98 x 0,40 cm, espessura 6mm; Localização: Almoxarifado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica. Trata-se de vidro comum, sem complexidade na instalação. **02 UNIDADES -** VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,97 x 94,3 cm, espessura 6mm; Localização: Corredor do Gabinete do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 8m de altura. **01 UNIDADE -** VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,94 x 97,2 cm, espessura 6mm; Localização: Corredor do Gabinete	21911	UNIDADE	01		

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LOTE 1 - SAR SOROCABA - ENDEREÇO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO: AV ADOLPHO MASSAGLIA,Nº 350 - VOSSOROCA - SOROCABA/SP

	do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). **01 UNIDADE -** VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,97 x 70,5 cm, espessura 6mm;Localização: Corredor do Gabinete do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). **01 UNIDADE -** VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,89 x 96,5 cm, espessura 6mm;Localização: Gabinete do Chefe de Serviço do SAR/Sorocaba. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 6m de altura. **01 UNIDADE -** VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,71 x 0,45 cm, espessura 6mm.Localização: Gabinete do Chefe de Serviço do SAR/Sorocaba. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 6m de altura.					

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LOTE 2 - SAR JUNDIAÍ - ENDEREÇO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO - AVENIDA PREFEITO LUÍS LATORRE, 4200 - JUNDIAÍ/SP

Item	Especificação Técnica	CATMAT	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	**LOTE 2 -** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: **01 UNIDADE -** Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro liso incolor, comum, espessura 5mm, para reposição em porta com caixílho de alumínio natural existente. Medida: 98,5 x 76 cm. Local: acesso escada do fundo. Prédio SAR e DRT ; **17 UNIDADES** - Fornecimento e instalação de vitrô basculante executado em esquadria de alumínio natural com vidro comum liso, incolor, de 3mm afixado com borracha preta a ser encaixado em esquadria existente. Medida: 85 x 29,5 cm Local: Prédio SAR e DRT ; **02 UNIDADES -** Fornecimento e instalação de vitrô fixo executado em esquadria de alumínio natural com vidro comum liso, incolor, de 3mm afixado com borracha preta a ser encaixado em esquadria existente. Medida: 30,5 x 20 cm Local: Banheiro Prédio anexo, 2º piso; **02 UNIDADES -** Espelho cristal incolor, espessura mínima de 4mm, com bordas lapidadas e polidas, colado na parede com manta. Medida: 170 x 60 cm Local: Banheiro masculino do Posto Fiscal ; **03 UNIDADES -** Espelho cristal incolor, espessura mínima de 4mm, com bordas lapidadas e polidas, colado na parede com manta. Medida: 160 x 60 cm Local: Banheiro feminino do Posto Fiscal.	21911	UNIDADE	01		

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

LOTE 3 - SAR JUNDIAÍ - POSTO FISCAL BRAGANÇA PAULISTA - ENDEREÇO DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO - POSTO FISCAL: RUA CORONEL JOÃO LEME, 560 - CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA/SP

Item	Especificação Técnica	CATMAT	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	**LOTE 3 -** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO VIDRAÇARIA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: **01 UNIDADE -** Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro comum liso, incolor, 5 mm, com perfil de alumínio natural, para encaixe em esquadria do tipo maxi-ar . Medida: 88 x 119cm Local: Piso Térreo - janela em “L”; **01 UNIDADE -** Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro comum liso, incolor, 5 mm com perfil de alumínio natural, para encaixe em esquadria do tipo maxi-ar. Medida 104 x 119 cm Local: Piso Térreo - janela em “L”; **01 UNIDADE -** Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro liso incolor, comum, espessura 5mm, afixado com massa, para reposição em esquadria de ferro existente Medida: 115 x 86 cm. Local: Piso Superior - terraço.	21911	UNIDADE	01		