

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Muro de alvenaria estrutural (14x19x39), com resistência mínima de 4,5 Mpa, pintada na cor cinza, vermelha e branca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.166,67

Unidade de Fornecimento: M2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (24)

Grupo: G1

2 - Serviços de Alvenaria

Descrição Detalhada: Mureta de alvenaria rebocada e pintada na cor cinza com 30cm de altura.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.433,33

Unidade de Fornecimento: M2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (26)

Grupo: G1

3 - Automação de Portão - Instalação / Manutenção

Descrição Detalhada: Poste de Fixação e Grade em Tela (26,00 x 1,70 metros); Portão Deslizante (13,00 x 2,00 metros) com automização por motor; Portão Social (1,00 x 2,00 metros); Todos os materiais metálicos deverão ser pintados eletrostaticamente na cor vermelha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.433,33

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (70)

Grupo: G1

4 - Estudos e Projetos de Estruturas - Metálicas

Descrição Detalhada: Treliza metálica de tamanho condizente a suportar a fixação do portão basculante (descrito no item abaixo). Todos os materiais metálicos deverão ser pintados eletrostaticamente na cor vermelha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.300,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (22)

Grupo: G1

5 - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão

Descrição Detalhada: Portão Basculante, sendo dividido em duas folhas de 8,50x5,00 metros cada e instalação de um portão social em um deles com 1,00 x 2,10 metros. Feito em lambril de 0,90mm e pintado eletrostaticamente na cor vermelha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 44.100,00

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 400,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (85)

Grupo: G1

6 - Automatização de Portão - Instalação / Manutenção

Descrição Detalhada: Automatização das duas folhas do portão basculante com motores.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.166,67

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Sorocaba/SP (4)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Serviços de Alvenaria	24	M2
2	Serviços de Alvenaria	26	M2
3	Automatização de Portão - Instalação / Manutenção	70	UN
4	Estudos e Projetos de Estruturas - Metálicas	22	UN
5	Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão	85	UN
6	Automatização de Portão - Instalação / Manutenção	4	UN