

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

TIPO DE EQUIPAMENTO

HIDRÁULICO

CAPACIDADE

3 PASSAGEIROS OU 250Kg

VELOCIDADE

6m/min

PERCURSO

3,20m

DIMENSÕES CAIXA

L=1,50m x P=1,50m

DIMENSÕES CABINA

L=1,00m x P=1,40m x A =2,20m

DESCRIÇÃO PARADAS

T e 1º

CABINA

CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

- **CORRIMÃO:** TUBO DE AÇO INOX POLIDO
- **PISO:** VINÍLICO COM ASPECTO DE GRANITO
- **TETO:** ESTRUTURA RETANGULAR COM SPOTS DE LED
- **BOTOEIRA:** EM CHAPA DE INOX ESCOVADO COM BOTÕES ILUMINADOS NA COR AZUL, CHAVE ON/OFF, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, E BOTÃO DE ALARME
- **PORTA DE CABINA:** BARREIRA ELETRÔNICA DE PROTEÇÃO

PAVIMENTO

- **PORTAS:** PORTA DE PAVIMENTO METÁLICA COM VISOR EM VÍDRO. PORTAS SERÃO EQUIPADAS COM FECHADOR DE MOLA AÉREA E TRINCO MECÂNICO DE TRAVAMENTO.
- **BOTOEIRA:** EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM BOTÃO ILUMINADO NA COR AZUL E ETIQUETA BRAILLE.

CASA DE MÁQUINAS

- **COMANDO:** MICRO PROCESSADO DE 1 VELOCIDADE ESPECÍFICO PARA USO EM ELEVADORES DE ACESSIBILIDADE.
- **MOTORIZAÇÃO:** CENTRAL HIDRÁULICA MODELO 1 VELOCIDADE COM MOTOR ELÉTRICO, BLOCO DE VÁLVULAS SOLENÓIDES DIRECIONAIS, MEDIDOR DE NÍVEL E MANÔMETRO.
- **VÁLVULA ANTIQUEDA:** DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO EM CASO DE FLUXO DE ÓLEO EXCESSIVO.
- **VÁLVULA DE RESGATE MANUAL:** EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PODE SER ABERTA MANUALMENTE RETORNANDO O ELEVADOR PARA A PRIMEIRA PARADA

CAIXA DE CORRIDA

- **ESTRUTURA:** FABRICAÇÃO DA CAIXA PODE SER EM ALVENARIA OU ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM VIDRO OU DRYWALL FABRICAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA **INCLUSO** NO ORÇAMENTO.
- **ORIENTATIVO DE OBRA:** APÓS FECHAMENTO DO CONTRATO SERÁ ELABORADO PELA CLASS ELAVADORES O ORIENTATIVO DE OBRA A SER SEGUIDO.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- **VISTORIA INICIAL DE OBRA:** VISTORIA PARA COLETA DE MEDIDAS E ORIENTAÇÕES DE OBRA.
- **PROJETO EXECUTIVO:** DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ORIENTATIVO PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA.
- **FABRICAÇÃO EQUIPAMENTO:** PROJETO E FABRICAÇÃO DO ELEVADOR.
- **VISTORIA DE OBRA:** CASO NECESSÁRIO ORIENTAÇÃO DE OBRA AO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA.
- **ENTREGA:** ENTREGA DO EQUIPAMENTO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO.
- **INSTALAÇÃO:** MONTAGEM DO EQUIPAMENTO POR TECNICOS ESPECIALIZADOS.
- **LIBERAÇÃO/ENTREGA EQUIPAMENTO:** VISITA PARA LIBERAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO DO ELEVADOR

FABRICAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA

- **ESTRUTURA:** ALVENARIA / METÁLICA
- **POÇO:** ABERTURA DO POÇO, CONCRETAGEM E ACABAMENTO DA BASE DO PLATAFORMA
- **ABERTURA DE VÃO NAS PAREDES PARA INSTALAÇÃO DAS PORTAS**
- **ABERTURA DE VÃO NA LAJE PARA PASSAGEM DA PLATAFORMA**
- **ESTRUTURA METÁLICA:** FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DA PLATAFORMA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ANTICORROSÃO.
- **FECHAMENTO** DA CAIXA DO ELEVADOR EM DRYWALL
- **PINTURA** EXTERNA DA COR EXISTENTE (PODE HAVER DIFERENÇAS DE TONALIDADES)
- **PONTO DE ENERGIA:** INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENRGIA TRIFÁSICO OU BIFÁSICO PARA PLATAFORMA
- **ACOMPANHAMENTO DE OBRA:** REALIZADA POR ENGENHEIRO CIVIL.