

PLANILHA DE PROPOSTA - ANEXO II DO EDITAL

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01			Instalação de Canteiro de Obra									
01.01.01	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO;	MXMÉS	30,00							
01.01.02	CDHU	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M;	M	30,00							
01.02			Serviços Preliminares									
01.02.01	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M³	40,00							
01.02.02	CDHU	03.01.060	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m²	5,00							
01.02.03	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	21,00							
2			INFRAESTRUTURA									
02.01			Brocas, Blocos de Coroamento e Viga Baldrame									
02.01.01	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	40,00							
02.01.02	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	260,00							
02.01.03	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /M3	m³	6,00							
02.01.04	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M²	72,00							
3			SUPERESTRUTURA									
03.01			PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO									
03.01.01	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	Kg	400,00							
03.01.02	CDHU	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento /M3	m³	6,00							
03.01.03	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M²	55,00							
03.01.04	CDHU	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M²	55,00							
03.02			PAREDES E DIVISÓRIAS									
03.02.01	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M²	150,00							
03.02.02	CDHU	17.02.220	REBOCO SARRAFEADO;	M²	30,00							
03.02.03	CDHU	17.02.020	Chapisco	M²	30,00							
4			IMPERMEABILIZAÇÃO									
04.01.01	CDHU	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.	M²	40,00							

PLANILHA DE PROPOSTA - ANEXO II DO EDITAL

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
5			REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES									
05.01.01	CDHU	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (Revestimento placa de 30x50cm ou equivalente) (cor bege ou branco)	M²	40,00							
05.01.02	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	53,00							
05.01.03	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	45,00							
05.01.04	CDHU	19.01.062	Peitoril em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	10,10							
05.01.05	CDHU	19.01.062	Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	9,40							
05.01.06	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço (tela Q-138)	kg	240,00							
05.01.07	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa (piso total com 0,05 cm de espessura)	m³	8,00							
05.01.08	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	8,00							
05.01.09	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral (manta esticada sobre a camada de brita e abaixo da tela nervura para recebimento do concreto e evitar percolação de água)	m²	100,00							
6			COBERTURA									
06.01			TELHAMENTO									
06.01.01	CDHU	15.01.030	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 10,01 a 13,00 m	M²	97,00							
06.01.02	CDHU	16.02.020	Telha de barro tipo francesa	M²	114,00							
06.01.03	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	10,00							
06.01.04	CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	30,00							
06.01.05	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	45,00							
06.01.06	CDHU	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	45,00							
06.01.07	SINAPI	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA / MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - APARELHADA	M	28,00							
06.01.08	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	49,00							
06.01.09	CDHU	32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	m²	50,00							

PLANILHA DE PROPOSTA - ANEXO II DO EDITAL

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
7			ESQUADRIAS MADEIRA / VIDRO TEMPERADO / ESPELHOS									
07.01			PORTAS DE VIDRO TEMPERADO e PORTA DE MADEIRA E JANELAS									
07.01.01	CDHU	26.04.010	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm (3 de 5x2m e 2 de 0,50x1,0m)	m²	1,00							
07.01.02	CDHU	26.02.060	Película adesiva jateada para vidros - uso interno	m²	18,96							
07.01.03	CDHU	25.01.070	Caixilho de correr em alumínio anodizado com vidro - linha comercial	m²	27,36							
07.01.04	CDHU	26.01.170	Vidro liso laminado incolor de 10 mm	M²	5,00							
07.01.05	CDHU	23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	UN	2,00							
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS									
08.01			Rede de Água Fria									
08.01.01	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES;	M	30,00							
08.01.02	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	2,00							
08.02			REDE DE ESGOTO									
08.02.01	CDHU	44.01.072	Bacia sifonada de louça com tampa, com saída horizontal - 6 litros UN 480,90 70,59	UN	2,00							
08.02.02	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES;	M	12,00							
08.02.03	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES;	M	18,00							
08.02.04	CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA;	UN	2,00							
08.02.05	CDHU	49.03.022	Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros (40x40)	UN	3,00							
08.03			Aparelhos, Metais E ACESSÓRIOS									
08.03.01	CDHU	44.03.645	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00							
08.03.02	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	1,00							
08.03.03	CDHU	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	2,00							
08.03.04	CDHU	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	UN	1,00							
08.03.05	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00							
08.03.06	CDHU	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00							
08.03.07	CDHU	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	2,00							
08.03.08	CDHU	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	2,00							
08.03.09	CDHU	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	m	1,60							

PLANILHA DE PROPOSTA - ANEXO II DO EDITAL												
ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
09.01			Quadros									
09.01.01	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00							
09.01.02	CDHU	37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	1,00							
09.01.03	CDHU	37.17.130	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos	UN	1,00							
09.01.04	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Um até 240V/415V, I	UN	1,00							
09.01.05	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A;	UN	12,00							
09.02			Distribuição Elétrica									
09.02.01	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C;	M	200,00							
09.02.02	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C;	M	200,00							
09.02.03	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	200,00							
09.02.04	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	200,00							
09.02.05	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE DIAMETRO EXTERNO DE 32MM;	M	60,00							
09.02.06	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	UN	35,00							
09.02.07	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	7,00							
09.02.08	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA;	CJ	20,00							
09.02.09	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	6,00							
09.02.10	CDHU	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	2,00							
09.02.11	CDHU	42.05.310	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM;	UN	2,00							
09.02.12	CDHU	42.20.230	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4	UN	2,00							
09.02.13	CDHU	42.05.300	TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO;	UN	2,00							
09.02.14	CDHU	39.10.160	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²;	UN	4,00							
09.02.15	CDHU	6.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO;	M³	1,00							
09.02.16	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	1,00							
09.02.17	CDHU	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	15,00							

PLANILHA DE PROPOSTA - ANEXO II DO EDITAL												
ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
10			PINTURA									
10.01			Pintura de Paredes/Teto									
10.01.01	CDHU	33.05.010	Verniz fungicida para madeira	m²	60,00							
10.01.02	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	30,00							
10.01.03	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	320,00							
11			Limpeza Final									
11.01.01	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	120,00							
TOTAL												
CONTA BANCO DO BRASIL												
AGÊNCIA:												
CONTA CORRENTE:												
UTILIZAR TIMBRE DA EMPRESA COM DADOS DE E-MAIL, TELEFONE E CNPJ												
A empresa deverá possuir conta corrente no Banco do Brasil, conforme previsto no decreto 62.867, de 03 de outubro de 2017, para que sua proposta habilitada												

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRAZO: 90 DIAS		
				1º mês	2º mês	3º mês
01	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				50,00%	30,00%	20,00%
02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
				100,00%		
03	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
				50,00%	50,00%	
04	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				35,00%	35,00%	30,00%
05	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
				50,00%	50,00%	
06	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
				50,00%	50,00%	
07	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
					50,00%	50,00%
08	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				30,00%	35,00%	35,00%
09	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
					50,00%	50,00%
10	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!
					50,00%	50,00%
11	#REF!	#REF!	#REF!			#REF!
						100,00%
TOTAL GERAL		#REF!	#REF!			
VALORES PARCIAIS				#REF!	#REF!	#REF!
				#REF!	#REF!	#REF!
VALORES ACUMULADOS				#REF!	#REF!	#REF!
				#REF!	#REF!	#REF!