SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR - DEINTER 8
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
DELEGADO DE POLÍCIA DR. LEONARDO MENDONÇA RIBEIRO SOARES

PROCESSO DSP 21/26 - SEI 058.00030671/2026-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para reforma e adequação física para implantação das Salas DDM em 08 (oito) unidades policiais da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente.

Fonte: CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Boletim Referencial de Custos - Tabela de serviços sem desoneração - Versão 201 - Data Base: FEV/26.

ITEM 1 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALFREDO MARCONDES							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
16	**TELHAMENTO**						
16.33	**CALHAS E RUFOS**						
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (CONDUTOR)	M	5,50	R$ 89,05	R$ 72,58	R$ 161,63	R$ 888,97
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	55,80	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 917,91
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(FORRO)**	M²	17,40	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 286,23
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	55,80	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 2.121,52
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(FORRO DE GESSO)**	M²	17,40	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 661,55
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,90 x 2,10)**	M²	3,80	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 202,39
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	17,40		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 276,66
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 7.121,89**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 1.725,63**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 8.847,52**

ITEM 2 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALVARES MACHADO							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
23	**ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA**						
23.13	**Porta comum completa - uso publico (padrão dimensional medio/pesado)**						
23.13.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 0,80 x 210 cm	Unid.	1,00	R$ 627,58		R$ 627,58	R$ 627,58
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	48,24	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 793,55
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	12,80	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 210,56
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	48,24	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 1.834,08
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	12,80	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 486,66
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,80 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 6.090,98**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 1.475,85**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 7.566,83**

ITEM 3 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAIABU							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
23	**ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA**						
23.13	**Porta comum completa - uso publico (padrão dimensional medio/pesado)**						
23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	Unid.	1,00	R$ 645,22		R$ 645,22	R$ 645,22
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	42,00	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 690,90
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	12,00	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 197,40
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	42,00	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 1.596,84
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	12,00	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 456,24
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,80 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 5.725,15**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 1.387,20**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 7.112,36**

ITEM 4 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE INDIANA							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	70,38	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 1.157,75
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	25,76	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 423,75
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	70,38	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 2.675,85
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	25,76	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 979,40
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,90 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
38	**TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA**						
38.04	**Eletroduto rigido em aço carbono galvanizado em acessórios - NBR 13057**						
38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	30,00	R$ 18,26	R$ 39,08	R$ 57,34	R$ 1.720,20
39	**CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
39.02	**Cabo de cobre, isolamento 450V / 750V, isolado em PVC 70°C**						
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	40,00	R$ 1,73	R$ 2,23	R$ 3,96	R$ 158,40
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 2,63	R$ 2,23	R$ 4,86	R$ 437,40
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 6,32	R$ 3,91	R$ 10,23	R$ 920,70
40	**DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
40.04	**Tomadas**						
40.04.340	Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V **(Ar Condicionado)**	CJ	1,00	R$ 329,61	R$ 16,75	R$ 346,36	R$ 346,36
43	**APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS**						
43.07	**Aparelho condicionador de ar**						
43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	Unid.	1,00	R$ 3.726,82	R$ 438,86	R$ 4.165,68	R$ 4.165,68
46	**TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES**						
46.27	**Tubulação em cobre para sistema de ar condicionado**						
46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	30,00	R$ 23,21	R$ 13,96	R$ 37,17	R$ 1.115,10
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 16.239,14**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 3.934,74**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 20.173,88**

ITEM 5 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE PRESIDENTE BERNARDES							
Referência	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Material**	**Mão de Obra**	**Custo Unitário**	**Custo Total**
23	**ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA**						
23.13	**Porta comum completa - uso publico (padrão dimensional medio/pesado)**						
23.13.002	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	Unid.	1,00	R$ 645,22		R$ 645,22	R$ 645,22
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	42,88	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 705,38
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	10,21	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 167,95
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	42,88	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 1.630,30
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	10,21	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 388,18
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,90 x 2,10)**	M²	7,20	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 383,47
38	**TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA**						
38.04	**Eletroduto rigido em aço carbono galvanizado em acessórios - NBR 13057**						
38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	30,00	R$ 18,26	R$ 39,08	R$ 57,34	R$ 1.720,20
39	**CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
39.02	**Cabo de cobre, isolamento 450V / 750V, isolado em PVC 70°C**						
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	40,00	R$ 1,73	R$ 2,23	R$ 3,96	R$ 158,40
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 2,63	R$ 2,23	R$ 4,86	R$ 437,40
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 6,32	R$ 3,91	R$ 10,23	R$ 920,70
39.11	**Fios e cabos telefônicos**						
39.11.092	Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos telefônicos	M	30,00	R$ 0,83	R$ 4,47	R$ 5,30	R$ 159,00
39.18	**Cabo para transmissão de dados**						
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	40,00	R$ 18,85	R$ 8,55	R$ 27,40	R$ 1.096,00
40	**DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
40.04	**Tomadas**						
40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	Unid.	1,00	R$ 29,70	R$ 16,75	R$ 46,45	R$ 46,45
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	Unid.	2,00	R$ 73,38	R$ 16,75	R$ 90,13	R$ 180,26
40.04.340	Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V **(Ar Condicionado)**	CJ	1,00	R$ 329,61	R$ 16,75	R$ 346,36	R$ 346,36
40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	3,00	R$ 32,53	R$ 16,75	R$ 49,28	R$ 147,84
40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00	R$ 26,69	R$ 16,75	R$ 43,44	R$ 43,44
43	**APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS**						
43.07	**Aparelho condicionador de ar**						
43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	Unid.	1,00	R$ 3.726,82	R$ 438,86	R$ 4.165,68	R$ 4.165,68
46	**TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES**						
46.27	**Tubulação em cobre para sistema de ar condicionado**						
46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	30,00	R$ 23,21	R$ 13,96	R$ 37,17	R$ 1.115,10
69	**TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA**						
69.03	**Distribuição e comando, caixas e equipamentos especificos**						
69.03.090	Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´	Unid.	1,00	R$ 82,66	R$ -	R$ 82,66	R$ 82,66
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 16.497,46**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 3.997,34**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 20.494,80**

ITEM 6 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE REGENTE FEIJÓ							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	63,04	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 1.037,01
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	22,50	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 370,13
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	63,04	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 2.396,78
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	22,50	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 855,45
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,80 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
38	**TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA**						
38.04	**Eletroduto rigido em aço carbono galvanizado em acessórios - NBR 13057**						
38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	30,00	R$ 18,26	R$ 39,08	R$ 57,34	R$ 1.720,20
39	**CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
39.02	**Cabo de cobre, isolamento 450V / 750V, isolado em PVC 70°C**						
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	40,00	R$ 1,73	R$ 2,23	R$ 3,96	R$ 158,40
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 2,63	R$ 2,23	R$ 4,86	R$ 437,40
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 6,32	R$ 3,91	R$ 10,23	R$ 920,70
40	**DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
40.04	**Tomadas**						
40.04.340	Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V **(Ar Condicionado)**	CJ	1,00	R$ 329,61	R$ 16,75	R$ 346,36	R$ 346,36
40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	3,00	R$ 32,53	R$ 16,75	R$ 49,28	R$ 147,84
40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00	R$ 26,69	R$ 16,75	R$ 43,44	R$ 43,44
43	**APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS**						
43.07	**Aparelho condicionador de ar**						
43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	Unid.	1,00	R$ 3.726,82	R$ 438,86	R$ 4.165,68	R$ 4.165,68
46	**TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES**						
46.27	**Tubulação em cobre para sistema de ar condicionado**						
46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	30,00	R$ 23,21	R$ 13,96	R$ 37,17	R$ 1.115,10
69	**TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA**						
69.03	**Distribuição e comando, caixas e equipamentos especificos**						
69.03.090	Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´	Unid.	1,00	R$ 82,66	R$ -	R$ 82,66	R$ 82,66
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 15.935,70**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 3.861,22**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 19.796,92**

ITEM 7 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO EXPEDITO							
Referência	**Descrição**	**Unid.**	**Quant.**	**Material**	**Mão de Obra**	**Custo Unitário**	**Custo Total**
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	46,08	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 758,02
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	12,80	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 210,56
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	46,08	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 1.751,96
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	12,80	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 486,66
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,80 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
38	**TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA**						
38.04	**Eletroduto rigido em aço carbono galvanizado em acessórios - NBR 13057**						
38.04.060	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios	M	30,00	R$ 18,26	R$ 39,08	R$ 57,34	R$ 1.720,20
39	**CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
39.02	**Cabo de cobre, isolamento 450V / 750V, isolado em PVC 70°C**						
39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	40,00	R$ 1,73	R$ 2,23	R$ 3,96	R$ 158,40
39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 2,63	R$ 2,23	R$ 4,86	R$ 437,40
39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	90,00	R$ 6,32	R$ 3,91	R$ 10,23	R$ 920,70
39.11	**Fios e cabos telefônicos**						
39.11.092	Cabo telefônico CCI, com 1 par de 0,50 mm, para ligação de aparelhos telefônicos	M	30,00	R$ 0,83	R$ 4,47	R$ 5,30	R$ 159,00
39.18	**Cabo para transmissão de dados**						
39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	40,00	R$ 18,85	R$ 8,55	R$ 27,40	R$ 1.096,00
40	**DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA**						
40.04	**Tomadas**						
40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	Unid.	1,00	R$ 29,70	R$ 16,75	R$ 46,45	R$ 46,45
40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	Unid.	2,00	R$ 73,38	R$ 16,75	R$ 90,13	R$ 180,26
40.04.340	Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V **(Ar Condicionado)**	CJ	1,00	R$ 329,61	R$ 16,75	R$ 346,36	R$ 346,36
40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	3,00	R$ 32,53	R$ 16,75	R$ 49,28	R$ 147,84
40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00	R$ 26,69	R$ 16,75	R$ 43,44	R$ 43,44
43	**APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS**						
43.07	**Aparelho condicionador de ar**						
43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	Unid.	1,00	R$ 3.726,82	R$ 438,86	R$ 4.165,68	R$ 4.165,68
46	**TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES**						
46.27	**Tubulação em cobre para sistema de ar condicionado**						
46.27.080	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	M	30,00	R$ 23,21	R$ 13,96	R$ 37,17	R$ 1.115,10
69	**TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA**						
69.03	**Distribuição e comando, caixas e equipamentos especificos**						
69.03.090	Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´	Unid.	1,00	R$ 82,66	R$ -	R$ 82,66	R$ 82,66
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 15.965,24**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 3.868,38**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 19.833,61**

ITEM 8 - DELEGACIA DE POLÍCIA DE TACIBA							
Referência	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de Obra	Custo Unitário	Custo Total
33	**PINTURA**						
33.02	**Massa corrida**						
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(PAREDE)**	M²	44,40	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 730,38
33.02.060	Massa corrida a base de PVA **(LAJE)**	M²	13,44	R$ 3,02	R$ 13,43	R$ 16,45	R$ 221,09
33.10	**Pintura em superfície de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo**						
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(PAREDE)**	M²	44,40	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 1.688,09
33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo **(LAJE)**	M²	13,44	R$ 14,04	R$ 23,98	R$ 38,02	R$ 510,99
33.12	**Pintura em superfície de madeira, inclusive preparo**						
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo **(PORTA 0,80 x 2,10)**	M²	3,40	R$ 19,76	R$ 33,50	R$ 53,26	R$ 181,08
55	**LIMPEZA E ARREMATE**						
55.01	**Limpeza de obra**						
55.01.020	Limpeza final da obra	M²	12,00		R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 190,80
MERCADO	**SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL**						
MERCADO	Placa em acrílico transparente, caixa alta - dimensões - fixada com suporte "botão francês" metalizado - conforme projeto	Unid.	1,00		R$ 1.766,67	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
Data da elaboração: 21/07/2026					**TOTAL GERAL R$**		**R$ 5.289,10**
LAURI RAPOSO JUNIOR					**BDI 24,23%**		**R$ 1.281,55**
SETOR DE FINANÇAS					**TOTAL GERAL R$ + BDI**		**R$ 6.570,65**

TOTAL GERAL R$	**R$ 88.864,66**
BDI 24,23%	**R$ 21.531,91**
TOTAL GERAL R$ + BDI	**R$ 110.396,57**

Presidente Prudente, 21 de julho de 2026.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LAURI RAPOSO JUNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

RUA DR. GURGEL, 720 - CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 18 3221 9300 R.225
lauri.junior@policiacivil.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR - DEINTER 8
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE PRESIDENTE PRUDENTE
DELEGADO DE POLÍCIA DR. LEONARDO MENDONÇA RIBEIRO SOARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROCESSO DSP 21/26 - SEI 058.00030671/2026-41

Contratante:	Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente
Objeto:	Contratação de empresa para reforma e adequação física para implantação das Salas DDM em 08 (oito) unidades policiais da Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente.
Endereço:	Conforme o endereços das 08 Unidades Policiais descritos no Termo de Referência nº 20/26
Base:	Boletim Referencial de Custos CDHU nº 201 - Vigência: Fevereiro/2026

Leis Sociais: **BDI:** 24,23%

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS								TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS			
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.0	ALFREDO MARCONDES							100,00%	R$ 7.121,89	100,00%	R$ 7.121,89
2.0	ÁLVARES MACHADO					100,00%	R$ 6.090,98			100,00%	R$ 6.090,98
3.0	CAIABU			100,00%	R$ 5.725,15					100,00%	R$ 5.725,15
4.0	INDIANA			100,00%	R$ 16.239,14					100,00%	R$ 16.239,14
5.0	PRESIDENTE BERNARDES					100,00%	R$ 16.497,46			100,00%	R$ 16.497,46
6.0	REGENTE FEIJÓ	100,00%	R$ 15.935,70							100,00%	R$ 15.935,70
7.0	SANTO EXPEDITO							100,00%	R$ 15.965,24	100,00%	R$ 15.965,24
8.0	TACIBA	100,00%	R$ 5.289,10							100,00%	R$ 5.289,10
	SUB-TOTAL		**R$ 21.224,80**		**R$ 21.964,29**		**R$ 22.588,44**		**R$ 23.087,13**		**R$ 88.864,66**
	BDI = 24,23%	**23,88%**	**R$ 5.142,77**	**24,72%**	**R$ 5.321,95**	**25,42%**	**R$ 5.473,18**	**25,98%**	**R$ 5.594,01**	**100,00%**	**R$ 21.531,91**
	TOTAL GERAL		**R$ 26.367,57**		**R$ 27.286,24**		**R$ 28.061,62**		**R$ 28.681,14**		**R$ 110.396,57**

Presidente Prudente, 27 de julho de 2026.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
LAURI RAPOSO JUNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA

RUA DR. GURGEL, 720 - CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 18 3221 9300 R.225
lauri.junior@policiacivil.sp.gov.br