



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
5º BPM/I - GEN SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 5BPMI 002/400/2026

OBRA

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ÁREA: 85.0 m²

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES							10.557,12	4.982,56	21.539,68
01.01			Serviços Preliminares									
01.01.01	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNXMES	3,00	92,75	888,63	111,30	1.066,36	333,90	3.199,07	3.532,97
01.01.02	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M²	6,00	59,57	150,56	71,48	180,67	428,90	1.084,03	1.512,93
01.01.03	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES	m²	16,00	5,45	23,39	6,54	28,07	104,64	449,09	553,73
01.01.04	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m²	16,00		13,04		15,65		250,37	250,37
01.01.05	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE; (parede e piso)	M²	446,00	13,83		16,60		7.401,82		7.401,82
01.01.06	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS;	UN	2,00	49,68		59,62		119,23		119,23
01.01.07	CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	20,00	9,08		10,90		217,92		217,92
01.01.08	CDHU	04.18.340	Remoção de condutete	m	50,00	22,24		26,69		1.334,40		1.334,40
01.01.09	CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA;	UN	23,00	22,33		26,80		616,31		616,31
01.01.10	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	45,00	13,63	98,52	16,36	118,22	736,02	5.320,08	6.056,10
2			INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA							2.304,87	2.551,37	4.856,24
02.01			estacas, brocas, sapatas e alvenaria									
02.01.01	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	16,40	36,88	39,66	44,26	47,59	725,80	780,51	1.506,31
02.01.02	CDHU	14.28.140	Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm	m²	1,50	135,39		162,47		243,70		243,70
02.01.03	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	2,00	55,12	30,52	66,14	36,62	132,29	73,25	205,54
02.01.04	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (BLOCOS DE COROAMENTO E COSTURAS NAS PAREDES)	KG	45,00	2,93	7,21	3,52	8,65	158,22	389,34	547,56
02.01.05	CDHU	14.20.010	Pilaretes de concreto	M³	0,80	952,14	941,84	1.142,57	1.130,21	914,05	904,17	1.818,22
02.01.06	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M³	0,80	136,26	420,94	163,51	505,13	130,81	404,10	534,91
3			ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO									6.513,61
03.01			VIDRO TEMPERADO									
03.01.01	CDHU	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	m²	3,25	36,20	227,68	43,44	273,22	141,18	887,95	1.029,13
03.01.03	CDHU	26.20.010	Massa para vidro	m	12,00	4,97	2,90	5,96	3,48	71,57	41,76	113,33
03.01.04	CDHU	26.20.020	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes	m²	12,00	66,24	14,52	79,49	17,42	953,86	209,09	1.162,95
03.01.05	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	2,10	75,53	257,46	90,64	308,95	190,34	648,80	839,14
03.01.06	CDHU	25.01.070	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	m²	5,40	75,53	257,46	90,64	308,95	489,43	1.668,34	2.157,77
03.01.07	CDHU	28.20.220	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UN	1,00	9,99	105,08	11,99	126,10	11,99	126,10	138,09
03.01.08	CDHU	28.20.230	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	UN	1,00	9,99	71,55	11,99	85,86	11,99	85,86	97,85
03.01.09	CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	1,00	75,53	237,20	90,64	284,64	90,64	284,64	375,28
03.01.10	CDHU	32.06.240	Película adesiva jateada para vidros - uso interno	M²	8,50	39,08	19,75	46,90	23,70	398,62	201,45	600,07
4			FORRO								4.323,06	4.323,06
04.01			FORRO DE PVC									
04.01.01	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M²	35,00		102,93		123,52		4.323,06	4.323,06



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
5º BPM/I - GEN SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 5BPMI 002/400/2026

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ÁREA: 85.0 m²

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
5			ESQUADRIAS MADEIRA									10.303,92
05.01			PORTAS DE MADEIRA E JANELAS									
05.01.01	CDHU	23.01.050	Caixilho em madeira maxim-ar	m²	1,00	65,95	1.013,81	79,14	1.216,57	79,14	1.216,57	1.295,71
05.01.02	CDHU	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	17,00	75,53	237,20	90,64	284,64	1.540,81	4.838,88	6.379,69
05.01.03	CDHU	23.12.001	Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	UN	2,00		627,58		753,10		1.506,19	1.506,19
05.01.04	CDHU	23.09.052	Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm (banheiro PCD CB/SD)	UN	1,00	140,98	794,29	169,18	953,15	169,18	953,15	1.122,33
6			IMPERMEABILIZAÇÃO							976,32	594,00	1.570,32
06.01.01	CDHU	32.17.030	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO.	M²	90,00	9,04	5,50	10,85	6,60	976,32	594,00	1.570,32
7			REVESTIMENTO COMUM EM ARGAMASSA paredes internas							5.136,72	820,08	10.007,17
07.01.01	CDHU	17.02.220	REBOCO SARRAFEADO;	M²	340,00	12,59	2,01	15,11	2,41	5.136,72	820,08	5.956,80
07.01.02	CDHU	17.02.020	Chapisco	M²	340,00	5,31	2,42	6,37	2,90	2.166,48	987,36	3.153,84
07.01.03	CDHU	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M²	13,00	27,92	29,55	33,50	35,46	435,55	460,98	896,53
8			REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS							4.187,71	14.152,70	18.340,41
08.01.01	CDHU	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada (Revestimento placa de 30x50cm ou equivalente) (cor bege ou branco)	M²	136,00	25,66	86,72	30,79	104,06	4.187,71	14.152,70	18.340,41
9			PISOS INTERNO E EXTERNOS.							6.820,44	12.464,53	19.284,97
09.01.01	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M³	3,70	358,88	484,93	430,66	581,92	1.593,43	2.153,09	3.746,52
09.01.02	CDHU	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	75,00	45,32	96,97	54,38	116,36	4.078,80	8.727,30	12.806,10
09.01.03	CDHU	18.08.042	Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	76,00	12,59	17,37	15,11	20,84	1.148,21	1.584,14	2.732,35



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
5º BPM/I - GEN SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 5BPMI 002/400/2026

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ÁREA: 85.0 m²

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS							7.765,64	19.545,15	27.310,79
10.01			Rede de Água Fria									
10.01.01	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES;	M	30,00	27,92	5,99	33,50	7,19	1.005,12	215,64	1.220,76
10.01.02	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES;	M	30,00	33,50	20,88	40,20	25,06	1.206,00	751,68	1.957,68
10.01.03	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	8,00	39,08	44,44	46,90	53,33	375,17	426,62	801,79
10.02			REDE DE ESGOTO									
10.02.01	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES;	M	24,00	33,50	16,39	40,20	19,67	964,80	472,03	1.436,83
10.02.02	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES;	M	24,00	61,41	24,51	73,69	29,41	1.768,61	705,89	2.474,50
10.02.03	CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA;	UN	5,00	55,83	39,08	67,00	46,90	334,98	234,48	569,46
10.02.04	CDHU	49.03.022	Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros	un	2,00	61,36	83,98	73,63	100,78	147,26	201,55	348,81
10.03			Aparelhos, Metais E ACESSORIOS									
10.03.01	CDHU	44.01.820	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros	un	2,00	70,59	1.083,39	84,71	1.300,07	169,42	2.600,14	2.769,56
10.03.02	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	9,44	92,27	948,10	110,72	1.137,72	1.045,17	10.739,41	11.784,58
10.03.03	CDHU	44.06.310	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	un	3,00	27,92	291,26	33,50	349,51	100,51	1.048,54	1.149,05
10.03.04	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	un	2,00	78,54	492,72	94,25	591,26	188,50	1.182,53	1.371,03
10.03.05	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1" x 1 1/2"	un	6,00	22,33	8,31	26,80	9,97	160,78	59,83	220,61
10.03.06	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	un	3,00	11,16	31,34	13,39	37,61	40,18	112,82	153,00
10.03.07	CDHU	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	un	3,00	2,27	7,81	2,72	9,37	8,17	28,12	36,29
10.03.08	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	un	6,00	6,81	7,53	8,17	9,04	49,03	54,22	103,25
10.03.09	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	6,00	21,50	85,64	25,80	102,77	154,80	616,61	771,41
10.03.10	CDHU	44.03.370	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido com acabamento, DN= 1/2"	UN	2,00	19,64	39,60	23,57	47,52	47,14	95,04	142,18
00.00.11												
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							11.639,86	18.275,08	29.914,94
11.01			Quadros									
11.01.01	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	166,94	404,34	200,33	485,21	200,33	485,21	685,54
11.01.02	CDHU	37.04.290	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	208,68	1.100,34	250,42	1.320,41	250,42	1.320,41	1.570,83
11.01.03	CDHU	37.17.130	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos	UN	2,00	13,96	185,18	16,75	222,22	33,50	444,43	477,93
11.01.04	CDHU	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Um até 240V/415V, I	UN	2,00	35,12	521,45	42,14	625,74	84,29	1.251,48	1.335,77
11.01.05	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A;	UN	8,00	33,50	135,37	40,20	162,44	321,60	1.299,55	1.621,15
11.02			Distribuição Elétrica									
11.02.01	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C;	M	500,00	2,23	2,42	2,68	2,90	1.338,00	1.452,00	2.790,00
11.02.02	CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C;	M	450,00	3,35	3,90	4,02	4,68	1.809,00	2.106,00	3.915,00
		39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	300,00	3,91	6,32	4,69	7,58	1.407,60	2.275,20	3.682,80
11.02.03	CDHU	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE DIAMETRO EXTERNO DE 25MM;	M	119,79	16,75	2,39	20,10	2,87	2.407,74	343,55	2.751,29
11.02.04	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	78,00	13,96	3,49	16,75	4,19	1.306,66	326,66	1.633,32
11.02.05	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	9,00	19,54	24,66	23,45	29,59	211,03	266,33	477,36
11.02.06	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA;	CJ	30,00	16,75	12,84	20,10	15,41	603,00	462,24	1.065,24
11.02.07	CDHU	40.04.451	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA;	CJ	32,00	13,92	16,75	16,70	20,10	534,53	643,20	1.177,73
11.02.08	CDHU	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	11,00	16,75	67,40	20,10	80,88	221,10	889,68	1.110,78
11.02.09	CDHU	41.14.792	Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para lâmpadas de 2 x 28 W/32 W/54 W	UN	34,00	22,33	115,42	26,80	138,50	911,06	4.709,14	5.620,20



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
5º BPM/I - GEN SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 5BPMI 002/400/2026

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ÁREA: 85.0 m²

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
12			PINTURA							16.919,80	9.560,61	44.356,99
12.01			Pintura de Paredes/Teto/Piso									
12.01.01	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M²	587,98	23,98	13,55	28,78	16,26	16.919,80	9.560,61	26.480,41
12.01.02	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	110,00	33,50	18,83	40,20	22,60	4.422,00	2.485,56	6.907,56
12.01.03	CDHU	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	m²	555,00	13,43	3,04	16,12	3,65	8.944,38	2.024,64	10.969,02
13			Limpeza Final							1.621,80		1.621,80
13.01.01	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	85,00	15,90		19,08		1.621,80		1.621,80
TOTAL										R\$ 67.930,28	R\$ 82.946,08	R\$ 200.000,00

OTAS GERAIS

2 - FONTES DE PREÇOS: CDHU (200/2025).
3 - FOI ADOTADO BDI = 20% (REFERÊNCIA CDHU).

Taubaté-SP, 28 de julho de 2026
Elaborado por:

STEFAN RICARDO MARCELINO WEIGER
Cb PM - Engenheiro Civil
CREA: 5070445302



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR UM
5º BPM/I - GEN. SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"
LOCAL: AV. INDEPENDÊNCIA, 247 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRAZO: 90 DIAS					
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.595,78	10,80%	5.398,95 25,00%	5.398,95 25,00%	10.797,89 50,00%			
02	INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA	4.856,24	2,43%	1.214,06 25,00%	1.214,06 25,00%	2.428,12 50,00%			
03	ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO	6.513,61	3,26%	0,00%	3.256,81 50,00%	3.256,81 50,00%			
04	FORRO	4.323,06	2,16%		2.161,53 50,00%	2.161,53 50,00%			
05	ESQUADRIAS MADEIRA	10.303,92	5,15%		5.151,96 50,00%	5.151,96 50,00%			
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.570,32	0,79%	785,16 50,00%	785,16 50,00%				
07	REVESTIMENTO COMUM EM ARGAMASSA paredes internas	10.007,17	5,00%	0,00%	5.003,59 50,00%	5.003,59 50,00%			
08	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	18.340,41	9,17%	0,00%	9.170,21 50,00%	9.170,21 50,00%			
09	PISOS INTERNO E EXTERNOS.	19.284,97	9,64%	0,00%	9.642,49 50,00%	9.642,49 50,00%			
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS	27.310,79	13,66%	0,00%	13.655,40 50,00%	13.655,40 50,00%			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.914,94	14,96%		14.957,47 50,00%	14.957,47 50,00%			
12	PINTURA	44.356,99	22,18%		22.178,50 50,00%	22.178,50 50,00%			
13	Limpeza Final	1.621,80	0,01		0,00%	1.621,80 100,00%			
TOTAL GERAL		200.000,00	100,00%						
VALORES PARCIAIS				7.398,17 3,70%	92.576,10 46,29%	100.025,74 50,01%			
VALORES ACUMULADOS				7.398,17 3,70%	99.974,26 49,99%	200.000,00 100,00%			

Taubaté-SP, 28 de julho de 2026

Elaborado por:

STEFAN RICARDO MARCELINO WEIGER
Ob PM - Engenheiro Civil
CREA: 5070445302



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL
SEÇÃO DE PROJETOS

ORÇAMENTO RESUMIDO

OBRA

REFORMA E MELHORIAS NA COPA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DE PRAÇAS DO PISO SUPERIOR SEDE BATALHÃO RECEPÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRAÇÃO DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PORCENTAGEM
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.595,78	10,80%
02	INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA	4.856,24	2,43%
03	ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO	6.513,61	3,26%
04	FORRO	4.323,06	2,16%
05	ESQUADRIAS MADEIRA	10.303,92	5,15%
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.570,32	0,79%
07	REVESTIMENTO COMUM EM ARGAMASSA paredes internas	10.007,17	5,00%
08	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	18.340,41	9,17%
09	PISOS INTERNO E EXTERNOS.	19.284,97	9,64%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APARELHOS E METAIS	27.310,79	13,66%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.914,94	14,96%
12	PINTURA	44.356,99	22,18%
13	Limpeza Final	1.621,80	0,81%
TOTAL		200.000,00	100,00%

Taubaté-SP, 28 de julho de 2026

Elaborado por:

STEFAN RICARDO MARCELINO WEIGER

Cb PM - Engenheiro Civil

CREA: 5070445302