

**MODELO
REFERENTE A
PLANILHA DE
PROPOSTA,
ORÇAMENTÁRIA E
CRONOGRAMA
FÍSICO -
FINANCEIRO**

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(em papel timbrado do licitante)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<i>Recapeamento asfáltico</i>					

- Validade da proposta 60 (sessenta) dias a contar da apresentação.
- Anexo: catálogo dos produtos ofertados.

Local e data.

EMPRESA	
CNPJ	
ENDEREÇO	
TELEFONE	
E-MAIL	
RESPONSÁVEL	

Representante Legal

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE
SEÇÃO DE PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 12BPMI-001/40/2026
Rua General Julio Marcondes Salgado, 414 Vila Silvinha Botucatu/SP
PROJETO BÁSICO 12BPMI-001/40/2026

						Área: 821 m²			PRAZO: 30 dias	
REPAROS E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO INTERNO DO 12ºBPM/I										
SERVIÇO:		REPAROS E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO INTERNO DO 12º BPM/I				BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS CDHU 202				
Ordem	Tabela	Referência	Descrição	Unid	Quant	Val. Mat	Val. M/Obra	Mat + M/Obra	Valor Total	
1	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/LIMPEZAS									
1.1	CDHU	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	m²	821,00					
1.2	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m3	21,35					
1.3	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro	m3	2,13					
1.4	CDHU	55.01.140	Limpeza de superfície rígida com hidrojateamento (utilizado na superfície de concreto e asfalto)	m²	821,00					
						SUB TOTAL + BDI 23,00%				
2	PAVIMENTO ASFALTICO									
2.1	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	821,00					
2.2	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 3cm	m³	24,63					
						SUB TOTAL + BDI 23,00%				
						TOTAL GERAL				

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Rua General Julio Marcondes Salgado nº 414 - Bairro Vila Silvinha, Botucatu /SP.			
CRONOGRAMA DE OBRAS Nº 12 BPMI-001/40/2026			
ITEM	SERVIÇO	VALORES	1º. MES
01	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/LIMPEZAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100,00%
02	PAVIMENTO ASFALTICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO MENSAL			R\$ 0,00
VALOR TOTAL MEDIÇÃO			R\$ 0,00