Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPI-9 - SEC LOG

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

Nº do Processo: 057.00465134/2026-46
Interessado: CPI-9 - SEÇ DESP ORÇ CUST
Assunto: Serviço de readequação do grêmio do CPI-9

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAUI
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR N
SEÇÃO DE LOGÍSTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CPI9-011/430/26

ASSUNTO:			Serviços de readequação de ambiente.				
LOCAL:			Rua Américo Vespúcio nº 438 - Algodoal - Piracicaba SP - Grêmio do CPI-9				
ITEM	**FONTE**		**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID**	**QTD**	**UNIT MAT**	**TOTAL MAT**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1.	02.02.150	CDHU	Locação de contêiner tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	1	R$ 913,31	R$ 913,31
							R$ 913,31
2	**PISO CERÂMICO/ REVESTIMENTOS/RODAPÉS**						
2.1	18.08.062	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado.	m²	16	R$ 140,63	R$ 2.250,08
2.2	03.04.020	CDHU	Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base	m²	49	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3	19.01.022	CDHU	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	49	R$ 485,58	R$ 23.793,42
2.4	19.01.324	CDHU	Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 10 cm, acabamento polido	m	24	R$ 93,90	R$ 2.253,60
2.5	17.01.020	CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	10	R$ 535,13	R$ 5.351,30
2.6	19.01.062	CDHU	soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	m	5	R$ 169,07	R$ 845,35
							R$ 34.493,75
3	**SERVIÇO DE ALVENARIA**						
3.1	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado incluindo revestimento	m³	1	R$ 0,00	R$ 0,00
3.2	14.02.020	CDHU	Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum	m²	33	R$ 46,77	R$ 1.543,41
3.3	17.02.220	CDHU	Reboco	m²	66	R$ 2,14	R$ 141,24
3.4	17.02.020	CDHU	Chapisco	m²	66	R$ 2,67	R$ 176,22
							R$ 1.860,87
4	**BANHEIROS: PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS, CHUVEIROS E TUBULAÇÃO DE PVC**						
4.1	44.20.100	CDHU	Engate flexível metálico DN= 1/2´	un	1	R$ 26,49	R$ 26,49
4.2	44.20.010	CDHU	Sifão plástico sanfonado universal de 1´	un	1	R$ 10,34	R$ 10,34
4.3	44.03.590	CDHU	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1	R$ 204,87	R$ 204,87
4.4	44.03.370	CDHU	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	un	1	R$ 46,82	R$ 46,82
4.5	47.02.020	CDHU	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	un	1	R$ 64,60	R$ 64,60
4.6	44.03.180	CDHU	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	1	R$ 67,55	R$ 67,55
4.7	49.01.016	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1	R$ 41,86	R$ 41,86
4.8	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	2	R$ 976,68	R$ 1.953,36
4.9	44.06.300	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	un	1	R$ 273,26	R$ 273,26
4.10	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	18	R$ 7,12	R$ 128,16
4.11	46.02.050	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	18	R$ 18,50	R$ 333,00
4.12	46.02.070	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18	R$ 27,90	R$ 502,20
							R$ 3.652,51
5	**PORTA DE VIDRO TEMPERADO SOB MEDIDA MONTADA**						
5.1	26.02.060	CDHU	Vidro temperado incolor de 10 mm	m²	10	R$ 240,32	R$ 2.403,20
5.2	28.20.220	CDHU	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	un	6	R$ 105,08	R$ 630,48
5.3	28.20.230	CDHU	Dobradiça superior para porta de vidro temperado	un	6	R$ 75,37	R$ 452,22
5.4	28.20.600	CDHU	Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado	un	2	R$ 217,04	R$ 434,08
							R$ 3.919,98
6	**PORTA DE ALUMÍNIO SOB MEDIDA MONTADA COM BATENTE**						
6.1	25.02.020	CDHU	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	4	R$ 1.002,45	R$ 4.009,80

							R$ 4.009,80
7	**DIVISÓRIA E FECHAMENTO**						
7.1	14.30.900	CDHU	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 98/48mm - 2ST / 2ST LM	m²	15	R$ 242,73	R$ 3.640,95
							R$ 3.640,95
8	**MOLDURA DE GESSO, CANTONEIRAS E ESPELHO**						
8.1	22.20.050	CDHU	Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm	m	29	R$ 26,18	R$ 759,22
8.2	29.01.020	CDHU	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	m	50	R$ 6,91	R$ 345,50
							R$ 1.104,72
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
9.1	40.07.010	CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	un	3	R$ 3,78	R$ 11,34
9.2	40.04.480	CDHU	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	1	R$ 28,07	R$ 28,07
9.3	40.04.450	CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	2	R$ 13,51	R$ 27,02
9.4	41.31.070	CDHU	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	un	4	R$ 210,11	R$ 840,44
9.5	38.19.040	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	m	100	R$ 5,38	R$ 538,00
9.6	39.21.020	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	100	R$ 2,99	R$ 299,00
							R$ 1.743,87
10	**PINTURA INTERNA DE PAREDES, TETO E ESQUADRIAS METÁLICAS**						
10.1	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	m²	44	R$ 0,52	R$ 22,88
10.2	33.10.020	CDHU	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	138	R$ 8,33	R$ 1.149,54
10.3	33.12.011	CDHU	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	41	R$ 20,52	R$ 841,32
10.4	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	m²	138	R$ 3,28	R$ 452,64
							R$ 2.466,38
11	**ESTRUTURA DE MADEIRA, TELHA E CALHA**						
11.1	16.13.130	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	41	R$ 125,96	R$ 5.164,36
11.2	15.01.320	CDHU	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	m²	41	R$ 24,79	R$ 1.016,39
	16.33.062	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	7	R$ 170,09	R$ 1.190,63
							R$ 7.371,38
12	**TRANSPORTE COMERCIAL, CARRETEIRO E ALUGUEL**						
12.1	05.07.050	CDHU	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	5	R$ 123,56	R$ 617,80
							R$ 617,80
13	**LIMPEZA FINAL**						
13.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	m²	49	R$ 0,00	R$ 0,00
							R$ 0,00
			TOTAL GERAL				**R$ 65.795,32**
			TOTAL GERAL (INCLUINDO BDI 23 %)				**R$ 80.928,24**

Fonte de Pesquisa: Boletim Referencial de Custos CDHU Versão 203 de AGO26.

Piracicaba, na data da assinatura digital.

FERNANDO NICOLAU DOS SANTOS
Cap PM Ch Seç Logística

Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Sizuki Martins**, **CABO PM**, em 24/09/2026, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Nicolau Dos Santos**, **CAPITAO PM**, em 30/09/2026, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0122596524** e o código CRC **5D5B031A**.