Atenção!!! (Utilizar papel Timbrado da empresa)

ANEXO IV.1

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2026

Processo Administrativo SEI n.º 057.00322977/2026-59

Assunto: Serviço de MANUTENÇÃO PREDIAL (1º ESCALÃO)

Unidade: Sede da BOp do 1°Pel da 2ª Cia do 4º BPAmb – Base Operacional do Primeiro Pelotão da Segunda Companhia do Quarto Batalhão de Polícia Ambiental

Município: Santa Fé do Sul/SP

Memorial	Especificação	UF	QTDE.	Preço		$ Unit.	TOTAL
				$ Material	$ Mão-de-obra		
Subitens	**PINTURA EXTERNA E PÁTIO INTERNO**						
1.1	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	146,37			0,00	0,00
1.2	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	43,91			0,00	0,00
1.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	31,12			0,00	0,00
1.4	Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	UN	12,00			0,00	0,00
1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00			0,00	0,00
				Sub Total		**0,00**	**0,00**
Subitens	**VESTIÁRIO**						
2.1	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	6,00			0,00	0,00
2.2	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W	UN	6,00			0,00	0,00
2.3	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	86,00			0,00	0,00
2.4	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	43,00			0,00	0,00
2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200,00			0,00	0,00
2.6	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	CJ	1,00			0,00	0,00
2.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			0,00	0,00
2.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			0,00	0,00
2.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			0,00	0,00
2.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			0,00	0,00
2.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM	M2	0,50			0,00	0,00
2.12	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	12,00			0,00	0,00
2.13	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	13,80			0,00	0,00
				Sub Total		**0,00**	**0,00**
Subitens	**BANHEIROS**						
3.1	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W	UN	4,00			0,00	0,00

3.2	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	30,00			0,00	0,00
3.3	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	10,25			0,00	0,00
3.4	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	10,25			0,00	0,00
3.5	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	M2	3,00			0,00	0,00
3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00			0,00	0,00
3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00			0,00	0,00
3.8	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00			0,00	0,00
3.9	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	M2	5,40			0,00	0,00
3.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00			0,00	0,00
3.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00			0,00	0,00
					Sub Total	**0,00**	**0,00**
Subitens	**ALMOXARIFADO / MOTOMEC**						
4.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	42,04			0,00	0,00
4.2	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	21,02			0,00	0,00
4.3	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W	UN	2,00			0,00	0,00
					Sub Total	**0,00**	**0,00**
Subitens	**DEPÓSITO DE APREENSÕES**						
5.1	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	42,04			0,00	0,00
5.2	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	21,02			0,00	0,00
5.3	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W	UN	2,00			0,00	0,00

				Sub Total		**0,00**	**0,00**
Subitens	**COPA / COZINHA**						
6.1	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	38,34			0,00	0,00
6.2	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	29,44			0,00	0,00
6.3	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 19 CM	M2	4,13			0,00	0,00
6.4	PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT	UN	4,00			0,00	0,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00			0,00	0,00
6.6	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM	M2	2,75			0,00	0,00
6.7	VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´	M	5,90			0,00	0,00
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM	M2	11,55			0,00	0,00
6.9	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	1,68			0,00	0,00
6.10	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	21,53			0,00	0,00
6.11	Resina acrílica plastificante,	M3	68,53			0,00	0,00
				Sub Total		**0,00**	**0,00**
	COBERTURAS / TELHADOS						
Subitens	**TELHADO VESTIÁRIO / MOTOMEC / DEPÓSITO**						
7.1	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM	M2	45,40			0,00	0,00
7.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA	KG	681,00			0,00	0,00
7.3	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	60,45			0,00	0,00
				Sub Total		**0,00**	**0,00**
Subitens	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**						
8.1	Limpeza final de obra	M2	100,00			0,00	0,00
8.2	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	6,00			0,00	0,00
				Sub Total		**0,00**	**0,00**

VALOR GLOBAL / TOTAL DOS ITENS	**R$ 0,00**

Cidade, XX de xxxxxxxxxxxxx de 2026

Validade da proposta: 60 dias

Nome: da pessoa que emitiu a proposta

ASSINAR A PROPOSTA (se possível, digitalmente)

Nome da Empresa:

CNPJ:

Telefone celular:

Telefone fixo:

e-mail: