PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**				
ITEM - 1	**SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO DE OBRA e SERVIÇOS TÉCNICOS**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
1.1	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS	Global			
1.2	PEDREIRO E AUX. HIDRAULICO COM EPI´s e ENCARGOS	H			
ITEM - 2	**SERVIÇOS GERAIS**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
2.1	TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO/ENSACADO OU COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M³			
2.2	MANUTENÇÃO GERAL REDE HIDRÁULICA (contemplando o fornecimento e a substituição e/ou reparo de componentes hidráulicos de linha profissional ou industrial, novos, de primeira qualidade, com elevada resistência mecânica e à corrosão, próprios para ambientes de uso coletivo e intenso, incluindo borrachas, sifões, válvulas, registros, mecanismos de descarga, vedações, conexões, manoplas, flexíveis e demais peças necessárias ao pleno funcionamento das instalações hidráulicas e sanitárias)	Global			
2.3	LIMPEZA DE OBRA	M²			
ITEM - 3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
3.1	PORTA SHAMPOO RETANGULAR ARAMADO AÇO INOXIDÁVEL C: 30 cm | L: 13 cm | A: 4,5 cm	UN	7		
3.2	GANCHO DUPLO CABIDE PARA TOALHA AÇO INOX ALUMINIO	UN	5		
3.3	VARAL SANFONADO REFORÇADO 100 CM	UN	3		
3.4	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA, DE BANCADA, COM BICA ALTA, ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO EM ATÉ 6 SEGUNDOS, CORPO EM METAL CROMADO, COM AREJADOR LIMITADOR DE VAZÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO, INCLUINDO FLEXÍVEL, VEDAÇÕES, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONEXÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO.	UN	9		
3.5	ESPELHO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM, BORDAS LAPIDADAS E POLIDAS, COM PROTEÇÃO TRASEIRA CONTRA UMIDADE E CORROSÃO, DIMENSÕES 1000X600 MM (PODENDO HAVER PEQUENAS ALTERAÇÕES DEVIDO A PECULIARIDADE DE CADA AMBIENTE), INCLUINDO FIXAÇÃO, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA.	UN	9		
PROJETO 1 - BANHEIRO TEN MASCULINO					
ITEM - 1	**DEMOLIÇÕES**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM TS	UN	3		
ITEM - 2	**DIVERSOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO)**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
2.1	PLACAS/DIVISÓRIAS COM BATENTE EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 20MM - 1900MM X 1050MM (ÁREA DE DUCHA)	UN	3		
2.2	BAGUETE PARA BOX DE BANHO EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 60CM OU CONFORME MEDIDA DO LOCAL	UN	4		

2.3	PORTAS EM MATERIAL TS PARA ÁREA DE BANHO (espessura mínima de 12 mm, dimensões aproximadas de 600 mm de largura por 1.900 mm de altura ou conforme a particularidade do local de instalação, instalada até o alinhamento da baguete de granito, com folga somente o necessária para garantir o perfeito funcionamento da folha, evitando atrito durante a abertura/fechamento e proporcionando maior estanqueidade da área molhada), utilizando ferragens em aço inoxidável ou alumínio anodizado, próprias para ambientes úmidos e de uso intenso.	UN	3		
2.4	INSTALAÇÃO DE PISO (PISO SOBRE PISO), PORCELANATO OU CERAMICA DE ALTA QUALIDADE (PEI IV)- ANTIDESLIZANTE MONOCOLOR CINZA GELO ACETINADO (SENDO REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS EM ÁREAS PONTUAIS, DANIFICADAS POR INFILTRAÇÕES), NIVELAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO CIMENTÍCIA PREVENTIVA E ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII COM BAGUETE PARA ACABAMENTO NA ENTRADA - COM ATENÇÃO Á QUEDA DÁGUA.	M²	7		
2.5	RALO LINEAR COM ENCAIXE PARA SIFONADO DE 100MM (COM LARGURA COMPATIVEL COM A ÁREA DE BOX, PRIORIZANDO MAIOR CAPITAÇÃO DE ÁGUA) INOX AISI 304, ANTI FERRUGEM, GRELHA C/ARO TELA ANTI INSETO - SENDO PERMITIDO PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO PECULIARIDADES DE CADA LOCAL REFERENTE A INSTALAÇÃO.	UN	3		
2.6	FECHAMENTO COM PORTA EM ALUMINIO	M²	3		
ITEM - 3	**PINTURA E LIMPEZA**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
3.1	LIMPEZA DAS LUMINARIAS E TROCA DE LÂMPADAS (SE NECESSÁRIO)	Global			
3.2	PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE/ANTIMOFO/EPOXI Á BASE DE ÁGUA PARA TETO DE BANHEIRO, COR BRANCA FOSCA - SUVINIL OU SIMILAR	M²	49,4		
PROJETO 2 - BANHEIRO CAP MASCULINO					
ITEM - 1	**DEMOLIÇÕES**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM TS	UN	2		
ITEM - 2	**DIVERSOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO)**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
2.1	PLACAS/DIVISÓRIAS COM BATENTE EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 20MM - 1900MM X 1050MM (ÁREA DE DUCHA)	UN	2		
2.2	BAGUETE PARA BOX DE BANHO EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 60CM OU CONFORME MEDIDA DO LOCAL	UN	4		
2.3	INSTALAÇÃO DE PISO (PISO SOBRE PISO), PORCELANATO OU CERAMICA DE ALTA QUALIDADE (PEI IV)- ANTIDESLIZANTE MONOCOLOR CINZA GELO ACETINADO (SENDO REALIZADA A RETIRADA DOS MATERIAIS EM ÁREAS PONTUAIS, DANIFICADAS POR INFILTRAÇÕES), NIVELAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO CIMENTÍCIA PREVENTIVA E ASSENTADAS COM ARGAMASSA ACIII COM BAGUETE PARA ACABAMENTO NA ENTRADA - COM ATENÇÃO Á QUEDA DÁGUA.	M²	12		
2.4	RALO LINEAR COM ENCAIXE PARA SIFONADO DE 100MM (COM LARGURA COMPATIVEL COM A ÁREA DE BOX, PRIORIZANDO MAIOR CAPITAÇÃO DE ÁGUA) INOX AISI 304, ANTI FERRUGEM, GRELHA C/ARO TELA ANTI INSETO - SENDO PERMITIDO PEQUENAS VARIAÇÕES DEVIDO PECULIARIDADES DE CADA LOCAL REFERENTE A INSTALAÇÃO.	UN	3		
2.5	PORTAS EM MATERIAL TS PARA ÁREA DE BANHO (espessura mínima de 12 mm, dimensões aproximadas de 600 mm de largura por 1.900 mm de altura ou conforme a particularidade do local de instalação, instalada até o alinhamento da baguete de granito, com folga somente o necessária para garantir o perfeito funcionamento da folha, evitando atrito durante a abertura/fechamento e proporcionando maior estanqueidade da área molhada), utilizando ferragens em aço inoxidável ou alumínio anodizado, próprias para ambientes úmidos e de uso intenso.	UN	3		
ITEM - 3	**PINTURA E LIMPEZA**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
3.1	LIMPEZA DAS LUMINARIAS E TROCA DE LÂMPADAS (SE NECESSÁRIO)	Global			

3.2	PINTURA ANTIMOFO PARA PAREDES, COR BRANCA SUVINIL OU SIMILAR (incluindo raspagem, correção de imperfeições, aplicação de massa, lixamento, selador/fundo preparador, pintura em demãos necessárias, retoques e limpeza final)	M²	35		
3.3	PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE/ANTIMOFO/EPOXI Á BASE DE ÁGUA PARA TETO DE BANHEIRO, COR BRANCA FOSCA - SUVINIL OU SIMILAR	M²	43,12		
PROJETO 3 - BANHEIRO OFICIAIS FEM					
ITEM - 1	**DEMOLIÇÕES**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM TS	UN	2		
ITEM - 2	**DIVERSOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO)**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
2.1	PLACAS/DIVISÓRIAS COM BATENTE EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 20MM - 1900MM X 1250MM	UN	2		
2.2	BAGUETE PARA BOX DE BANHO EM GRANITO TIPO OCRE POLIDO 60CM OU CONFORME MEDIDA DO LOCAL	UN	1		
2.3	PORTAS EM MATERIAL TS PARA ÁREA DE BANHO (espessura mínima de 12 mm, dimensões aproximadas de 600 mm de largura por 1.900 mm de altura ou conforme a particularidade do local de instalação, instalada até o alinhamento da baguete de granito, com folga somente o necessária para garantir o perfeito funcionamento da folha, evitando atrito durante a abertura/fechamento e proporcionando maior estanqueidade da área molhada), utilizando ferragens em aço inoxidável ou alumínio anodizado, próprias para ambientes úmidos e de uso intenso.	UN	1		
2.4	PORTAS EM MATERIAL TS PARA BOX DE SANITARIOS espessura mínima de 12 mm, dimensões aproximadas de 600 mm de largura por 1.800 mm de altura ou conforma a particularidade do local de instalação, instaladas com vão inferior de aproximadamente 150 mm em relação ao piso acabado, utilizando ferragens em aço inoxidável ou alumínio anodizado, próprias para ambientes úmidos e de uso intenso.	UN	1		
ITEM - 3	**PINTURA E LIMPEZA**	**UNID**	**QUANT**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL (R$)**
3.1	LIMPEZA DAS LUMINARIAS E TROCA DE LÂMPADAS (SE NECESSÁRIO)	Global			
3.2	PINTURA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE/ANTIMOFO/EPOXI Á BASE DE ÁGUA PARA TETO DE BANHEIRO, COR BRANCA FOSCA - SUVINIL OU SIMILAR	M²	27,06		