



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 952569/2023	Nº TransfereGOV 678582023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico no município de Ribeirão Corrente/SP	MUNICÍPIO / UF Ribeirão Corrente/SP	BDI 1 23,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico no município de Ribeirão Corrente/SP									398.398,68	
1.			RECAPE					-	398.398,68	
1.1.			TRECHO GERAL - Ruas Valter José, Gabriel Francisco Junqueira, Firmino Franco, João Eleutério da Silva.					-	392.430,16	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	24,00	320,41	BDI 1	397,18	9.532,32	RA
1.1.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.518,48	7,11	BDI 1	8,81	48.617,81	RA
1.1.3.	CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	5.518,48	0,81	BDI 1	1,00	5.518,48	RA
1.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	165,55	1.440,25	BDI 1	1.785,33	295.561,38	RA
1.1.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	18.210,98	1,02	BDI 1	1,26	22.945,83	RA
1.1.6.	SICRO	5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	110,37	41,87	BDI 1	51,90	5.728,20	RA
1.1.7.	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	66,22	55,14	BDI 1	68,35	4.526,14	RA
1.2.			Calçada					-	5.968,52	
1.2.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	258,23	BDI 1	320,10	640,20	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	100,20	2,69	BDI 1	3,33	333,67	RA
1.2.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	5,00	130,12	BDI 1	161,30	806,50	RA
1.2.4.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	5,00	675,73	BDI 1	837,63	4.188,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ribeirão Corrente/SP
Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Responsável Técnico
Nome: Engº Civil Eric Douglas Teodoro de Souza
CREA/CAU: 5070839806



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 952569/2023	Nº TransfereGOV 678582023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico no município de Ribeirão Corrente/SP	MUNICÍPIO / UF Ribeirão Corrente/SP	BDI 1 23,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico no município de Ribeirão Corrente/SP									398.398,68

DataART/RRT: 2620240327088

RECURSO
←