SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

BOLETIM REFERENCIAL SEM DESONERAÇÃO
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
SINAPI - 07/2026 - São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA **BDI= 26,06%**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
1.1	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.010,87	3.032,61
1.2	02.05.060	CPOS/CDHU	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	20,00	14,53	290,60
1.3	02.05.202	CPOS/CDHU	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00	28,97	579,40
1.4	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	4,50	878,27	3.952,21
1.5	02.10.020	CPOS/CDHU	Locação de obra de edificação	m²	7,20	18,64	134,20
1.6	04.01.090	CPOS/CDHU	Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo	M	194,07	5,03	976,17
1.7	04.09.140	CPOS/CDHU	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	15,00	31,07	466,05
1.8	04.21.160	CPOS/CDHU	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²	0,22	117,46	25,84
2.9	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	12,00	114,38	1.372,56
2.1	06.02.040	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	15,55	92,73	1.441,95
2.2	06.11.040	CPOS/CDHU	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	15,55	22,29	346,60
3.1	08.02.020	CPOS/CDHU	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	25,28	61,21	1.547,38
3.2	08.03.020	CPOS/CDHU	Descimbramento em madeira	m³	25,28	10,59	267,71
2.3	09.01.020	CPOS/CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m²	8,60	115,00	989,00
3.3	09.02.040	CPOS/CDHU	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	22,09	207,62	4.586,32
2.4	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	392,50	10,37	4.070,22
3.5	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,44	10,66	89,97
7.6	106029	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	26,51	79,53
3.6	11.01.160	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	4,79	572,72	2.743,32
2.5	11.03.090	CPOS/CDHU	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	1,37	598,87	820,45
3.7	11.05.040	CPOS/CDHU	Argamassa graute	m³	0,63	487,39	307,05
2.6	11.16.040	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,37	201,56	276,13
3.8	11.16.060	CPOS/CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	4,79	139,22	666,86
2.7	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,20	224,11	44,82
2.8	12.01.061	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	28,00	140,05	3.921,40
3.9	13.01.310	CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	m²	14,20	187,58	2.663,63
4.1	14.11.261	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	m²	12,56	144,81	1.818,81
3.10	14.20.010	CPOS/CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,23	1.987,35	457,09
6.1	15.03.030	CPOS/CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	8,46	29,93	253,20
6.2	16.13.130	CPOS/CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	4,41	149,01	657,13
6.3	16.33.052	CPOS/CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	18,00	166,75	3.001,50
4.2	17.01.020	CPOS/CDHU	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	0,46	912,74	419,86
4.3	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	18,73	8,23	154,14
4.4	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	18,73	26,08	488,47
4.5	17.02.220	CPOS/CDHU	Reboco	m²	18,73	15,35	287,50
4.6	19.03.290	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	5,50	117,72	647,46
6.4	22.03.070	CPOS/CDHU	Forro em lâmina de PVC	m²	3,56	131,73	468,95
6.5	24.02.010	CPOS/CDHU	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	m²	1,68	1.120,17	1.881,88
4.7	26.01.168	CPOS/CDHU	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	m²	7,49	253,44	1.898,26

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

BOLETIM REFERENCIAL SEM DESONERAÇÃO
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
SINAPI - 07/2026 - São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA **BDI= 26,06%**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
6.6	28.01.550	CPOS/CDHU	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	1,00	342,63	342,63
5.1	33.06.020	CPOS/CDHU	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	9,20	30,12	277,10
5.2	33.07.140	CPOS/CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	8,46	4,55	38,49
5.3	33.10.050	CPOS/CDHU	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	47,22	38,54	1.819,85
4.8	34.05.170	CPOS/CDHU	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	M	194,07	46,37	8.999,02
7.1	37.03.220	CPOS/CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	804,34	804,34
7.2	37.13.600	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	10,00	38,47	384,70
7.3	37.13.630	CPOS/CDHU	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00	133,98	1.071,84
7.4	37.13.690	CPOS/CDHU	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	495,79	495,79
7.5	37.17.110	CPOS/CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	351,11	351,11
7.7	38.04.100	CPOS/CDHU	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios	M	15,00	88,17	1.322,55
7.8	38.13.010	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	200,00	7,93	1.586,00
7.9	38.13.020	CPOS/CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	25,00	10,07	251,75
7.10	38.19.040	CPOS/CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	194,00	22,98	4.458,12
7.11	39.03.178	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	750,00	9,02	6.765,00
7.12	39.03.182	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	15,00	13,79	206,85
7.15	39.10.050	CPOS/CDHU	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	10,00	5,67	56,70
7.16	39.10.060	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	8,00	16,69	133,52
7.13	39.10.080	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	1,00	17,77	17,77
7.14	39.10.120	CPOS/CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	3,00	18,32	54,96
7.17	39.21.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	240,00	5,71	1.370,40
7.18	39.24.152	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	80,00	19,99	1.599,20
7.19	40.02.040	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	6,00	42,29	253,74
7.20	40.04.450	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00	31,12	62,24
7.21	40.04.460	CPOS/CDHU	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	33,51	33,51
7.22	40.05.060	CPOS/CDHU	Interruptor simples com 3 teclas e placa	CJ	1,00	57,66	57,66
7.23	40.06.100	CPOS/CDHU	Condulete metálico de 1 1/2´	CJ	3,00	90,93	272,79
7.24	40.07.010	CPOS/CDHU	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	2,00	18,45	36,90
7.25	40.11.010	CPOS/CDHU	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	15,00	104,87	1.573,05
7.26	41.10.410	CPOS/CDHU	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	15,00	785,14	11.777,10
7.27	41.11.116	CPOS/CDHU	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	30,00	312,59	9.377,70
7.28	41.11.450	CPOS/CDHU	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	15,00	113,31	1.699,65
7.29	41.14.070	CPOS/CDHU	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	1,00	75,23	75,23
7.30	42.05.160	CPOS/CDHU	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	4,00	9,73	38,92
7.31	42.05.200	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00	212,49	849,96
7.32	42.05.310	CPOS/CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	4,00	33,49	133,96
6.7	46.03.040	CPOS/CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	5,00	99,26	496,30

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETO EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

BOLETIM REFERENCIAL SEM DESONERAÇÃO
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
SINAPI - 07/2026 - São Paulo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI= 26,06%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
8.1	55.01.020	CPOS/CDHU	Limpeza final da obra	m²	12,42	16,73	207,78
7.34	9005070	SIURB	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	15,00	228,88	3.433,20
7.33	9009040	SIURB	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	3,00	205,54	616,62
6.8	99843	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE	M	8,40	313,07	2.629,78

VALOR SERVIÇOS		**114.160,01**
BDI SERVIÇOS	**26,06%**	**29.750,10**
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**5,70%**	**6.510,26**
VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO:		**150.420,37**