SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

SERVIÇO:EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CIC LESTE

LOCAL: Rua Padre Virgílio Campelo, N°150, Itaim Paulista, São Paulo, SP

CURVA ABC DOS SERVIÇOS

CURVA ABC

(A) 65% DO VALOR

(B) 25% DO VALOR

(C) 10% DO VALOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	Participação (%)	Participação Acumulada (%)	FAIXA
41.10.410	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UN	15,00	785,14	11.777,10	10,32%	10,32%	
41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	30,00	312,59	9.377,70	8,21%	18,53%	
34.05.170	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla	M	194,07	46,37	8.999,02	7,88%	26,41%	A = 66,06 %
39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	750,00	9,02	6.765,00	5,93%	32,34%	
09.02.040	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	22,09	207,62	4.586,32	4,02%	36,36%	
38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	194,00	22,98	4.458,12	3,91%	40,26%	
10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	392,50	10,37	4.070,22	3,57%	43,83%	
02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	878,27	3.952,21	3,46%	47,29%	
12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	28,00	140,05	3.921,40	3,44%	50,72%	
9005070	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM	UN	15,00	228,88	3.433,20	3,01%	53,73%	
02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00	1.010,87	3.032,61	2,66%	56,39%	
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	18,00	166,75	3.001,50	2,63%	59,02%	
11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	m³	4,79	572,72	2.743,32	2,40%	61,42%	
13.01.310	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa	m²	14,20	187,58	2.663,63	2,33%	63,75%	
99843	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025	M	8,40	313,07	2.629,78	2,30%	66,06%	
26.01.168	Vidro liso laminado incolor de 6 mm	m²	7,49	253,44	1.898,26	1,66%	67,72%	B = 23,75 %
24.02.010	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	m²	1,68	1.120,17	1.881,88	1,65%	69,37%	
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	47,22	38,54	1.819,85	1,59%	70,96%	
14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	m²	12,56	144,81	1.818,81	1,59%	72,56%	
41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UN	15,00	113,31	1.699,65	1,49%	74,04%	
39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	80,00	19,99	1.599,20	1,40%	75,45%	
38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	200,00	7,93	1.586,00	1,39%	76,83%	
40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	15,00	104,87	1.573,05	1,38%	78,21%	
08.02.020	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m³	25,28	61,21	1.547,38	1,36%	79,57%	
06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	15,55	92,73	1.441,95	1,26%	80,83%	
05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	12,00	114,38	1.372,56	1,20%	82,03%	
39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	240,00	5,71	1.370,40	1,20%	83,23%	
38.04.100	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios	M	15,00	88,17	1.322,55	1,16%	84,39%	
37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	8,00	133,98	1.071,84	0,94%	85,33%	
09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	8,60	115,00	989,00	0,87%	86,20%	
04.01.090	Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou duplo	M	194,07	5,03	976,17	0,86%	87,05%	
42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	4,00	212,49	849,96	0,74%	87,80%	
11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	1,37	598,87	820,45	0,72%	88,52%	
37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	804,34	804,34	0,70%	89,22%	
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	4,79	139,22	666,86	0,58%	89,80%	
16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	m²	4,41	149,01	657,13	0,58%	90,38%	C = 10,20 %
19.03.290	Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	5,50	117,72	647,46	0,57%	90,95%	
9009040	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	3,00	205,54	616,62	0,54%	91,49%	
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	20,00	28,97	579,40	0,51%	92,00%	
46.03.040	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	5,00	99,26	496,30	0,43%	92,43%	
37.13.690	Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 415 VCA, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00	495,79	495,79	0,43%	92,86%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	Participação (%)	Participação Acumulada (%)	FAIXA
17.02.120	Emboço comum	m²	18,73	26,08	488,47	0,43%	93,29%	
22.03.070	Forro em lâmina de PVC	m²	3,56	131,73	468,95	0,41%	93,70%	
04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	15,00	31,07	466,05	0,41%	94,11%	
14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,23	1.987,35	457,09	0,40%	94,51%	
17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	m³	0,46	912,74	419,86	0,37%	94,88%	
37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	10,00	38,47	384,70	0,34%	95,22%	
37.17.110	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	UN	1,00	351,11	351,11	0,31%	95,52%	
06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	15,55	22,29	346,60	0,30%	95,83%	
28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	1,00	342,63	342,63	0,30%	96,13%	
11.05.040	Argamassa graute	m³	0,63	487,39	307,05	0,27%	96,40%	
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	20,00	14,53	290,60	0,25%	96,65%	
17.02.220	Reboco	m²	18,73	15,35	287,50	0,25%	96,90%	
33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	9,20	30,12	277,10	0,24%	97,15%	
11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,37	201,56	276,13	0,24%	97,39%	
40.06.100	Condulete metálico de 1 1/2´	CJ	3,00	90,93	272,79	0,24%	97,63%	
08.03.020	Descimbramento em madeira	m³	25,28	10,59	267,71	0,23%	97,86%	
40.02.040	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	6,00	42,29	253,74	0,22%	98,08%	
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	8,46	29,93	253,20	0,22%	98,31%	
38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	25,00	10,07	251,75	0,22%	98,53%	
55.01.020	Limpeza final da obra	m²	12,42	16,73	207,78	0,18%	98,71%	
39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	15,00	13,79	206,85	0,18%	98,89%	
17.02.020	Chapisco	m²	18,73	8,23	154,14	0,14%	99,02%	
02.10.020	Locação de obra de edificação	m²	7,20	18,64	134,20	0,12%	99,14%	
42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	4,00	33,49	133,96	0,12%	99,26%	
39.10.060	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm²	UN	8,00	16,69	133,52	0,12%	99,38%	
10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	8,44	10,66	89,97	0,08%	99,45%	
106029	DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	26,51	79,53	0,07%	99,52%	
41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	1,00	75,23	75,23	0,07%	99,59%	
40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00	31,12	62,24	0,05%	99,64%	
40.05.060	Interruptor simples com 3 teclas e placa	CJ	1,00	57,66	57,66	0,05%	99,70%	
39.10.050	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	UN	10,00	5,67	56,70	0,05%	99,74%	
39.10.120	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm²	UN	3,00	18,32	54,96	0,05%	99,79%	
11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,20	224,11	44,82	0,04%	99,83%	
42.05.160	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	4,00	9,73	38,92	0,03%	99,87%	
33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	8,46	4,55	38,49	0,03%	99,90%	
40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	2,00	18,45	36,90	0,03%	99,93%	
40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00	33,51	33,51	0,03%	99,96%	
04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²	0,22	117,46	25,84	0,02%	99,98%	
39.10.080	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm²	UN	1,00	17,77	17,77	0,02%	100,00%	