SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS
Sem Desoneração

OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CIC GRAJAÚ

BDI SERVIÇO = 26,08%

Bancos
SINAPI - 08/2026 - São Paulo
SBC - 09/2026 - São Paulo
SICRO3 - 04/2026 - São Paulo
SIURB - 07/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	87,52	1.925,44
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	21,38	470,36
104751	SINAPI	CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	22,00	28,12	618,64
9006092	SIURB	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2	M	44,00	28,94	1.273,36
39.02.030	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	474,00	11,36	5.384,64
39.02.040	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	978,00	17,04	16.665,12
063999	SBC	FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm	UN	3,00	8,3	24,90
063075	SBC	FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO	UN	1,00	86,72	86,72
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	56,01	112,02
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	58,48	116,96
064562	SBC	PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL COEL BWT40HRR	UN	4,00	246,12	984,48
069831	SBC	LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH	UN	24,00	893,56	21.445,44
9009040	SIURB	PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65	UN	10,00	214,09	2.140,90
02.06.030	CPOS/CDHU	Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica	UNMES	0,50	15280,15	7.640,08
063061	SBC	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	M	308,00	16,65	5.128,20
1004052	SIURB	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	m²	5,00	286,11	1.430,55
		VALOR SERVIÇOS				**65.447,81**
		BDI SERVIÇOS	**26,08%**			**17.068,79**
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	**5,14%**			**3.367,16**
		VALOR TOTAL EMPREENDIMENTO:				**85.883,76**