MEMORIAL DESCRITIVO

Nº do Processo: 163.00001150/2026-33
Interessado: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA " - ITESP
Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS EM ÁREA DE RESERVA LEGAL

1. Delimitação do Objeto da Contratação

Objeto:

Contratação de empresa para execução de serviços operacionais de plantio e manutenção de mudas nativas em área de reserva legal com extensão de 0,51064 hectares, localizada no Assentamento Bueno de Andrada, no município de Araraquara/SP, compreendendo atividades de preparo do terreno, plantio e manutenção inicial das mudas, conforme orientações previamente definidas pelo órgão contratante.
O escopo limita-se exclusivamente à execução de serviços de campo, não incluindo elaboração de projetos técnicos, estudos agronômicos ou responsabilidade técnica por planejamento ambiental.

2. Caracterização do Serviço (Lei 14.133)

Natureza do serviço:

- serviço comum de execução operacional em área rural
- serviço ambiental de baixa complexidade técnica
- execução de rotinas padronizadas previamente definidas

3. Escopo dos Serviços

3.1 Serviços Preliminares

Execução de atividades iniciais necessárias ao preparo da área para plantio.

Atividades:
- implantação de placa de identificação do projeto
- abertura ou manutenção de aceiros de proteção
- limpeza manual da área
- coroamento inicial nas áreas de plantio
- aplicação de adubação de cobertura inicial conforme insumos fornecidos ou definidos pelo contratante.

3.2 Serviços de Implantação do Plantio

Serviços operacionais destinados à implantação das mudas.

Atividades incluídas:
- controle manual ou mecânico de vegetação invasora
- abertura manual de covas (coveamento)
- aplicação de corretivos de solo (calagem)
- aplicação de adubo de plantio
- distribuição das mudas na área
- plantio manual das mudas
- irrigação inicial quando necessária
- controle básico de formigas ou pragas comuns.
-

Essas atividades correspondem às etapas de implantação do plantio previstas no cronograma do projeto.

3.3 Serviços de Manutenção das Mudas

Serviços periódicos necessários para garantir o estabelecimento das mudas.

Atividades:

- reposição de mudas perdidas (replantio)
- irrigação complementar quando necessária
- roçadas manuais ou mecânicas
- coroamento das mudas
- controle de formigas cortadeiras
- aplicação de adubação de cobertura
- limpeza geral da área plantada.

Essas atividades ocorrem ao longo do 1º, 2º e 3º ano após o plantio, conforme o cronograma apresentado no projeto.

4. Limites da Contratação

A contratada não será responsável por:

- seleção de espécies vegetais
- definição de densidade de plantio
- elaboração de projetos de recomposição
- monitoramento ambiental científico
- emissão de parecer técnico ou ART

Essas diretrizes serão fornecidas previamente pela Fundação ITESP.

5. Produtos Esperados

Ao final dos serviços espera-se:

- mudas implantadas nas áreas definidas
- área limpa e manejada durante o período de manutenção
- substituição de mudas não estabelecidas
- manutenção periódica da área plantada.

6. Critério de Medição (recomendação para licitação)

Em atendimento à Lei 14.133, as medições serão:

Unidades típicas:

- hectare preparado;
- hectare plantado;
- número de mudas plantadas;
- hectare roçado;
- hectare com coroamento executado;
- unidade de replantio.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Grupo de Gestão Ambiental