

ORÇAMENTO Nº:

DATA: 01/11/2023

DADOS DO CLIENTE

Empresa/ Cliente: Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Endereço: Perus – SP

Contato: jsblima@prefeitura.sp.gov.br

TIPO DE ORÇAMENTO: PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

MODELO ELEVADOR: PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE

CABINE: SEMI – CABINADO

CAPACIDADE: 250 KG

PARADAS: 02 PARADAS

Prezados,

Temos a satisfação de encaminhar para sua apreciação e análise nossa proposta técnica e comercial:

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA	QT	TOTAL
COLUNA COM PERCURSO DE ATÉ 4,00 M DE ALTURA (MONOFASICO) SISTEMA DE FUSO (ROSCA SEM FIM)	1	R\$ 31.400,00
PLATAFORMA COM 1.10 M DE ALTURA FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA E ABERTURA DO TIPO CANCELA COM SENSORES		
PORTAS DE PAVIMENTO EM ALUMINIO GOLD E VIDRO COM AUTOMAÇÃO (INTERTRAVAMENTO)		
TRANSPORTE COM INSTALAÇÃO	1	INCLUSO
VALOR TOTAL		R\$ 31.400,00

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Capacidade de carga – 250 KG;
- Sistema de elevação – Fuso especial trapezoidal / eletromecânico;
- Dimensões (aprox.) da cabine – 1220 mm X 1350 mm X (A) 1.100 mm (podem ser alteradas)
- Total do conjunto - (coluna mais cabine) – 1500 mm X 1400 mm (podem ser alteradas)
- As medidas podem sofrer alterações de acordo com a necessidade do cliente
- Número de paradas – 2
- Alimentação 220 v
- Produto opcional: Nobreak para queda de energia (resgate automático) R\$ 3.850,00

COMANDO

Automáticos por botoeiras superiores, inferiores e interno com botão de pressão de acionamento único. Especificações dos fios: 2 fios de 6 mm com disjuntor de 25 amperes bipolar mais 1 fio de 2,5 mm para aterramento. Lembrando que o ponto de alimentação deve estar interligado.

MOTORIZAÇÃO

Consistindo por 1 (um) motor Hercules de 4 CV trifasico e um inversor Mitsubishi de frequência entrada 220v no modelo monofásico.

ACABAMENTO

Todo conjunto com fundo Primer e pintura eletrostática, na cor escolhida pelo cliente (coluna e cabine)

CABINE E COLUNA:

Em estrutura de chapa de aço carbono pintada, e aberturas opostas do tipo cancelas com sensores, piso antiderrapante (cabine)

NORMAS DE REFERÊNCIA:

A plataforma de elevação motorizada, está de acordo com os requisitos da Norma [ABNT-NBR 9386-1](#).

FORMA DE PAGAMENTO:

30 (trinta) dias, contados da data de entrega definitiva do produto, devidamente atestadas pela unidade competente, mediante da entrega da nota fiscal ou nota fiscal futura.

CONDIÇÕES GERAIS

Por conta da Maximo Elevadores

✓ Validade da proposta: 60 dias;

Prazo de entrega: Os bens deverão ser entregues na Subprefeitura de Perus, localizado na Rua Ylídio Figueiredo, 349/ Perus – São Paulo – CEP 05204-220 entre 09:00 e 16h mediante prévio agendamento com o fiscal, a servidora Maiara Carvalho da Silva no telefone (11) 2075-7288, e-mail: maiara.cs@prefeitura.sp.gov.br, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor.

A entrega e instalação do objeto deverá ser efetuada em até 90 (noventa) dias corridos, contados da data de assinatura do instrumento contratual, no endereço definido naquele instrumento, restrito à cidade de São Paulo;

- ✓ Local de entrega: Posto no cliente;
- ✓ Frete: Incluso na proposta;
- ✓ Impostos: inclusos

POR CONTA DO CLIENTE

- ✓ Obras de adequação do local da instalação;
- ✓ Instalações elétricas até o quadro de comando (220V)

No aguardo de um pronunciamento sobre essa nossa proposta e colocando - nos a seu inteiro dispor para qualquer esclarecimento ou informação adicional que se fizer necessário, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Thaiane Silva

Vendas.elevadoresmaximo@gmail.com ou (11) 95672-3440 

FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

