



# Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua: Francisco Dal'bó, 50 – Guedes – CEP 13914-670 – Jaguariúna / SP – Tel (19) 3867-9700

## Planilha Orçamentária

Município: Jaguariúna

Obra: Construção de 294 sepulturas para o Cemitério municipal de Jaguariúna

Local: Município de Jaguariúna

Regime de execução:

Fonte de pesquisa: SINAPI: Fev/2026 e CDHU - 200 Novembro/2025

BDI adotado: 25%

Área = 295,65 m²

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
						(s/ BDI)	(c/ BDI)	(s/ BDI)	(c/ BDI)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	M2	204,17	255,21	1.225,02	1.531,26
1.2	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	295,65	M2	17,2	21,50	5.085,18	6.356,47
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	5,00	UNMES	972,09	1.215,11	4.860,45	6.075,55
1.4	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	295,65	M2	6,29	7,86	1.859,63	2.323,80
						SUBTOTAL =		13.030,28	16.287,08
2			FUNDAÇÃO						
2.1	COMPOSIÇÃO	1	Execução de Radier espessura 15cm Fck=30MPa e tela Q=283	303,06	M2	195,94	244,92	59.381,57	74.225,45
2.7	CDHU	32.17.012	Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo	6,25	M3	559,7	699,62	3.498,12	4.372,62
						SUBTOTAL =		62.879,69	78.598,07
3			ESTRUTURA E SAÍDA DE AR						
3.1	CDHU	14.11.261	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A	588,42	M2	131,55	164,43	77.406,65	96.753,90
3.2	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	825,36	M2	150,04	187,55	123.837,01	154.796,26
3.3	CDHU	32.17.012	Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo	16,51	M3	559,7	699,62	9.240,64	11.550,72
3.4	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	256,06	KG	9,84	12,30	2.519,63	3.149,53
3.5	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	4,47	M3	673,62	842,02	3.011,08	3.763,82
3.6	CDHU	17.02.020	Chapisco	1194,04	M2	7,21	9,01	8.609,02	10.758,30
3.7	CDHU	17.02.120	Emboço comum	1194,04	M2	23,23	29,03	27.737,54	34.662,98
3.8	CDHU	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	1245,44	M2	14,44	18,05	17.984,15	22.480,19
3.9	SINAPI	12909	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	299,00	UN	5,38	6,13	1.608,62	1.832,87

BDI - 2



# Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua: Francisco Dal'bo, 50 – Guedes – CEP 13914-670 – Jaguariúna / SP – Tel (19) 3867-9700

## Planilha Orçamentária

Município: Jaguariúna  
Obra: Construção de 294 sepulturas para o Cemitério municipal de Jaguariúna  
Local: Município de Jaguariúna  
Regime de execução:  
Fonte de pesquisa: SINAPI: Fev/2026 e CDHU - 200 Novembro/2025  
BDI adotado: 25%

Área = 295,65 m²

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
						(s/ BDI)	(c/ BDI)	(s/ BDI)	(c/ BDI)
3.10	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	590,31	M	46,53	58,16	27.467,12	34.332,42
3.11	CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	2,43	M3	500,26	625,32	1.215,63	1.519,52
						SUBTOTAL =		300.637,09	375.600,51
4 FECHAMENTO E ACABAMENTO									
4.1	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIB, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	235,05	M2	55,82	69,77	13.120,49	16.399,43
4.2	SINAPI	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	10,60	M3	3356,4	4.195,50	35.577,84	44.472,30
4.3	CDHU	18.06.400	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	235,05	M2	11,49	14,36	2.700,72	3.375,31
4.4	CDHU	G.02.000.034545	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIB	158,76	M2	29,71	33,87	4.716,75	5.377,20
						SUBTOTAL =		56.115,80	69.624,24
5 ENTULHO									
5.1	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	10,00	M3	130,45	163,06	1.304,50	1.630,60
						SUBTOTAL =		1.304,50	1.630,60
TOTAL								433.967,36	541.740,50

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos

Fonte de pesquisa: SINAPI: Fev/2026 e CDHU - 200 Novembro/2025

Data: 09/03/2.026

BDI 1 = 25,00% (valor calculado conforme acórdão 2622/2013 - TCU)

BDI 2 = 14,02% (valor calculado conforme acórdão 2622/2013 - TCU)

De acordo: \_\_\_\_\_

Eng. Ivan Luiz Ribeiro da Silva Jerônimo  
CREA 5070323459