



## ORÇAMENTO BASE

**Obra:** Fechamento com alambrado e repintura geral do Depósito de Gêneros Alimentícios, reparo nos alambrados da EMEI Pingo de Gente e CEI D. IK + EMEI Tic-Tac

**Local:** Jaguariúna/SP

**Data:** abr/2026

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>FRENTE DE SERVIÇO 1: DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS</b>						<b>51.241,85</b>
<b>1</b>		<b>FECHAMENTOS</b>				<b>26.939,05</b>
1.1	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	18,00	12,11	217,98
1.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,48	639,27	306,85
1.3	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	12,00	81,94	983,28
1.4	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	2,40	199,04	477,70
1.5	34.05.030	Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada	M	55,00	88,87	4.887,85
1.6	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	14,40	1.393,43	20.065,39
<b>2</b>		<b>PINTURA</b>				<b>24.302,80</b>
2.1	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	500,00	43,25	21.625,00
2.2	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	60,00	44,63	2.677,80
<b>FRENTE DE SERVIÇO 2: EMEI PINGO DE GENTE</b>						<b>3.330,83</b>
<b>3</b>		<b>FECHAMENTOS</b>				<b>2.898,33</b>
3.1	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	12,00	12,11	145,32
3.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,50	639,27	958,91
3.2	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	5,00	199,04	995,20
3.4	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	5,00	70,91	354,55
	34.05.030	Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada	M	5,00	88,87	444,35
<b>4</b>		<b>PINTURA</b>				<b>432,50</b>
4.1	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	10,00	43,25	432,50
<b>FRENTE DE SERVIÇO 3: CEI D. IK + EMEI TIC-TAC</b>						<b>1.171,09</b>
<b>5</b>		<b>FECHAMENTOS</b>				<b>1.101,89</b>
5.1	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	10,00	12,11	121,10
5.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,48	639,27	306,85
5.3	14.11.271	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A	M2	1,60	199,04	318,46
5.4	34.05.030	Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada	M	4,00	88,87	355,48
<b>6</b>		<b>PINTURA</b>				<b>69,20</b>
6.1	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	1,60	43,25	69,20
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 55.743,77</b>

### Observações:

Referência: CDHU 200 desonerado  
Encargos Sociais: 105,39% (CDHU)  
BDI: 23,09% desonerado

### Elaboração:

**José Emygdio de Oliveira Neto**  
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297