



Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Francisco Dal'bó, 50 - Bairro de Guedes - (19) 3867-9711

ANEXO II - Planilha Orçamentária do Novo Prédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Local: R. Alfredo Bueno, 1305 - Centro

Área construída total = 414,86m²

Fornecimento de material, mão de obra e equipamentos

FONTE: SINAPI - DATA BASE DOS PREÇOS: JUN/26 | CPOS BOLETIM 202 (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UN.	PREÇO	PREÇO COM BDI	AGRUPADOR	% ITEM	% ACUMULADO	CONTAGEM
103340	4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	545,76	R\$ 160,60	R\$ 87.649,06	R\$ 109.508,74	R\$ 109.508,74	7,98%	7,98%	1
13.01.330	3.6	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), com capa de concreto de 25 Mpa	m²	353,01	R\$ 243,95	R\$ 86.116,79	R\$ 107.594,32	R\$ 107.594,32	7,84%	15,83%	2
30.14.060	18.1	Plataforma para elevação até 4,00m, nas dimensões de 1100x1400mm, capacidade de 325kg	CJ	1,00	R\$ 83.225,16	R\$ 83.225,16	R\$ 103.981,51	R\$ 103.981,51	7,58%	23,41%	3
09.01.020	2.1	Forma em madeira comum	m²	117,96	R\$ 109,13	R\$ 12.872,97	R\$ 16.083,49	R\$ 87.986,10	1,17%	24,58%	4
09.01.020	3.1	Forma em madeira comum	m²	527,35	R\$ 109,13	R\$ 57.549,71	R\$ 71.902,61	R\$ 87.986,10	5,24%	29,82%	4
87557	4.4	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS	m²	1347,97	R\$ 44,13	R\$ 59.485,92	R\$ 74.321,71	R\$ 74.321,71	5,42%	35,24%	5
10.01.040	2.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	1739,50	R\$ 10,07	R\$ 17.516,77	R\$ 21.885,45	R\$ 67.342,26	1,60%	36,84%	6
10.01.040	3.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	3613,00	R\$ 10,07	R\$ 36.382,91	R\$ 45.456,81	R\$ 67.342,26	3,31%	40,15%	6
11.01.130	2.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	30,02	R\$ 522,01	R\$ 15.670,74	R\$ 19.579,02	R\$ 52.593,35	1,43%	41,58%	7
11.01.130	3.4	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	50,62	R\$ 522,01	R\$ 26.424,15	R\$ 33.014,33	R\$ 52.593,35	2,41%	43,99%	7
104598	9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	322,85	R\$ 118,17	R\$ 38.151,18	R\$ 47.666,08	R\$ 47.666,08	3,48%	47,46%	8
103258	17.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALA CONSELHOS, DIRETORES E RECEPÇÃO TÉRREO)	un	4,00	R\$ 9.483,88	R\$ 37.935,52	R\$ 47.396,64	R\$ 47.396,64	3,46%	50,92%	9
96114	6.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	354,86	R\$ 79,08	R\$ 28.062,33	R\$ 35.061,08	R\$ 35.061,08	2,56%	53,47%	10
103338	4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	190,35	R\$ 133,42	R\$ 25.396,50	R\$ 31.730,39	R\$ 31.730,39	2,31%	55,79%	11
100684	5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA	un	21,00	R\$ 1.184,00	R\$ 24.864,00	R\$ 31.065,08	R\$ 31.065,08	2,26%	58,05%	12

96361	4.6	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	m²	174,48	R\$	138,49	R\$	24.163,74	R\$	30.190,18	R\$	30.190,18	2,20%	60,25%	13
100674	5.7	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J1 E J4)	m²	24,69	R\$	796,22	R\$	19.658,67	R\$	24.561,54	R\$	24.561,54	1,79%	62,04%	14
104611	9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (PAREDES E COZINHAS)	m²	190,38	R\$	100,66	R\$	19.163,65	R\$	23.943,06	R\$	23.943,06	1,75%	63,79%	15
41.31.087	14.1	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W (GERAL)	un	64,00	R\$	282,16	R\$	18.058,24	R\$	22.561,97	R\$	22.561,97	1,64%	65,43%	16
103244	17.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SALAS DE ATENDIMENTO E 01 DIRETORIA)	un	8,00	R\$	2.135,71	R\$	17.085,68	R\$	21.346,85	R\$	21.346,85	1,56%	66,99%	17
54.04.350	16.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia (TERRENO E PASSEIO)	m²	127,30	R\$	129,46	R\$	16.480,26	R\$	20.590,44	R\$	20.590,44	1,50%	68,49%	18
88495	4.5	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL	m²	1061,01	R\$	14,45	R\$	15.331,59	R\$	19.155,29	R\$	19.155,29	1,40%	69,89%	19
97994	12.13	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO	un	2,00	R\$	2.941,85	R\$	5.883,70	R\$	7.351,09	R\$	18.377,73	0,54%	70,43%	20
97994	13.3	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO	un	3,00	R\$	2.941,85	R\$	8.825,55	R\$	11.026,64	R\$	18.377,73	0,80%	71,23%	20
88489	7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	978,53	R\$	14,68	R\$	14.364,82	R\$	17.947,41	R\$	17.947,41	1,31%	72,54%	21
46.03.060	12.4	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R". DN= 150 mm, inclusive conexões	m	34,00	R\$	170,47	R\$	5.795,98	R\$	7.241,50	R\$	15.760,91	0,53%	73,07%	22
46.03.060	13.2	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R". DN= 150 mm, inclusive conexões	m	40,00	R\$	170,47	R\$	6.818,80	R\$	8.519,41	R\$	15.760,91	0,62%	73,69%	22
25.01.380	5.10	Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (J2)	m²	15,84	R\$	754,05	R\$	11.944,15	R\$	14.923,02	R\$	14.923,02	1,09%	74,77%	23
92580	8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	215,05	R\$	51,99	R\$	11.180,45	R\$	13.968,85	R\$	13.968,85	1,02%	75,79%	24
94210	8.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	215,05	R\$	50,98	R\$	10.963,25	R\$	13.697,48	R\$	13.697,48	1,00%	76,79%	25

98299	15.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	407,59	R\$	26,76	R\$	10.907,11	R\$	13.627,34	R\$	13.627,34	0,99%	77,79%	26
38.07.710	15.1	Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 mm, com acessórios	m	85,00	R\$	117,69	R\$	10.003,65	R\$	12.498,56	R\$	12.498,56	0,91%	78,70%	27
97655	1.9	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	206,70	R\$	45,45	R\$	9.394,52	R\$	11.737,51	R\$	11.737,51	0,86%	79,55%	28
46.03.050	13.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	m	76,00	R\$	114,13	R\$	8.673,88	R\$	10.837,15	R\$	10.837,15	0,79%	80,34%	29
87878	4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	1347,97	R\$	5,83	R\$	7.858,67	R\$	9.818,62	R\$	9.818,62	0,72%	81,06%	30
88424	16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDÍFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES	m²	255,71	R\$	27,27	R\$	6.973,21	R\$	8.712,33	R\$	8.712,33	0,64%	81,69%	31
100327	8.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO	m	115,70	R\$	59,89	R\$	6.929,27	R\$	8.657,43	R\$	8.657,43	0,63%	82,32%	32
103250	17.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO	un	2,00	R\$	3.394,01	R\$	6.788,02	R\$	8.480,95	R\$	8.480,95	0,62%	82,94%	33
94590	5.5	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,20	R\$	31,79	R\$	737,53	R\$	921,47	R\$	8.306,72	0,07%	83,01%	34
94590	5.8	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J1 E J4)	m	41,20	R\$	31,79	R\$	1.309,75	R\$	1.636,40	R\$	8.306,72	0,12%	83,13%	34
94590	5.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J2)	m	55,00	R\$	31,79	R\$	1.748,45	R\$	2.184,51	R\$	8.306,72	0,16%	83,29%	34
94590	5.13	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BANHEIROS - J3)	m	16,80	R\$	31,79	R\$	534,07	R\$	667,27	R\$	8.306,72	0,05%	83,34%	34
94590	5.15	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAINÉIS INTERNOS - J5, J6 E J8)	m	46,54	R\$	31,79	R\$	1.479,51	R\$	1.848,50	R\$	8.306,72	0,13%	83,47%	34
94590	5.17	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J7)	m	26,40	R\$	31,79	R\$	839,26	R\$	1.048,57	R\$	8.306,72	0,08%	83,55%	34
11.16.060	3.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	50,62	R\$	129,91	R\$	6.576,04	R\$	8.216,10	R\$	8.216,10	0,60%	84,15%	35
55.01.020	19.1	Limpeza final da obra	m²	414,86	R\$	15,61	R\$	6.475,96	R\$	8.091,06	R\$	8.091,06	0,59%	84,74%	36
96121	6.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL	m	401,00	R\$	14,59	R\$	5.850,59	R\$	7.309,73	R\$	7.856,59	0,53%	85,27%	37
96121	6.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) - EXTERNO	m	30,00	R\$	14,59	R\$	437,70	R\$	546,86	R\$	7.856,59	0,04%	85,31%	37
88488	7.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	354,86	R\$	17,68	R\$	6.273,92	R\$	7.838,64	R\$	7.838,64	0,57%	85,88%	38
91928	14.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	m	720,90	R\$	8,46	R\$	6.098,81	R\$	7.619,85	R\$	7.619,85	0,56%	86,44%	39
10.01.060	2.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	95,60	R\$	10,45	R\$	999,02	R\$	1.248,18	R\$	7.554,34	0,09%	86,53%	40

10.01.060	3.3	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	483,00	R\$	10,45	R\$	5.047,35	R\$	6.306,16	R\$	7.554,34	0,46%	86,99%	40
38.19.220	14.12	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	262,50	R\$	22,57	R\$	5.924,63	R\$	7.402,23	R\$	7.402,23	0,54%	87,53%	41
102168	5.14	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM	m²	13,27	R\$	446,02	R\$	5.918,69	R\$	7.394,81	R\$	7.394,81	0,54%	88,07%	42
11.16.040	2.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	30,02	R\$	188,08	R\$	5.646,16	R\$	7.054,31	R\$	7.054,31	0,51%	88,58%	43
88485	7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	978,53	R\$	5,10	R\$	4.990,50	R\$	6.235,13	R\$	6.235,13	0,45%	89,04%	44
02.10.020	1.14	Locação de obra para edificação	m²	229,06	R\$	17,79	R\$	4.074,98	R\$	5.091,28	R\$	5.091,28	0,37%	89,41%	45
94228	8.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	39,15	R\$	93,14	R\$	3.646,43	R\$	4.555,85	R\$	4.555,85	0,33%	89,74%	46
91341	5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P3)	m²	5,04	R\$	711,58	R\$	3.586,36	R\$	4.480,80	R\$	4.480,80	0,33%	90,07%	47
100702	5.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR (P4)	m²	6,72	R\$	507,03	R\$	3.407,24	R\$	4.257,01	R\$	4.257,01	0,31%	90,38%	48
91926	14.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	581,70	R\$	5,53	R\$	3.216,80	R\$	4.019,07	R\$	4.019,07	0,29%	90,67%	49
99858	18.4	CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	m	15,35	R\$	191,79	R\$	2.943,98	R\$	3.678,21	R\$	3.678,21	0,27%	90,94%	50
46.01.030	11.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	71,20	R\$	40,97	R\$	2.917,06	R\$	3.644,57	R\$	3.644,57	0,27%	91,20%	51
104619	9.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM	m	194,53	R\$	14,87	R\$	2.892,66	R\$	3.614,09	R\$	3.614,09	0,26%	91,47%	52
95471	10.1	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM CUBO FRONTAL COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO	un	3,00	R\$	959,30	R\$	2.877,90	R\$	3.595,65	R\$	3.595,65	0,26%	91,73%	53
02.03.120	1.15	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	26,40	R\$	106,77	R\$	2.818,73	R\$	3.521,72	R\$	3.521,72	0,26%	91,99%	54
02.08.040	1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R\$	448,04	R\$	2.688,24	R\$	3.358,69	R\$	3.358,69	0,24%	92,23%	55
94570	5.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J7)	m²	7,20	R\$	365,70	R\$	2.633,04	R\$	3.289,72	R\$	3.289,72	0,24%	92,47%	56
92008	14.9	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (04 DE PISO)	un	40,00	R\$	64,75	R\$	2.590,00	R\$	3.235,95	R\$	3.235,95	0,24%	92,71%	57
97622	1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	31,69	R\$	79,37	R\$	2.515,24	R\$	3.142,54	R\$	3.142,54	0,23%	92,94%	58

37.03.240	14.27	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL	un	2,00	R\$	1.188,48	R\$	2.376,96	R\$	2.969,77	R\$	2.969,77	0,22%	93,15%	59
103247	17.2	(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SECRETÁRIA)	un	1,00	R\$	2.361,41	R\$	2.361,41	R\$	2.950,35	R\$	2.950,35	0,22%	93,37%	60
102184	5.6	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (P5)	un	1,00	R\$	2.301,41	R\$	2.301,41	R\$	2.875,38	R\$	2.875,38	0,21%	93,58%	61
46.02.050	12.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	46,00	R\$	49,89	R\$	2.294,94	R\$	2.867,30	R\$	2.867,30	0,21%	93,79%	62
88484	7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	m²	354,86	R\$	6,33	R\$	2.246,26	R\$	2.806,48	R\$	2.806,48	0,20%	93,99%	63
104790	1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	16,47	R\$	132,02	R\$	2.174,37	R\$	2.716,66	R\$	2.716,66	0,20%	94,19%	64
91924	14.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	552,00	R\$	3,86	R\$	2.130,72	R\$	2.662,12	R\$	2.662,12	0,19%	94,38%	65
94569	5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES	m²	2,88	R\$	695,05	R\$	2.001,74	R\$	2.500,97	R\$	2.500,97	0,18%	94,56%	66
97625	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	35,71	R\$	55,61	R\$	1.985,83	R\$	2.481,10	R\$	2.481,10	0,18%	94,75%	67
98695	9.7	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM (TROCAS DE PISO)	m	13,40	R\$	148,14	R\$	1.985,08	R\$	2.480,16	R\$	2.480,16	0,18%	94,93%	68
102623	11.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$	964,04	R\$	1.928,08	R\$	2.408,94	R\$	2.408,94	0,18%	95,10%	69
86932	10.3	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E	un	3,00	R\$	640,66	R\$	1.921,98	R\$	2.401,32	R\$	2.401,32	0,18%	95,28%	70
100866	10.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PIA)	un	6,00	R\$	317,42	R\$	1.904,52	R\$	2.379,51	R\$	2.379,51	0,17%	95,45%	71
46.02.070	12.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	22,00	R\$	85,62	R\$	1.883,64	R\$	2.353,42	R\$	2.353,42	0,17%	95,62%	72
94275	16.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	m	41,70	R\$	44,18	R\$	1.842,31	R\$	2.301,78	R\$	2.301,78	0,17%	95,79%	73
100863	10.5	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (LATERAL DO VASO)	un	3,00	R\$	606,00	R\$	1.818,00	R\$	2.271,41	R\$	2.271,41	0,17%	95,96%	74
46.01.020	11.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	32,70	R\$	33,84	R\$	1.106,57	R\$	1.382,55	R\$	2.270,42	0,10%	96,06%	75

46.01.020	17.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	21,00	R\$	33,84	R\$	710,64	R\$	887,87	R\$	2.270,42	0,06%	96,12%	75
86942	10.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00	R\$	299,40	R\$	1.796,40	R\$	2.244,42	R\$	2.244,42	0,16%	96,28%	76
54.01.210	16.4	Base de brita graduada (5cm)	m³	6,02	R\$	279,22	R\$	1.680,90	R\$	2.100,12	R\$	2.100,12	0,15%	96,44%	77
87255	9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 (BANHEIROS)	m²	18,36	R\$	91,55	R\$	1.680,86	R\$	2.100,07	R\$	2.100,07	0,15%	96,59%	78
41.31.080	14.2	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W (BANHEIROS, DML E EXTERNOS)	un	9,00	R\$	180,08	R\$	1.620,72	R\$	2.024,93	R\$	2.024,93	0,15%	96,74%	79
98307	15.4	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23,00	R\$	70,14	R\$	1.613,22	R\$	2.015,56	R\$	2.015,56	0,15%	96,89%	80
95875	1.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	545,15	R\$	2,87	R\$	1.564,58	R\$	1.954,79	R\$	1.954,79	0,14%	97,03%	81
97647	1.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	312,70	R\$	4,91	R\$	1.535,36	R\$	1.918,28	R\$	1.918,28	0,14%	97,17%	82
88411	16.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS	m²	255,71	R\$	5,78	R\$	1.478,00	R\$	1.846,61	R\$	1.846,61	0,13%	97,30%	83
34.03.150	16.9	Arbusto Curculigo - h= 0,60 a 0,80 m	un	20,00	R\$	63,73	R\$	1.274,60	R\$	1.592,49	R\$	1.592,49	0,12%	97,42%	84
98302	15.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	1.156,12	R\$	1.156,12	R\$	1.444,46	R\$	1.444,46	0,11%	97,52%	85
97650	1.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	106,00	R\$	10,61	R\$	1.124,66	R\$	1.405,15	R\$	1.405,15	0,10%	97,63%	86
86933	10.11	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,	un	2,00	R\$	562,12	R\$	1.124,24	R\$	1.404,63	R\$	1.404,63	0,10%	97,73%	87
91993	14.11	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	17,00	R\$	65,19	R\$	1.108,23	R\$	1.384,62	R\$	1.384,62	0,10%	97,83%	88
100982	1.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM	m³	109,03	R\$	10,07	R\$	1.097,93	R\$	1.371,75	R\$	1.371,75	0,10%	97,93%	89
11.18.040	2.3	Lastro de pedra britada	m³	4,85	R\$	225,98	R\$	1.096,00	R\$	1.369,34	R\$	1.369,34	0,10%	98,03%	90
100868	10.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATRÁS DO VASO)	un	3,00	R\$	348,43	R\$	1.045,29	R\$	1.305,99	R\$	1.305,99	0,10%	98,12%	91

87257	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 (COZINHA)	m²	15,75	R\$	65,67	R\$	1.034,30	R\$	1.292,25	R\$	1.292,25	0,09%	98,22%	92
46.02.010	12.1	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	25,00	R\$	40,57	R\$	1.014,25	R\$	1.267,20	R\$	1.267,20	0,09%	98,31%	93
49.01.030	12.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	8,00	R\$	123,51	R\$	988,08	R\$	1.234,51	R\$	1.234,51	0,09%	98,40%	94
38.10.060	14.14	Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm)	un	4,00	R\$	231,10	R\$	924,40	R\$	1.154,95	R\$	1.154,95	0,08%	98,49%	95
32.06.240	5.9	Película adesiva jateada para vidros - uso interno (J4)	m²	15,29	R\$	59,67	R\$	912,35	R\$	1.139,89	R\$	1.139,89	0,08%	98,57%	96
92005	14.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00	R\$	81,27	R\$	893,97	R\$	1.116,93	R\$	1.116,93	0,08%	98,65%	97
91953	14.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un	22,00	R\$	40,34	R\$	887,48	R\$	1.108,82	R\$	1.108,82	0,08%	98,73%	98
96486	6.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	m²	10,18	R\$	85,22	R\$	867,54	R\$	1.083,90	R\$	1.083,90	0,08%	98,81%	99
30.04.100	18.3	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m²	4,64	R\$	154,17	R\$	715,35	R\$	893,76	R\$	893,76	0,07%	98,88%	100
47.01.050	11.5	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	un	4,00	R\$	178,04	R\$	712,16	R\$	889,77	R\$	889,77	0,06%	98,94%	101
07.02.080	2.2	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica	m³	30,02	R\$	23,49	R\$	705,17	R\$	881,04	R\$	881,04	0,06%	99,00%	102
38.10.010	14.13	Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios	m	9,00	R\$	76,89	R\$	692,01	R\$	864,60	R\$	864,60	0,06%	99,07%	103
47.02.030	11.7	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1" - linha especial	un	6,00	R\$	114,46	R\$	686,76	R\$	858,04	R\$	858,04	0,06%	99,13%	104
98504	16.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	34,92	R\$	18,62	R\$	650,21	R\$	812,37	R\$	812,37	0,06%	99,19%	105
46.01.050	11.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	11,45	R\$	54,90	R\$	628,61	R\$	785,39	R\$	785,39	0,06%	99,25%	106
93660	14.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00	R\$	54,05	R\$	594,55	R\$	742,83	R\$	742,83	0,05%	99,30%	107
95544	10.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	un	8,00	R\$	66,08	R\$	528,64	R\$	660,48	R\$	660,48	0,05%	99,35%	108
86927	10.12	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	510,60	R\$	510,60	R\$	637,94	R\$	637,94	0,05%	99,40%	109
87256	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 (COPA)	m²	6,45	R\$	77,50	R\$	499,88	R\$	624,55	R\$	624,55	0,05%	99,44%	110
95547	10.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	un	6,00	R\$	74,22	R\$	445,32	R\$	556,38	R\$	556,38	0,04%	99,48%	111
49.03.036	12.5	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	un	1,00	R\$	438,80	R\$	438,80	R\$	548,24	R\$	548,24	0,04%	99,52%	112
91930	14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	36,00	R\$	11,74	R\$	422,64	R\$	528,05	R\$	528,05	0,04%	99,56%	113

44.20.650	12.11	Válvula de metal cromado de 1"	un	6,00	R\$	48,41	R\$	290,46	R\$	362,90	R\$	362,90	0,03%	99,59%	114
44.20.010	12.8	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	un	9,00	R\$	32,25	R\$	290,25	R\$	362,64	R\$	362,64	0,03%	99,61%	115
34.13.011	16.8	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	un	1,00	R\$	278,54	R\$	278,54	R\$	348,01	R\$	348,01	0,03%	99,64%	116
100849	10.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00	R\$	45,91	R\$	275,46	R\$	344,16	R\$	344,16	0,03%	99,66%	117
30.04.010	18.2	Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado	m²	0,60	R\$	457,91	R\$	274,75	R\$	343,27	R\$	343,27	0,03%	99,69%	118
47.02.020	11.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	un	3,00	R\$	89,26	R\$	267,78	R\$	334,56	R\$	334,56	0,02%	99,71%	119
97645	1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	6,96	R\$	34,05	R\$	236,99	R\$	296,10	R\$	296,10	0,02%	99,73%	120
93661	14.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	R\$	54,05	R\$	216,20	R\$	270,12	R\$	270,12	0,02%	99,75%	121
44.20.110	11.9	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	un	15,00	R\$	14,00	R\$	210,00	R\$	262,37	R\$	262,37	0,02%	99,77%	122
91959	14.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$	61,15	R\$	183,45	R\$	229,20	R\$	229,20	0,02%	99,79%	123
49.04.010	12.7	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	2,00	R\$	89,44	R\$	178,88	R\$	223,49	R\$	223,49	0,02%	99,81%	124
91961	14.6	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$	78,87	R\$	157,74	R\$	197,08	R\$	197,08	0,01%	99,82%	125
97605	14.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR	un	2,00	R\$	73,99	R\$	147,98	R\$	184,89	R\$	184,89	0,01%	99,83%	126
91955	14.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$	49,19	R\$	147,57	R\$	184,37	R\$	184,37	0,01%	99,85%	127
97644	1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	10,84	R\$	13,19	R\$	142,98	R\$	178,64	R\$	178,64	0,01%	99,86%	128
44.20.620	12.9	Válvula americana	un	2,00	R\$	70,74	R\$	141,48	R\$	176,77	R\$	176,77	0,01%	99,87%	129
32.06.120	16.6	Argila expandida	m³	0,18	R\$	775,85	R\$	139,65	R\$	174,48	R\$	174,48	0,01%	99,89%	130
93665	14.26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$	68,74	R\$	137,48	R\$	171,77	R\$	171,77	0,01%	99,90%	131
95878	1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	69,68	R\$	1,91	R\$	133,09	R\$	166,28	R\$	166,28	0,01%	99,91%	132
100856	10.2	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$	39,48	R\$	118,44	R\$	147,98	R\$	147,98	0,01%	99,92%	133
44.20.640	12.10	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	un	1,00	R\$	116,20	R\$	116,20	R\$	145,18	R\$	145,18	0,01%	99,93%	134
44.20.300	12.12	Bolsa para bacia sanitária	un	6,00	R\$	18,59	R\$	111,54	R\$	139,36	R\$	139,36	0,01%	99,94%	135
91969	14.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	un	1,00	R\$	108,47	R\$	108,47	R\$	135,52	R\$	135,52	0,01%	99,95%	136
100703	5.3	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA (P2)	un	3,00	R\$	34,69	R\$	104,07	R\$	130,03	R\$	130,03	0,01%	99,96%	137

100998	1.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 11 HP) E DESCARGA LIVRE (ABERTURAS E TELHADOS)	T	13,94	R\$	6,71	R\$	93,54	R\$	116,87	R\$	116,87	0,01%	99,97%	138
44.03.370	11.8	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	un	1,00	R\$	64,21	R\$	64,21	R\$	80,22	R\$	80,22	0,01%	99,98%	139
93653	14.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5,00	R\$	11,86	R\$	59,30	R\$	74,09	R\$	74,09	0,01%	99,98%	140
93662	14.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	R\$	56,43	R\$	56,43	R\$	70,50	R\$	70,50	0,01%	99,99%	141
93656	14.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$	14,36	R\$	43,08	R\$	53,82	R\$	53,82	0,00%	99,99%	142
104770	17.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	un	15,00	R\$	2,58	R\$	38,70	R\$	48,35	R\$	48,35	0,00%	99,99%	143
93654	14.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00	R\$	11,86	R\$	35,58	R\$	44,45	R\$	44,45	0,00%	100,00%	144
93657	14.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	R\$	16,43	R\$	32,86	R\$	41,06	R\$	41,06	0,00%	100,00%	145

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL + BDI

R\$ 1.097.804,96

R\$ 1.371.597,53

29 (20,00%) itens correspondem a 80,34% do orçamento total (145 itens).

Jaguariúna, 10 de agosto de 2026.

Arq. Nilo Augusto Felippin
CAU A184159-9

Adm. Central	3,00%
Seguro e garantia	0,80%
Risco	1,00%
Desp. Financeira	1,00%
Lucro	7,00%
Tributos - ISS	1,20%
Tributos - Cofins	3,00%
Tributos - PIS	0,65%
Tributos - CPRB	4,50%
Tributos =	9,35%
BDI =	24,94%

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I)]-1