



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						118.846,33
1.1	ISOLAMENTO DA OBRA						36.745,43
1.1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	288,97	122,10	35.283,24
1.1.2	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	288,97	5,06	1.462,19
1.2	CANTEIRO DE OBRA						44.087,66
1.2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	619,89	3.719,34
1.2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CDHU	UNMES	8,00	1.945,63	15.565,04
1.2.3	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CDHU	UNMES	8,00	1.876,30	15.010,40
1.2.4	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CDHU	UNMES	8,00	1.224,11	9.792,88
1.3	TERRAPLANAGEM						24.285,13
1.3.1	07.01.060	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	CDHU	M3	139,87	42,24	5.908,11
1.3.2	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	SINAPI	M3	104,62	66,45	6.952,00
1.3.3	07.12.040	ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO	CDHU	M3	244,49	25,14	6.146,48
1.3.4	07.12.010	COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS	CDHU	M3	244,49	21,59	5.278,54
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA						8.675,28
1.4.1	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	CDHU	M2	397,22	21,84	8.675,28
1.5	ANDAIMES						1.666,08
1.5.1	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	CDHU	MXMES	48,00	34,71	1.666,08
1.6	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO						3.386,75
1.6.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	CDHU	TX	1,00	3.386,75	3.386,75
2	ESTRUTURA - INFRAESTRUTURA						171.262,94
2.1	PRÉDIO PRINCIPAL						137.005,66
2.1.1	ESTACAS						48.367,42
2.1.1.1	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	CDHU	M	362,50	101,47	36.782,88
2.1.1.2	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	160,78	20,09	3.230,07
2.1.1.3	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	592,32	11,21	6.639,91
2.1.1.4	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	57,00	30,08	1.714,56
2.1.2	BLOCOS						29.592,65
2.1.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	41,61	61,21	2.546,95
2.1.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	15,96	12,55	200,30
2.1.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,80	1.021,22	816,98
2.1.2.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	62,88	114,15	7.177,75
2.1.2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	60,00	26,61	1.596,60
2.1.2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	5,00	22,74	113,70
2.1.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	339,00	16,62	5.634,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.1.2.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	9,58	774,11	7.415,97
2.1.2.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	78,84	51,88	4.090,22
2.1.3	VIGAS BALDRAME						41.985,35
2.1.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	62,24	61,21	3.809,71
2.1.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	31,92	12,55	400,60
2.1.3.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,60	1.021,22	1.633,95
2.1.3.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	98,76	114,15	11.273,45
2.1.3.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	145,00	21,43	3.107,35
2.1.3.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	525,00	14,52	7.623,00
2.1.3.7	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	8,00	12,16	97,28
2.1.3.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	9,58	774,11	7.415,97
2.1.3.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	127,68	51,88	6.624,04
2.1.4	ALVENARIA DE EMBASAMENTO						12.053,02
2.1.4.1	02.06.003	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO	FDE	M2	10,90	312,96	3.411,26
2.1.4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	109,03	7,14	778,47
2.1.4.3	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	2,18	1.012,30	2.206,81
2.1.4.4	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	109,03	51,88	5.656,48
2.1.5	REATERRO DA FUNDAÇÃO						5.007,22
2.1.5.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	73,80	44,02	3.248,68
2.1.5.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	39,07	9,75	380,93
2.1.5.3	05.10.024	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	CDHU	M3	39,07	35,26	1.377,61
2.2	MURO DE ARRIMO E RAMPA						34.257,28
2.2.1	ESTACAS						9.109,08
2.2.1.1	12.05.020	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	CDHU	M	78,00	74,19	5.786,82
2.2.1.2	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	31,42	20,09	631,23
2.2.1.3	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	KG	170,29	11,21	1.908,95
2.2.1.4	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	SINAPI	UN	26,00	30,08	782,08
2.2.2	BLOCOS						8.764,40
2.2.2.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	9,26	61,21	566,80
2.2.2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	5,35	12,55	67,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.2.2.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,27	1.021,22	275,73
2.2.2.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,70	114,15	2.362,91
2.2.2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	18,00	26,61	478,98
2.2.2.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	4,00	22,74	90,96
2.2.2.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	90,00	16,62	1.495,80
2.2.2.8	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	2,68	774,11	2.074,61
2.2.2.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	26,05	51,88	1.351,47
2.2.3	VIGAS BALDRAME						15.336,40
2.2.3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	12,58	61,21	770,02
2.2.3.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	M2	13,05	12,55	163,78
2.2.3.3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,65	1.021,22	663,79
2.2.3.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	36,10	114,15	4.120,82
2.2.3.5	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	63,00	21,43	1.350,09
2.2.3.6	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	220,00	14,52	3.194,40
2.2.3.7	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	3,26	774,11	2.523,60
2.2.3.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	49,15	51,88	2.549,90
2.2.4	REATERRO DA FUNDAÇÃO						1.047,40
2.2.4.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	15,90	44,02	699,92
2.2.4.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	M3	7,72	9,75	75,27
2.2.4.3	05.10.024	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10º KM ATÉ O 15º KM	CDHU	M3	7,72	35,26	272,21
3	ESTRUTURA - SUPERESTRUTURA						147.422,88
3.1	PRÉDIO PRINCIPAL						117.038,04
3.1.1	PILARES						42.421,24
3.1.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	163,25	151,72	24.768,29
3.1.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	184,00	17,04	3.135,36
3.1.1.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	29,00	15,13	438,77
3.1.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	610,00	11,73	7.155,30
3.1.1.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	127,00	9,68	1.229,36
3.1.1.6	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	7,75	734,73	5.694,16
3.1.2	VIGAS						70.262,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	SINAPI	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.1.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	267,43	149,56	39.996,83
3.1.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	337,00	17,04	5.742,48
3.1.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	297,00	13,52	4.015,44
3.1.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	562,00	11,73	6.592,26
3.1.2.5	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	18,96	733,95	13.915,69
3.1.3	LAJES						4.354,10
3.1.3.1	13.01.150	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	CDHU	M2	16,00	202,27	3.236,32
3.1.3.2	00021141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	SINAPI	M2	16,00	13,48	215,68
3.1.3.3	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	CDHU	KG	30,00	12,43	372,90
3.1.3.4	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	CDHU	KG	40,00	13,23	529,20
3.2	MURO DE ARRIMO E RAMPA						30.384,84
3.2.1	PILARES						5.234,81
3.2.1.1	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	18,48	151,72	2.803,79
3.2.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	29,00	17,04	494,16
3.2.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	110,00	11,73	1.290,30
3.2.1.4	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,88	734,73	646,56
3.2.2	VIGAS						12.950,84
3.2.2.1	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	47,11	149,56	7.045,77
3.2.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,00	17,04	1.192,80
3.2.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	199,00	11,73	2.334,27
3.2.2.4	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	3,24	733,95	2.378,00
3.2.3	ALVENARIA DE FECHAMENTO						4.681,64
3.2.3.1	89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	SINAPI	M2	18,64	180,75	3.369,18
3.2.3.2	103363	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	9,34	140,52	1.312,46
3.2.4	PISOS						6.102,40
3.2.4.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIERS, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	26,20	5,61	146,98
3.2.4.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	26,20	46,15	1.209,13
3.2.4.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	155,00	14,24	2.207,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.4.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	2,62	969,12	2.539,09
3.2.5	ESCADA						1.415,15
3.2.5.1	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	16,00	25,99	415,84
3.2.5.2	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	26,00	19,45	505,70
3.2.5.3	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,59	836,62	493,61
4	ESTRUTURA - METÁLICA						134.058,78
4.1	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	CDHU	KG	3.759,36	35,66	134.058,78
5	IMPLANTAÇÃO						273.803,80
5.1	PISO EXTERNO						52.154,10
5.1.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	347,00	5,61	1.946,67
5.1.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	347,00	46,15	16.014,05
5.1.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	347,00	3,58	1.242,26
5.1.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	347,00	94,96	32.951,12
5.2	ESTACIONAMENTO						105.693,03
5.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	594,08	5,61	3.332,79
5.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	594,08	46,15	27.416,79
5.2.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	594,08	3,58	2.126,81
5.2.4	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	594,08	115,10	68.378,61
5.2.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	40,85	2,52	102,94
5.2.6	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	40,85	82,58	3.373,39
5.2.7	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	12,78	75,25	961,70
5.3	PAISAGISMO						780,14
5.3.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	27,46	28,41	780,14
5.4	ACESSÓRIOS EXTERNOS						115.176,53
5.4.1	06.03.109	CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	FDE	M	53,43	1.330,53	71.090,22
5.4.2	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	FDE	M	55,68	791,78	44.086,31
6	COBERTURA						186.650,69
6.1	07.03.138	TELHA GALVALUME / AÇO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	FDE	M2	302,67	330,78	100.117,18
6.2	16.12.200	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM	CDHU	M	40,50	105,45	4.270,73
6.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	92,27	111,47	10.285,34
6.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	67,40	75,22	5.069,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.5	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	146,87	49,53	7.274,47
6.6	21.03.151	REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	CDHU	M2	55,15	1.081,29	59.633,14
7	ALVENARIA E FECHAMENTOS						158.899,13
7.1	103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	700,54	119,60	83.784,58
7.2	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	189,64	196,43	37.250,99
7.3	96367	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL (R), USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	M2	67,63	229,18	15.499,44
7.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	70,79	103,66	7.338,09
7.5	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	54,20	74,36	4.030,31
7.6	32.06.030	LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´	CDHU	M2	257,27	42,74	10.995,72
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS						221.735,27
8.1	REVESTIMENTO DE PAREDES						177.861,98
8.1.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.401,07	7,14	10.003,64
8.1.2	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	215,79	31,27	6.747,75
8.1.3	S10716	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM	ORSE	M2	38,45	166,22	6.391,16
8.1.4	104959	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.246,31	36,62	45.639,87
8.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	215,79	85,79	18.512,62
8.1.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.699,83	27,80	47.255,27
8.1.7	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.699,83	6,44	10.946,91
8.1.8	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.699,83	19,04	32.364,76
8.2	REVESTIMENTO DE TETOS						1.887,10
8.2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	13,96	7,14	99,67
8.2.2	90408	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	13,96	47,15	658,21
8.2.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,96	50,13	699,81
8.2.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,96	7,97	111,26
8.2.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	13,96	22,79	318,15
8.3	FORROS						41.986,19
8.3.1	96110	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	SINAPI	M2	271,88	130,38	35.447,71
8.3.2	96114	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, COM RESISTÊNCIA UMIDADE (RU), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	SINAPI	M2	6,37	106,16	676,24
8.3.3	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	SINAPI	M	354,00	16,56	5.862,24
9	PISOS INTERNOS						86.823,16
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	273,69	46,15	12.630,79



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	273,69	3,58	979,81
9.3	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	602,12	16,34	9.838,64
9.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	M3	13,68	691,29	9.456,85
9.5	S10716	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM	ORSE	M2	4,50	166,22	747,99
9.6	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	CDHU	M3	13,46	1.046,19	14.081,72
9.7	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023	SINAPI	M2	22,09	82,84	1.829,94
9.8	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	SINAPI	M2	273,69	136,13	37.257,42
10	ESQUADRIAS						334.630,51
10.1	PORTAS						190.114,84
10.1.1	25.02.310	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA (P1, P2, P6 E P8)	CDHU	M2	43,36	1.873,67	81.242,33
10.1.2	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 70X230 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (P3)	SINAPI	UN	3,22	5.447,74	17.541,72
10.1.3	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X220 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (P7)	SINAPI	UN	1,00	1.506,20	1.506,20
10.1.4	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA (P4 E P7)	CDHU	M2	3,38	1.757,84	5.941,50
10.1.5	25.01.470	CAIXILHO FIXO TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA (P4)	CDHU	M2	23,29	1.825,65	42.519,39
10.1.6	25.02.260	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA (P4)	CDHU	M2	5,43	1.758,39	9.548,06
10.1.7	S14051	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSIVE FECHADURA, PUXADOR, TRILHOS E ROLDANAS (PC1)	ORSE	M2	9,00	1.163,76	10.473,84
10.1.8	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA (PC2, PC3, PC4 E PC5)	CDHU	M2	9,87	1.462,62	14.436,06
10.1.9	COT-011	PORTA RADIOLÓGICA COM FÓRMICA, LENÇOL DE CHUMBO 1,0 MM, COM DIMENSÃO 90X210 CM - COM VISOR PLUMBÍFERO DE 30X40 CM (P10)	UN	UN	1,00	5.358,53	5.358,53
10.1.10	32.06.231	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS (P3 E P7)	CDHU	M2	15,60	99,18	1.547,21
10.2	JANELAS						140.339,50
10.2.1	25.01.520	CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO (J1, J2, J3, J4, J5, J6 E J7)	CDHU	M2	52,89	1.603,63	84.815,99
10.2.2	25.01.450	CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO, TIPO FACHADA (J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 E J8)	CDHU	M2	11,13	1.757,84	19.564,76
10.2.3	26.03.070	VIDRO LAMINADO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	CDHU	M2	64,02	462,50	29.609,25
10.2.4	32.06.231	PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, APLICADO EM VIDROS	CDHU	M2	64,02	99,18	6.349,50
10.3	SOLEIRAS E PEITORIS						4.176,17
10.3.1	S12445	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	ORSE	M	13,20	160,75	2.121,90
10.3.2	S12446	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	ORSE	M	8,38	245,14	2.054,27
11	ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO						85.136,11
11.1	SANITÁRIOS						6.910,27
11.1.1	95469	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	SINAPI	UN	2,00	419,12	838,24
11.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	56,53	113,06
11.1.3	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	558,55	1.117,10
11.1.4	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	337,40	674,80
11.1.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	81,93	163,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.6	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	94,88	189,76
11.1.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	CDHU	UN	2,00	82,75	165,50
11.1.8	26.04.010	ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM	CDHU	M2	0,24	704,93	169,18
11.1.9	44.03.090	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	CDHU	UN	4,00	40,42	161,68
11.1.10	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	CDHU	UN	2,00	449,75	899,50
11.1.11	S12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	ORSE	M2	5,64	428,65	2.417,59
11.2	SANITÁRIOS PNE						17.793,20
11.2.1	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	UN	2,00	1.058,37	2.116,74
11.2.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	56,53	113,06
11.2.3	08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	FDE	UN	2,00	737,86	1.475,72
11.2.4	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	558,55	2.234,20
11.2.5	08.16.055	BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL	FDE	CJ	2,00	2.358,96	4.717,92
11.2.6	44.03.360	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA	CDHU	UN	4,00	615,41	2.461,64
11.2.7	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	81,93	327,72
11.2.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	94,88	189,76
11.2.9	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	CDHU	UN	2,00	82,75	165,50
11.2.10	14.02.001	EP-01 ESPELHO	FDE	UN	2,00	606,51	1.213,02
11.2.11	44.03.090	CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO	CDHU	UN	2,00	40,42	80,84
11.2.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	6,00	426,98	2.561,88
11.2.13	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	CDHU	UN	2,00	67,60	135,20
11.3	COPA E DML						8.470,22
11.3.1	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	558,03	1.116,06
11.3.2	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	CDHU	UN	2,00	131,52	263,04
11.3.3	S12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	ORSE	M2	0,96	817,33	784,64
11.3.4	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	337,40	337,40
11.3.5	08.17.049	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	FDE	UN	1,00	4.806,07	4.806,07
11.3.6	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	1.163,01	1.163,01
11.4	CONSULTÓRIOS						51.962,42
11.4.1	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	12,00	558,03	6.696,36
11.4.2	S12505	CUBA REDONDA INOX, Ø = 35CM, COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADO E ENGATE	ORSE	UN	12,00	875,37	10.504,44
11.4.3	08.17.085	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA	FDE	UN	24,00	769,54	18.468,96
11.4.4	S12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	ORSE	M2	14,54	817,33	11.883,98



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	SINAPI	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.4.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	36,00	94,88	3.415,68
11.4.6	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	CDHU	UN	12,00	82,75	993,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						225.426,13
12.1	ELETRODUTOS						83.267,60
12.1.1	38.13.030	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	50,00	20,70	1.035,00
12.1.2	38.13.010	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	39,00	8,92	347,88
12.1.3	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	CDHU	M	25,00	27,92	698,00
12.1.4	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	CDHU	M	28,00	24,59	688,52
12.1.5	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	CDHU	M	4,00	26,86	107,44
12.1.6	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	CDHU	M	19,00	23,27	442,13
12.1.7	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	134,00	56,40	7.557,60
12.1.8	38.22.130	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	37,00	201,99	7.473,63
12.1.9	38.22.640	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	CDHU	M	37,00	106,79	3.951,23
12.1.10	38.22.150	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	15,00	253,32	3.799,80
12.1.11	38.22.660	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM	CDHU	M	15,00	152,40	2.286,00
12.1.12	38.06.120	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	8,00	143,57	1.148,56
12.1.13	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	352,00	83,59	29.423,68
12.1.14	38.06.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	357,00	68,09	24.308,13
12.2	QUADROS E CAIXAS						26.035,58
12.2.1	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	CDHU	UN	121,00	21,52	2.603,92
12.2.2	40.02.010	CAIXA DE TOMADA EM ALUMÍNIO PARA PISO 4' X 4'	CDHU	UN	12,00	107,09	1.285,08
12.2.3	37.06.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA 500X500X200 C/PORTA (4 UNID.)	CDHU	M2	1,00	3.655,80	3.655,80
12.2.4	37.06.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA 1000X800X250 C/ PORTA (1 UNID.)	CDHU	M2	0,80	3.655,80	2.924,64
12.2.5	37.06.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA 1200X800X250 C/ PORTA (1 UNID.)	CDHU	M2	0,96	3.655,80	3.509,57
12.2.6	37.06.014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA 1800X800X250 C/ PORTA (1 UNID.)	CDHU	M2	1,44	3.655,80	5.264,35
12.2.7	09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	FDE	UN	4,00	632,77	2.531,08
12.2.8	40.06.120	CONDULETE METÁLICO DE 2'	CDHU	CJ	5,00	133,46	667,30
12.2.9	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	CDHU	CJ	33,00	53,45	1.763,85
12.2.10	40.06.060	CONDULETE METÁLICO DE 1'	CDHU	CJ	25,00	65,48	1.637,00
12.2.11	40.07.040	CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'	CDHU	UN	7,00	27,57	192,99
12.3	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO						21.837,89
12.3.1	09.02.043	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	FDE	UN	28,00	295,05	8.261,40
12.3.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	36,00	15,84	570,24
12.3.3	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	35,00	67,58	2.365,30
12.3.4	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	70,92	283,68
12.3.5	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	93,82	187,64
12.3.6	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	8,00	91,23	729,84
12.3.7	101895	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	4,00	557,91	2.231,64
12.3.8	101896	DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	737,60	737,60
12.3.9	09.004.070 (E)	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V	SIURB	UN	2,00	341,27	682,54



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.3.10	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	CDHU	UN	31,00	186,71	5.788,01
12.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E ACESSÓRIOS						11.686,86
12.4.1	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CDHU	CJ	88,00	36,19	3.184,72
12.4.2	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CDHU	CJ	35,00	38,12	1.334,20
12.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	26,00	50,05	1.301,30
12.4.4	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	86,70	260,10
12.4.5	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	61,10	61,10
12.4.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	85,20	170,40
12.4.7	00038091	PLACA COM FURO 4" X 2", PARA SAÍDA DE FIOS	SINAPI	UN	3,00	3,22	9,66
12.4.8	30.06.061	SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE	CDHU	CJ	2,00	401,74	803,48
12.4.9	09.084.045 (E)	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	SIURB	UN	70,00	65,17	4.561,90
12.5	CONDUTORES						82.598,20
12.5.1	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	55,00	80,05	4.402,75
12.5.2	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	220,00	24,54	5.398,80
12.5.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	726,00	11,02	8.000,52
12.5.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	8.477,00	7,54	63.916,58
12.5.5	39.10.246	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM²	CDHU	UN	5,00	54,19	270,95
12.5.6	39.10.160	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM²	CDHU	UN	20,00	30,43	608,60
13	SPDA						31.257,40
13.1	42.05.440	BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	CDHU	M	174,00	45,66	7.944,84
13.2	42.01.086	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO	CDHU	UN	21,00	22,34	469,14
13.3	39.10.130	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM²	CDHU	UN	70,00	22,00	1.540,00
13.4	39.04.080	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM²	CDHU	M	133,00	76,79	10.213,07
13.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	CDHU	M	85,00	55,52	4.719,20
13.6	42.20.150	SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM²	CDHU	UN	12,00	48,38	580,56
13.7	97.02.197	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA (RISCO DE CHOQUE)	CDHU	UN	12,00	36,96	443,52
13.8	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	11,97	150,91	1.806,39
13.9	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	CDHU	M3	11,97	25,95	310,62
13.10	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	36,00	55,25	1.989,00
13.11	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	11,00	71,14	782,54
13.12	S11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	ORSE	UN	1,00	458,52	458,52
14	REDE DE DADOS						92.514,87
14.1	INFRAESTRUTURA						16.452,57
14.1.1	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	50,00	11,84	592,00
14.1.2	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	CDHU	M	2,00	23,27	46,54
14.1.3	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	55,00	83,59	4.597,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.1.4	38.06.040	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	74,00	68,09	5.038,66
14.1.5	38.06.100	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/2' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	9,00	121,29	1.091,61
14.1.6	38.06.120	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	19,00	143,57	2.727,83
14.1.7	38.06.140	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 2 1/2' COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	12,00	196,54	2.358,48
14.2	QUADROS E CAIXAS						9.293,29
14.2.1	COT-012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO VDI 30X30X12CM, DE EMBUTIR		UN	1,00	319,14	319,14
14.2.2	66.08.115	RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44 US X 770 MM	CDHU	UN	1,00	4.561,26	4.561,26
14.2.3	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	CDHU	UN	22,00	21,52	473,44
14.2.4	09.06.037	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 20X20X12CM	FDE	UN	10,00	196,18	1.961,80
14.2.5	40.06.040	CONDULETE METÁLICO DE 3/4'	CDHU	CJ	37,00	53,45	1.977,65
14.3	TOMADAS E EQUIPAMENTOS						16.764,61
14.3.1	09.83.078	CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE	FDE	UN	22,00	433,94	9.546,68
14.3.2	66.20.225	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS	CDHU	UN	2,00	2.532,96	5.065,92
14.3.3	66.20.150	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19' 1 U	CDHU	UN	2,00	48,27	96,54
14.3.4	69.09.260	PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6	CDHU	UN	2,00	969,08	1.938,16
14.3.5	P.13.000.030526	RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T 250 V, COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA	CDHU	UN	1,00	117,31	117,31
14.4	CONDUTORES						50.004,40
14.4.1	39.18.120	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	CDHU	M	1.490,00	33,56	50.004,40
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						84.239,05
15.1	TUBULAÇÃO						61.142,76
15.1.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	197,70	41,87	8.277,70
15.1.2	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	1,80	50,26	90,47
15.1.3	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	76,30	66,82	5.098,37
15.1.4	46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	19,70	140,56	2.769,03
15.1.5	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	106,00	49,34	5.230,04
15.1.6	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	78,10	60,88	4.754,73
15.1.7	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	235,80	105,13	24.789,65
15.1.8	46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R'. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	47,90	211,54	10.132,77
15.2	EQUIPAMENTOS E PEÇAS SANITÁRIAS						18.389,44
15.2.1	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	515,64	515,64
15.2.2	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM PARA ESGOTO	FDE	UN	4,00	883,12	3.532,48
15.2.3	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	CDHU	UN	6,00	152,95	917,70
15.2.4	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	24,00	262,47	6.299,28
15.2.5	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	1.074,12	4.296,48
15.2.6	49.04.010	RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA	CDHU	UN	2,00	111,19	222,38
15.2.7	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	1.302,74	2.605,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.3	ACESSÓRIOS						4.706,85
15.3.1	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	332,60	997,80
15.3.2	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	6,00	195,20	1.171,20
15.3.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	19,00	110,64	2.102,16
15.3.4	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	105,50	211,00
15.3.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	29,92	29,92
15.3.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	39,19	39,19
15.3.7	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	77,79	155,58
16	CLIMATIZAÇÃO						455.157,70
16.1	AR CONDICIONADO						182.900,01
16.1.1	EQUIPAMENTOS DE AR						71.843,22
16.1.1.1	COMP-010	AR CONDICIONADO SPLIT, CASSETE (TETO), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	11.080,51	11.080,51
16.1.1.2	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	3,00	2.949,33	8.847,99
16.1.1.3	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	13,00	3.266,76	42.467,88
16.1.1.4	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	UN	2,00	4.723,42	9.446,84
16.1.2	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS						35.750,40
16.1.2.1	46.27.060	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	200,00	29,41	5.882,00
16.1.2.2	46.27.090	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	150,00	54,85	8.227,50
16.1.2.3	46.27.080	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	50,00	45,52	2.276,00
16.1.2.4	46.32.004	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RÍGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	25,00	175,30	4.382,50
16.1.2.5	32.11.270	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE)	CDHU	M	250,00	24,53	6.132,50
16.1.2.6	32.11.280	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE)	CDHU	M	200,00	25,66	5.132,00
16.1.2.7	32.11.430	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)	CDHU	M	70,00	36,36	2.545,20
16.1.2.8	32.11.440	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)	CDHU	M	30,00	39,09	1.172,70
16.1.3	ELÉTRICA						72.375,49
16.1.3.1	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	841,28	841,28
16.1.3.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	18,00	64,59	1.162,62
16.1.3.3	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00	64,59	64,59
16.1.3.4	39.21.254	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 10 MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	CDHU	M	500,00	64,57	32.285,00
16.1.3.5	S11413	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	M	70,00	12,33	863,10
16.1.3.6	S11679	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	M	70,00	15,61	1.092,70
16.1.3.7	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	600,00	55,25	33.150,00
16.1.3.8	09.005.030 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	SIURB	UN	70,00	41,66	2.916,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.4	DRENAGEM						2.930,90
16.1.4.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	70,00	41,87	2.930,90
16.2	RENOVAÇÃO DE AR						114.718,82
16.2.1	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						13.352,22
16.2.1.1	61.14.005	CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRÍFUGO, VAZÃO ATÉ 4.600 M³/H, PRESSÃO 30 MMCA - 220 / 380 V / 60HZ	CDHU	UN	1,00	6.817,55	6.817,55
16.2.1.2	61.10.403	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL, TAMANHO: 0,21 M² A 0,40 M²	CDHU	M2	0,24	1.776,00	426,24
16.2.1.3	61.10.400	DAMPER CORTA FOGO (DCF) TIPO COMPORTA, COM ELEMENTO FUSÍVEL E CHAVE FIM DE CURSO.	CDHU	M2	0,24	8.445,19	2.026,85
16.2.1.4	61.20.092	CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,50 M	CDHU	CJ	2,00	1.512,24	3.024,48
16.2.1.5	09.12.010	EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	FDE	UN	1,00	1.057,10	1.057,10
16.2.2	DUTOS DE AR						95.091,44
16.2.2.1	61.20.450	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CDHU	KG	1.200,00	63,90	76.680,00
16.2.2.2	61.10.300	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4")	CDHU	M	6,00	35,37	212,22
16.2.2.3	10.01.039	ISOLACAO TERMOACUSTICA PAINEL LA DE PET ESPESURA 50MM DENSIDADE 20KG/M3 INSTALADO SOBRE PLACA DE FORRO	FDE	M2	120,00	73,15	8.778,00
16.2.2.4	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	30,00	56,40	1.692,00
16.2.2.5	61.10.530	DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO DE AR TIPO DIRECIONAL, MEDINDO 30 X 30 CM	CDHU	UN	14,00	524,06	7.336,84
16.2.2.6	08.002.043 (E)	CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE	SIURB	M2	0,24	1.337,37	320,97
16.2.2.7	4.75.11	GRELHA DN 150MM ACABAMENTO SAIDA DE EXAUSTAO	FDE	UN	1,00	71,41	71,41
16.2.3	ELÉTRICA						6.275,16
16.2.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	2,00	14,34	28,68
16.2.3.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	SINAPI	UN	2,00	14,34	28,68
16.2.3.3	39.24.174	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	CDHU	M	15,00	61,58	923,70
16.2.3.4	S11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	M	20,00	20,86	417,20
16.2.3.5	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	60,00	55,25	3.315,00
16.2.3.6	09.005.030 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	SIURB	UN	5,00	41,66	208,30
16.2.3.7	38.07.300	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS	CDHU	M	24,00	56,40	1.353,60
16.3	EXAUSTÃO						157.538,87
16.3.1	EQUIPAMENTOS						9.026,68
16.3.1.1	COT-014	EXAUSTOR VAZAO 2200 M3/H X 80 MMCA		UN	1,00	3.111,96	3.111,96
16.3.1.2	S10766	CAIXA VENTILADORA C/FILTRO COM VAZÃO ATÉ Q=3.000 M³/H E PE=20MMCA, 220V/3F/0,25KW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	UN	1,00	4.777,70	4.777,70
16.3.1.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 200M³/H	CDHU	UN	2,00	568,51	1.137,02
16.3.2	DUTOS E ACESSÓRIOS						38.984,69
16.3.2.1	COT-013	REDE DE DUTOS PARA SISTEMA DE EXAUSTÃO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		CJ	1,00	38.578,05	38.578,05
16.3.2.2	61.10.310	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6")	CDHU	M	6,00	43,97	263,82
16.3.2.3	4.75.11	GRELHA DN 150MM ACABAMENTO SAIDA DE EXAUSTAO	FDE	UN	2,00	71,41	142,82
16.3.3	DRENAGEM						5.024,40
16.3.3.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	120,00	41,87	5.024,40
16.3.4	TRATAMENTO BIOLÓGICO						100.192,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026	BDI : 22,47%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
		SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.3.4.1	COT-015	CAIXA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO UVC-C - INCLUSO CAIXA, ELEMENADOR DE AR, LAMPADA UV-C, REATOR, SOQUETE, SUPORTE PARA REATOR, BOMBA DE DRENAGEM, TUBO TRANSPARENTE, PREENSA CABOS, FILME E FITA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	12,00	8.349,39	100.192,68
16.3.5	ELÉTRICA						4.310,42
16.3.5.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	522,30	1.044,60
16.3.5.2	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	64,59	129,18
16.3.5.3	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	CDHU	M	50,00	23,78	1.189,00
16.3.5.4	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	11,73	703,80
16.3.5.5	09.005.030 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1"	SIURB	UN	12,00	41,66	499,92
16.3.5.6	47.11.021	PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR	CDHU	UN	1,00	743,92	743,92
17	GASES MEDICINAIS						138.610,70
17.1	EQUIPAMENTOS						107.473,04
17.1.1	COMP-004	BOMBA DE VÁCUO - CAP. 520 L/MIN - PRESSÃO VÁCUO 720MMHG/28,19INHG - POT. 1,5CV BIVOLT Ø1 - 127/220V - 60HZ - CONSUMO DE ÁGUA 0,5 L/MIN - MOD. REF. SUCTRON PREMIUM - FABR. SCHUTER IND. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00	8.018,89	32.075,56
17.1.2	COMP-008	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - CAP. 20 PCM (600 L/MIN) - PRESSÃO 120PSI - ISENTO DE ÓLEO POT. (2X2HP1450W) - Ø2 - 220V - 60HZ - RESERV. HORIZON. 150 LT - DRENO MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00	13.092,41	52.369,64
17.1.3	COMP-005	FILTRO QUADRÚPLO- FILTRO RREGULARO + FILTRO GRAU F + FILTRO GRAU U + FILTRO CARVÃO ATIVADO- VAZÃO 708 L/MIN - PRESSÃO 10 BAR - DRENO AUTOMÁTICO P/CADA FILTRO + 2 MANOMETRO CONEXÃO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	8,00	1.037,66	8.301,28
17.1.4	COMP-002	RÉGULADOR DE PRESSÃO - 0 A 125 PSI - CONEXÃO Ø1/2" - AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4,00	436,23	1.744,92
17.1.5	COMP-006	DRENO AUTOMÁTICO - (VALV. SOLENOIDE + TEMPORIZADOR) - DN=1/2" - 225 PSI - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	28,00	383,89	10.748,92
17.1.6	COMP-007	ABAFADOR P/CADEIRA ODONTOLÓGICA + KIT INJETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	12,00	186,06	2.232,72
17.2	TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS						24.394,76
17.2.1	46.10.020	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	80,00	180,32	14.425,60
17.2.2	47.01.190	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	CDHU	UN	24,00	119,56	2.869,44
17.2.3	47.01.170	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2"	CDHU	UN	4,00	74,03	296,12
17.2.4	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	CDHU	M	100,00	63,70	6.370,00
17.2.5	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	33,28	133,12
17.2.6	COMP-003	MANGUEIRA 1/4" X 1,5 MM, PVC TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		M	24,00	12,52	300,48
17.3	SISTEMA ELÉTRICO						6.742,90
17.3.1	38.19.020	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM	CDHU	M	100,00	23,99	2.399,00
17.3.2	COMP-001	CABO DE COMANDO - 3X0,75 MM²		M	350,00	9,65	3.377,50
17.3.3	09.005.029 (E)	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	SIURB	UN	8,00	36,29	290,32
17.3.4	09.005.025 (E)	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO	SIURB	UN	4,00	24,60	98,40
17.3.5	09.005.026 (E)	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO	SIURB	UN	12,00	38,58	462,96
17.3.6	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	8,00	14,34	114,72
18	BOMBEIRO						7.282,97

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
		OBRA:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	DATA : 27/04/2026		BDI : 22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	ORSE	2026/02	111,51%	69,72%	03/2026
LOCAL:	AVENIDA VEREADOR ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA - BAIRRO JARDIM ALPHACENTER - SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%	04/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE	SIURB	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%	04/2026
		FDE	2026/01	122,00%	-	02/2026
		CDHU	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	04/2026
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					4.345,60
18.1.1	50.05.072	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS	CDHU	UN	35,00	124,16	4.345,60
18.2		EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					2.937,37
18.2.1	50.10.120	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG	CDHU	UN	6,00	304,24	1.825,44
18.2.2	97.02.194	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME	CDHU	UN	6,00	22,71	136,26
18.2.3	97.02.195	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	CDHU	UN	25,00	31,96	799,00
18.2.4	97.02.036	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M1, FOTOLUMINESCENTE, 45 X 45 CM (1 UNID.)	CDHU	M2	0,20	490,77	98,15
18.2.5	97.02.036	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO M2, FOTOLUMINESCENTE, 20 X 40 CM (1 UNID.)	CDHU	M2	0,08	490,77	39,26
18.2.6	97.02.036	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "APERTE E EMPURRE" M3 - 20X20 CM (2 UNID.)	CDHU	M2	0,08	490,77	39,26
19		SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					51.512,84
19.1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	CDHU	M2	273,69	19,47	5.328,74
19.2	55.01.140	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE RÍGIDA COM HIDROJATEAMENTO	CDHU	M2	941,08	15,48	14.567,92
19.3	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	CDHU	M3	189,50	166,84	31.616,18
VALOR COM ENCARGOS:						2.453.919,46	
VALOR BDI TOTAL:						551.351,80	
VALOR TOTAL:						3.005.271,26	

ENGENHEIRO CIVIL
 FELLIPE FERRARI FAKRI
 CREA 506.970.406-3