



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

COMPOSIÇÕES

Objeto:	Recuperação da Ponte San Marino-Laranjeiras
Local:	Divisa entre os bairros San Marino e Laranjeiras no município de Santa Bárbara d'Oeste

Revisão:	R04
Data:	19/01/2026

COMPOSIÇÃO 01

Item	Código	Referência	Descrição	Unidade	Coeficiente	Custo ref.	Enc. Soc.	Custo unit.
1	CPU-01		BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA ARTICULADA DE FOFO	UN				R\$ 7.888,47
1.1	B.01.000.010111	CDHU	CARPINTEIRO	H	5,4880	R\$ 12,11	105,39%	R\$ 136,50
1.2	B.01.000.010112	CDHU	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,4880	R\$ 9,95	105,39%	R\$ 112,15
1.3	B.01.000.010121	CDHU	FERREIRO/ARMADOR	H	3,4436	R\$ 12,11	105,39%	R\$ 85,65
1.4	B.01.000.010122	CDHU	AJUDANTE DE FERREIRO	H	6,8872	R\$ 9,95	105,39%	R\$ 140,75
1.5	B.01.000.010139	CDHU	PEDREIRO	H	12,6980	R\$ 12,11	105,39%	R\$ 315,83
1.6	B.01.000.010146	CDHU	SERVENTE	H	84,6904	R\$ 9,95	105,39%	R\$ 1.730,76
1.7	B.02.000.020508	CDHU	CIMENTO CII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	KG	551,1360	R\$ 0,62		R\$ 341,70
1.8	B.02.000.039024	CDHU	ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE, REFERÊNCIA SIKATOP 100, TEC PLUS TOP DA QUARTZOLIT WEBER OU EQUIVALENTE	KG	19,0800	R\$ 2,88		R\$ 54,95
1.9	B.03.000.020505	CDHU	CAL HIDRATADA (SACO DE 20 KG)	KG	13,9520	R\$ 0,88		R\$ 12,28
1.10	B.04.000.020503	CDHU	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	M3	1,3916	R\$ 170,49		R\$ 237,25
1.11	B.05.000.020518	CDHU	PEDRA BRITADA Nº MÉDIOS 1.2.3 E 4 (A GRANEL)	M3	0,9992	R\$ 156,23		R\$ 156,11
1.12	B.05.000.020522	CDHU	PEDRISCO	M3	0,0672	R\$ 178,90		R\$ 12,02
1.13	B.06.000.021525	CDHU	AÇO CA-50-A \$MD BITOLAS	KG	94,6990	R\$ 6,21		R\$ 588,08
1.14	C.07.000.022538	CDHU	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, CLASSE B (RESISTÊNCIA > OU = 4 MPA)	UN	136,2400	R\$ 6,01		R\$ 818,80
1.15	D.02.000.021009	CDHU	PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO	M	7,8400	R\$ 25,90		R\$ 203,06
1.16	D.02.000.021017	CDHU	SARRAFO DE CEDRINHO 2,5 X 10 CM	M	5,9976	R\$ 7,74		R\$ 46,42

1.17	D.02.000.021021	CDHU	TÁBUA CEDRINHO 25 MM X 300 MM DE 3ª	M2	1,8816	R\$ 111,18		R\$ 209,20
1.18	D.03.000.021032	CDHU	CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2,20 X 1,10)M	M2	1,6856	R\$ 28,25		R\$ 47,62
1.19	E.02.000.026760	CDHU	PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27)	KG	0,9800	R\$ 11,14		R\$ 10,92
1.20	E.02.000.027010	CDHU	ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG	KG	2,5827	R\$ 13,23		R\$ 34,17
1.21	F.12.000.028008	CDHU	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,3920	R\$ 14,60		R\$ 5,72
1.22	S.01.000.080125	CDHU	BETONEIRA REVERSÍVEL COM CARREGADOR, CAPACIDADE DE 320 LITROS, ACIONAMENTO DO MOTOR COMBUSTÃO INTERNA (DIESEL E GASOLINA) OU MOTOR ELÉTRICO ALFA 320	H	0,5455	R\$ 30,39		R\$ 16,58
1.23	S.01.000.080334	CDHU	PLACA VIBRATÓRIA IMPACTO DE 1.700 KG, COM MOTOR DIESEL, OU GASOLINA, OU ELÉTRICO, REF. PLACA VIBRATORIA DYNAPAC CM13 DA FLYGT DO BRASIL OU EQUIVALENTE	H	1,5820	R\$ 31,88		R\$ 50,43
1.24	COT-01	COTAÇÃO	GRELHA ARTICULADA COM SISTEMA DE ABERTURA 1,30 X 0,65 M; FERRO REDONDO CA 50 DE 1" ESTRELA, FERRO CHATO DE 2" X ½"	UN	2,0000	R\$ 1.260,76		R\$ 2.521,52

COTAÇÃO 01

Item	CNPJ	Data da cotação	Descrição/Fornecedor	Contato	Unidade	Custo unit.
1	COT-01		GRELHA ARTICULADA COM SISTEMA DE ABERTURA 1,30 X 0,65 M; FERRO REDONDO CA 50 DE 1" ESTRELA, FERRO CHATO DE 2" X ½"		UN	R\$ 1.260,76
1.1	39.149.775/0001-69	15/10/2024	EPEREIRA CONSTRUTORA	(19) 99417-3153	UN	R\$ 1.275,27
1.2	52.335.890/0001-96	08/11/2024	SANT'ANNA & COIMBRA LTDA	(19) 3426-3838	UN	R\$ 1.277,00
1.3	40.768.359/0001-28	07/01/2025	SERRALHERIA SCHIAVOLIN	(19) 3414-3590	UN	R\$ 1.230,00