



Fonte	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor total do Item
LOTE 02						
	16.	Campo de Futebol				-
	16.1	Troca da grama natural por grama sintética				-
	16.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO				-
CDHU	07.01.020	16.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	2.918,48	-	-
CDHU	54.01.010	16.1.1.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	9.728,26	-	-
	16.1.2	DRENAGEM				-
SINAPI	102703	16.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	885,00	-	-
CDHU	49.03.020	16.1.2.2 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (drenagem*)	UN	10,00	-	-
	16.1.3	ESTABILIZAÇÃO DE BASE				-
SINAPI	100322	16.1.3.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10CM	M3	972,83	-	-
CDHU	11.18.040	16.1.3.2 Lastro de pedra britada (5cm)	M3	486,41	-	-
	16.1.4	GRAMA SINTÉTICA				-
CDHU	21.01.160	16.1.4.1 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	9.728,26	-	-
SINAPI	96622	16.1.4.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM	M3	486,41	-	-
CDHU	33.09.021	16.1.4.3 Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	700,00	-	-
	17.	Pista de Atletismo				-
	17.1	Troca do piso antigo da pista de atletismo				-
	17.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO				-
CDHU	07.01.020	17.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	800,00	-	-
CDHU	07.11.020	17.1.1.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	400,00	-	-
CDHU	54.01.050	17.1.1.3 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	800,00	-	-
	17.1.2	DRENAGEM				-
SINAPI	102703	17.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	800,00	-	-
	17.1.3	ESTABILIZAÇÃO DE BASE				-
SINAPI	100322	17.1.3.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10CM	M3	400,00	-	-
CDHU	11.18.040	17.1.3.2 Lastro de pedra britada (5cm)	M3	200,00	-	-
	17.1.4	CAMADA ASFÁLTICA				-
CDHU	54.03.210	17.1.4.1 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	200,00	-	-
CDHU	54.03.230	17.1.4.2 Imprimação betuminosa ligante	M2	4.000,00	-	-
	17.1.5	PISO SINTÉTICO TIPO TARTÁ				-
CDHU	54.03.230	17.1.5.1 Imprimação betuminosa ligante(*)	M2	4.000,00	-	-
SINAPI	96622	17.1.5.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM	M3	200,00	-	-
ORÇAMENTO	-	17.1.5.3 REVESTIMENTO SINTÉTICO (Modelo "SG-HYB")	M2	4.000,00	-	-
CDHU	33.09.021	17.1.5.4 Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	4.000,00	-	-
CUSTO TOTAL						0,00