



Fonte	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit c/ BDI (20,81%)	Valor total do Item
LOTE 02					R\$ 0,00	
	16.	Campo de Futebol				-
	16.1	Troca da grama natural por grama sintética				-
	16.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO				-
CDHU	07.01.020	16.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	1.897,01		-
CDHU	54.01.010	16.1.1.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	9.728,26		-
SINAPI	95875	16.1.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3	56.910,32		-
	16.1.2	DRENAGEM				-
SINAPI	102703	16.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	885,00		-
CDHU	49.03.020	16.1.2.2 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm (drenagem*)	UN	10,00		-
	16.1.3	ESTABILIZAÇÃO DE BASE				-
SINAPI	104384	16.1.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF 05/2020	M²	9.728,26		-
	16.1.4	GRAMA SINTÉTICA				-
SIURB	18-003-122	16.1.4.1 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CAMADAS DE BASE	M2	9.728,26		-
CDHU	33.09.021	16.1.4.2 Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	700,00		-
	17.	Pista de Atletismo				-
	17.1	Troca do piso antigo da pista de atletismo				-
	17.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO				-
CDHU	07.01.020	17.1.1.1 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	800,00		-
CDHU	07.11.020	17.1.1.2 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	400,00		-
CDHU	54.01.050	17.1.1.3 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	M3	800,00		-
	17.1.2	DRENAGEM				-
SINAPI	102703	17.1.2.1 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES	M	800,00		-
	17.1.3	ESTABILIZAÇÃO DE BASE				-
SINAPI	100322	17.1.3.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10CM	M3	400,00		-
CDHU	11.18.040	17.1.3.2 Lastro de pedra britada (5cm)	M3	200,00		-
	17.1.4	CAMADA ASFÁLTICA				-
CDHU	54.03.210	17.1.4.1 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	200,00		-
CDHU	54.03.230	17.1.4.2 Imprimação betuminosa ligante	M2	4.000,00		-
	17.1.5	PISO SINTÉTICO TIPO TARTÃ				-
CDHU	54.03.230	17.1.5.1 Imprimação betuminosa ligante(*)	M2	4.000,00		-
SINAPI	96622	17.1.5.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM	M3	200,00		-
ORÇAMENTO	-	17.1.5.3 REVESTIMENTO SINTÉTICO (Modelo "SG-HYB")	M2	4.000,00		-
CDHU	33.09.021	17.1.5.4 Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	4.000,00		-
CUSTO TOTAL					0,00	