



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
DIVISÃO DE POLÍTICAS E GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS

Memorial Descritivo

MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO DJANIRO PEDROSO

OBJETO:

Execução de impermeabilização de telhas galvanizadas e substituição de telhas translúcidas, calhas e rufos, conforme este memorial descritivo, para a cobertura do Ginásio Djaniro Pedroso, localizado na Rua Prudente de Moraes nº 250, Centro, Santa Bárbara d'Oeste/SP.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1.Placa de Obra:

Deverá ser instalada placa indicativa da obra, de acordo com modelo e orientação da fiscalização, com dizeres a serem por ela determinados, nas dimensões de 2,00 x 3,00 m, em chapa em aço galvanizado nº16, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries, fundo em compensado de madeira, espessura de 12mm, requadro e estrutura em madeira.

1.2. Demolições e retiradas:

Deverá ser realizada a retirada de todas as telhas translúcidas bem como calhas e rufos existentes que se façam necessários.

1.3. Destinação dos resíduos:

Todo entulho/material removido deverá ser acondicionado em caçambas metálicas e encaminhado até unidade de destinação final indicada pelo Município, ou área licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda às exigências de legislação municipal.

1.4. Materiais e serviços:

Todos os materiais e serviços técnicos empregados, em todas as etapas da obra, deverão ser de primeira qualidade e atender às normas técnicas vigentes.

2. COBERTURA:

2.1. Cobertura – Telhas galvanizadas:

Após a devida limpeza e preparação, deverão ser aplicados impermeabilizantes em todos os pontos críticos das telhas galvanizadas existentes (cabeças de parafusos, emendas, sobreposições, postos desgastados, etc) a fim de garantir o restauro, a preservação e a estanqueidade da cobertura.

2.2. Cobertura – Telhas translúcidas:

As telhas translúcidas deverão ser substituídas mantendo a inclinação e perfil existentes

Nota: Deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante, relativas a transporte, manuseio, montagem, recobrimento das peças e vedação dos orifícios de fixação das telhas.

2.3. Calhas, rufos, pingadeiras e condutores:

Em toda a cobertura, deverá ser executada a substituição e a devida calafetação das calhas, rufos e pingadeiras, onde necessário. Verificar o encaixe perfeito entre o telhado e as calhas, para evitar goteiras e infiltrações. Manter os condutores existentes. Todas as calhas deverão ser limpas e deverá ser executada impermeabilização para aumento da vida útil.

3. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa, sem manchas, sujeiras, respingos ou restos de materiais, em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as instalações deverão apresentar perfeito funcionamento. A obra deverá estar pronta para sua utilização e passará por vistoria final, realizada pela fiscalização da Contratante.

José Carlos Naidilichi

Secretário de Planejamento Urbano