

LOGO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO

PLANILHA PROPOSTA

Objeto	Recuperação de pavimentação asfáltica em vias públicas				Data base	08/09/2026
Referência	SINAPI - JUN/2026 CDHU- MAI/2026 DER - ABR/2026 SIURB- JAN/2026			Custos	Sem desoneração	BDI 20,73%
Local	Jd. Dulce: Rua das Tulipas, Rua das Hortências, Rua dos Lírios, Rua das Orquídeas, Rua dos Antúrios, Rua dos Maracujás, Rua das Palmas Pq. Planalto: Av. da Amizade, Rua Benjamin Fornazin, Rua João Gomes Moreira, Rua Aldemar Semmler, Rua José Paosin, Rua Raul Alves Corrêa, Rua Antonieta da Conceição Cruz, Rua Ermelindo Batista, Rua Vereador João Chagas, Rua Clóvis Beviláqua Jd. Furlan: Rua Angélica Tremacoldi, Rua José Luís Covolan, Rua Virgínio Matarazzo, Rua Vitório Furlan e Rua Eusébio Jorge da Silva					

DESCONTO CONCEDIDO100,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL LICITADO
						S/ BDI	C/ BDI	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ -
1.1			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA					R\$ -
1.1.1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2			RECONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS					R\$ -
2.1			DEMOLIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS					R\$ -
2.1.1	CDHU	03.01.270	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	2,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M3	3,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2			EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS NOVAS					R\$ -
2.2.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	1,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	CDHU	05.10.022	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M3	2,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.5	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	7,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.6	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.7	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.8	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL LICITADO
						S/ BDI	C/ BDI	
3			RECONSTRUÇÃO DE SARJETÕES					R\$ -
3.1			DEMOLIÇÃO DE SARJETÕES EXISTENTES E ABERTURA DE VALAS					R\$ -
3.1.1	CDHU	54.20.160	CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO	M	924,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.2	CDHU	03.01.270	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M3	94,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	23,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.4	CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M3	31,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.5	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	52,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.6	CDHU	05.08.100	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM	M3	69,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2			EXECUÇÃO DE SARJETÕES NOVOS					R\$ -
3.2.1	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	1465,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.2	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	94,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					R\$ -
4.1			REPARO DE DEFEITOS NO PAVIMENTO					R\$ -
4.1.1	CDHU	54.20.160	CORTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO ATRAVÉS DE CORTADORA A GASOLINA, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO E ASFALTO	M	352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2	CDHU	03.07.030	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	4045,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.3	CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M3	370,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.4	CDHU	05.08.080	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM	M3	142,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.5	CDHU	05.08.100	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM	M3	486,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.6	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	M2	4045,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.7	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	606,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.8	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	4045,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.9	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4045,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.10	DER	23.52.02.05	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5	M3	161,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.11	CDHU	S.07.000.080308	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM. AF_02/2016	TXKM	8148,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL LICITADO
						S/ BDI	C/ BDI	
4.2			REPERFILAMENTO ASFÁLTICO PARA REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO					R\$ -
4.2.1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	17650,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.2	DER	23.52.02.07	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5	M3	441,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	CDHU	S.07.000.080308	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM. AF_02/2016	TXKM	21836,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3			EXECUÇÃO DA CAMADA DE ROLAMENTO					R\$ -
4.3.1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	80916,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.2	DER	23.52.02.07	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 9,5	M3	198,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.3	DER	23.52.02.05	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - FAIXA DER 12,5	M3	2972,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.4	CDHU	S.07.000.080308	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM. AF_02/2016	TXKM	159480,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4			ALTEAMENTO DOS POÇOS DE VISITA					R\$ -
4.4.1	SIURB	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	133,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5			CONTROLE TECNOLÓGICO - EXTRAÇÃO E ENSAIOS					R\$ -
4.5.1	SIURB	2006021	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	ENS.	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.2	COMPOSIÇÃO	CPU-01	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - VISCOSIDADE E TAXA DE APLICAÇÃO DA EMULSÃO ASFÁLTICA	UN	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.3	COMPOSIÇÃO	CPU-02	EXTRAÇÃO DE AMOSTRA INDEFORMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA - INCLUSIVE RECOMPOSIÇÃO DO MATERIAL EXTRAÍDO	UN	88,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.4	COMPOSIÇÃO	CPU-03	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DENSIDADE APARENTE, GRAU DE COMPACTAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DO CORPO DE PROVA EXTRAÍDO	ENS.	88,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO "AS BUILT" DA ÁREA DE INTERVENÇÃO					R\$ -
4.6.1	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	80916,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					R\$ -
5.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ -
5.1.1	CDHU	70.02.022	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	M2	1282,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ -
5.2.1	CDHU	70.03.010	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	48,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2' E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL LICITADO
						S/ BDI	C/ BDI	
5.3			DISPOSITIVOS AUXILIARES					R\$ -
5.3.1	CDHU	70.06.021	TACHÃO TIPO I MONODIRECIONAL REFLETIVO	UN	89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3.2	CDHU	70.06.020	TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO	UN	50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL								R\$ -

REPRESENTANTE LEGAL
Função