



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal				Orçamentista:					
LOCAL: Diversas Ruas dos Bairros Monte Líbano, Cidade Nova, Jardim Vista da Colina e Vila Nova Aparecida.									
CIDADE: Aguai/SP									
DATA: Levantamento: 03/2026 Preços: CDHU 202 de Maio/2026									
CDHU Não Desonerado			Área total de Arruamento: 42.193 m2 Extensão total dos Arruamentos: 4.333 m						
ITEM			DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	PRECO TOTAL C/BDI	
1	CÓD.	FONTE	SERVIÇOS PRELIMINARES	sub-total					R\$ 6.461,46
1.1	02.08.020	CDHU 202	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 872,86	R\$ 1.076,91	R\$ 6.461,46	
2	CÓD.	FONTE	BAIRRO MONTE LIBANO - 8 RUAS - Rua Nair Diniz dos Reis, Rua Ver. Oscar Costa, Rua José Jacinto Vasconcelos Martucci, Rua José Simões, Rua Exped. José Phelippe Garcia, Rua Itália Scapim Mosca, Rua José Luiz Baldin e Rua Ercelinda de Souza Noronha	sub-total					R\$ 1.270.856,82
2.1	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	sub-total					R\$ 1.229.659,19
2.1.1	01.20.280	CDHU 202	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	17.352,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 5.552,64	
2.1.2	54.03.200	CDHU 202	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M3	69,41	R\$ 1.164,96	R\$ 1.437,29	R\$ 99.759,42	
2.1.3	54.03.230	CDHU 202	Imprimação betuminosa ligante	M2	17.352,00	R\$ 6,03	R\$ 7,44	R\$ 129.098,88	
2.1.4	54.03.210	CDHU 202	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm em média	M3	520,56	R\$ 1.549,63	R\$ 1.911,88	R\$ 995.248,25	
2.2	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	sub-total					R\$ 41.197,63
2.2.1	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	84,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 3.678,36	
2.2.2	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres	M2	602,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 26.361,58	
2.2.3	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas	M2	254,80	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 11.157,69	
3	CÓD.	FONTE	BAIRRO JARDIM VISTA DA COLINA - 1 RUA - Rua Edson Souza	sub-total					R\$ 122.160,42
3.1	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	sub-total					R\$ 113.384,90
3.1.1	01.20.280	CDHU 202	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.600,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 512,00	
3.1.2	54.03.200	CDHU 202	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M3	6,40	R\$ 1.164,96	R\$ 1.437,29	R\$ 9.198,66	
3.1.3	54.03.230	CDHU 202	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.600,00	R\$ 6,03	R\$ 7,44	R\$ 11.904,00	
3.1.4	54.03.210	CDHU 202	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm em média	M3	48,00	R\$ 1.549,63	R\$ 1.911,88	R\$ 91.770,24	
3.2	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	sub-total					R\$ 8.775,52
3.2.1	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	24,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 1.050,96	
3.2.2	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres	M2	154,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 6.743,66	
3.2.3	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas	M2	22,40	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 980,90	
4	CÓD.	FONTE	BAIRRO VILA NOVA APARECIDA - 1 RUA - Rua Ecumênica/Estádio	sub-total					R\$ 71.506,75
4.1	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	sub-total					R\$ 69.093,92
4.1.1	01.20.280	CDHU 202	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	975,00	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 312,00	
4.1.2	54.03.200	CDHU 202	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M3	3,90	R\$ 1.164,96	R\$ 1.437,29	R\$ 5.605,43	
4.1.3	54.03.230	CDHU 202	Imprimação betuminosa ligante	M2	975,00	R\$ 6,03	R\$ 7,44	R\$ 7.254,00	
4.1.4	54.03.210	CDHU 202	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm em média	M3	29,25	R\$ 1.549,63	R\$ 1.911,88	R\$ 55.922,49	
4.2	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	sub-total					R\$ 2.412,83
4.2.1	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	4,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 175,16	
4.2.2	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres	M2	42,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 1.839,18	
4.2.3	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas	M2	9,10	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 398,49	
5	CÓD.	FONTE	BAIRRO CIDADE NOVA - 12 RUAS - Rotatória da Bomba/Siriri, Rua João Martucci, Rua Eduardo Alonso, Rua Assendelft, Rua Herminia Rizzo Póvoa, Rua Marco A. Mendonça do Nascimento, Rua Bautista Marti Ferrer, Rua Rodolfo José Alonso, Rua Manoel Sanches, Rua Fábio de A. Mendes, Rua Ana Simon Alonso e Rua Miguel Oliveira	sub-total					R\$ 1.638.358,03
5.1	CÓD.	FONTE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	sub-total					R\$ 1.577.913,82
5.1.1	01.20.280	CDHU 202	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	22.266,30	R\$ 0,26	R\$ 0,32	R\$ 7.125,22	
5.1.2	54.03.200	CDHU 202	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - Considerar regularização e correção de eventuais patologias antes do início do recapeamento	M3	89,07	R\$ 1.164,96	R\$ 1.437,29	R\$ 128.012,52	
5.1.3	54.03.230	CDHU 202	Imprimação betuminosa ligante	M2	22.266,30	R\$ 6,03	R\$ 7,44	R\$ 165.661,27	
5.1.4	54.03.210	CDHU 202	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - Espessura final acabada de 3,0 cm em média	M3	667,99	R\$ 1.549,63	R\$ 1.911,88	R\$ 1.277.114,81	
5.2	CÓD.	FONTE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	sub-total					R\$ 60.444,21
5.2.1	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - PARE	M2	108,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 4.729,32	
5.2.2	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixas de Pedestres	M2	952,00	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 41.688,08	
5.2.3	70.02.010	CDHU 202	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica - Faixa de divisões de Fluxos e Demarcatórias e Lombadas	M2	320,32	R\$ 35,49	R\$ 43,79	R\$ 14.026,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: Recapeamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal					Orçamentista:			
LOCAL: Diversas Ruas dos Bairros Monte Líbano, Cidade Nova, Jardim Vista da Colina e Vila Nova Aparecida.								
CIDADE: Aguai/SP								
DATA: Levantamento: 03/2026 Preços: CDHU 202 de Maio/2026								
CDHU Não Desonerado		Área total de Arruamento: 42.193 m2 Extensão total dos Arruamentos: 4.333 m						
ITEM			DESCRIMINAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/ BDI	P. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL C/BDI
			Bonificação e Despesas Indiretas					
			Administração Central				3,80%	
			Seguro e Garantia				0,32%	
			Risco				0,50%	
			Despesas Financeiras				1,02%	
			Lucro				6,64%	
			II: PIS e COFINS				3,65%	
			I2: ISSQN (conforme Lei Municipal 1953/2003)				5,00%	
			BDI = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1				23,38%	
OBS			A empresa devera disponibilizar o material + mão de obra para atender as necessidades da Prefeitura Municipal , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras					
			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 3.109.343,48