Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÕES	BOLETIM	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO	SUBTOTAL	ENCARGOS	MATERIAL	M.O	TOTAL
COMP. 01			**PINTURA LATEX FOSCO STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - REF 104642 SINAPI**	M2					4,11	6,76	**10,87**
1.1	CDHU/203	B.01.000.010140	Pintor	H	0,160	15,26	2,44	2,28			5,57
1.2	CDHU/203	B.01.000.010146	Servente	H	0,050	10,47	0,52	2,28			1,19
1.3	CDHU/203	J.02.000.037513	Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	L	0,230	17,88	4,11	1,00			4,11
COMP. 02			**FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME EM TELA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO H = 1,20 M, FIXADA EM PONTALETES DE MADEIRA A CADA 2,00 M - REF 97062 SINAPI**	M					9,22	3,41	**12,63**
2.1	CDHU/203	B.01.000.010111	Carpinteiro	H	0,060	12,74	0,76	2,28			1,74
2.2	CDHU/203	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	H	0,070	10,47	0,73	2,28			1,67
2.3	SINAPI	411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	1,500	0,23	0,35	1,00			0,35
2.4	SINAPI	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,900	7,63	6,87	1,00			6,87
2.5	SINAPI	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,000	2,00	2,00	1,00			2,00
COMP. 03			**PINTURA LATEX FOSCO STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM TETOS, DUAS DEMÃOS - REF 104640 SINAPI**	M2					4,29	9,91	**14,20**
3.1	CDHU/203	B.01.000.010140	Pintor	H	0,230	15,26	3,51	2,28			8,00
3.2	CDHU/203	B.01.000.010146	Servente	H	0,080	10,47	0,84	2,28			1,91
3.3	CDHU/203	J.02.000.037513	Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	L	0,240	17,88	4,29	1,00			4,29

04 DE NOVEMBRO DE 2026

HIGOR COLOZZO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5070823684

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4F9V-MFN1-X6M3-NI6V

Assinaturas

Código de validação: 4F9V-MFN1-X6M3-NI6V

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Higor Colozzo Ramos, lotado em: DGP – SDP – Edificações e Praças - DGPSDP EP

Assinado **eletronicamente** por: Higor Colozzo Ramos:126.942.186-79

Data/Hora: 09/11/2026 14:13:41

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4F9V-MFN1-X6M3-NI6V

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/4F9V-MFN1-X6M3-NI6V