Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO TELHADO E REPINTURA GERAL DA EMEB SARAH SALOMÃO
Endereço: RUA LUIZ FRANCISCO 121 - Jd Primavera - São João da Boa Vista-SP

BASE:
L. S.: BDI:

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDD.	R$ UNIT	R$ UNIT C/BDI	R$ TOTAL
			TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					**R$ -**
1.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**							**R$ -**
1.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	5,00			
1.2	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon - (3X 2 M)	M2	6,00			
1.3	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	6,36			
1.4	CDHU	17.02.120	Emboço comum	M2	12,00			
1.5	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	2,00			
1.6	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	128,00			
1.7	CDHU	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	14,00			
1.8	CDHU	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	42,00			
1.9	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TAPUME EM TELA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO H = 1,20 M, FIXADA EM PONTALETES DE MADEIRA A CADA 2,00 M - REF 97062 SINAPI	M	20,00			
2.0	**BEIRAL EXTERNO COM CALHA EXTERNA E FORROS**							**R$ -**
2.1	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - Rufo de Proteção Parede/Telha	M	5,00			
2.2	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	64,00			
2.3	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	96,00			
2.4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo -" Pintura Externa e de Calhas e Rufos"	M2	33,65			
2.5	CDHU	32.16.020	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre metal	M2	32,00			
2.6	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	15,00			
2.7	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	15,00			
3.0	**CONDUTORES VERTICAIS**							**R$ -**
3.1	CDHU	04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	73,00			
3.2	CDHU	46.03.060	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	73,00			
4.0	**CAIXA DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS**							**R$ -**
4.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,36			
4.2	CDHU	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	2,70			
4.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	5,40			
4.4	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,16			
4.5	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,11			
4.6	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,11			
4.7	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	0,64			

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DO TELHADO E REPINTURA GERAL DA EMEB SARAH SALOMÃO
Endereço: RUA LUIZ FRANCISCO 121 - Jd Primavera - São João da Boa Vista-SP

BASE:
L. S.: BDI:

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDD.	R$ UNIT	R$ UNIT C/BDI	R$ TOTAL
4.8	CDHU	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	4,00			
5.0	**PINTURAS**							**R$ -**
5.1	**PINTURA EXTERNA ESCOLA E GRADIS INTERNOS E CAIXILHOS**							**R$ -**
5.1.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	789,95			
5.1.2	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	789,95			
5.1.3	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo " Pintura dos Caixilhos e Gradis Internos"	M2	143,86			
5.1.4	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	789,95			
5.2	**PINTURA EXTERNA ANTIGA CAIAÇÃO, GRADIS EXTERNOS E PORTÕES**							**R$ -**
5.2.1	CDHU	03.10.140	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	335,15			
5.2.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	335,15			
5.2.3	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	335,15			
5.2.4	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	95,21			
5.3	**PINTURA INTERNA**							**R$ -**
5.3.1	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	650,25			
5.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	PINTURA LATEX FOSCO STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - REF 104642 SINAPI	M2	1.045,90			
5.3.3	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	254,57			
5.3.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 03	PINTURA LATEX FOSCO STANDARD APLICAÇÃO MANUAL EM TETOS, DUAS DEMÃOS - REF 104640 SINAPI	M2	408,12			
5.3.5	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	95,75			
5.3.6	CDHU	26.01.040	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	0,30			

XXXXXXXX

RESPONSÁVEL TÉCNICO
XXXXXXXXXXXX